

## 编制说明

一、《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额 2022 年克州单位估价表》（以下简称本估价表），是以 2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、2001 版《全国统一机械台班费用定额》、2003 版《新疆机械台班费用》、2015 版《建设工程施工机械台班费用编制规则》及 2015 版《建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》内的人工、材料、施工机械台班消耗量为依据，结合我地区实际情况编制的。

二、本估价表与 2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、2020 版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》配套使用。

三、本估价表适用于新建、扩建、改建的房屋建筑及装饰工程。

四、本估价表是编制房屋建筑及装饰工程投资估算、设计概算、招标控制价、施工图预算的依据；可作为投标报价、签订施工合同、办理工程结算等的参考。

五、本估价表中定额内人工费单价、材料预算单价、施工机械台班单价的组成：

### 1. 定额内人工费单价

本估价表内人工费单价以综合工日表示，不分工种、技术等级。其中一类人工 93 元/工日；二类人工 126 元/工日；三类人工 148 元/工日。

## 2. 定额内材料预算单价

1) 本估价表内的材料预算单价的材料由提货地点到达工地现场的全部费用价格。包括：原价、运杂费、运损费、采购及保管费。

2) 材料预算价格=(材料原价+运杂费+运损费)×(1+采购及保管费率)。

其中运损费=(材料原价+运杂费)×运输损耗率，运输损耗率为 0.5%。采购及保管费率为 2.5%，其中采购费率为 1%，保管费率为 1.5%。

3) 本估价表内的材料原价为一般计税方法下在国标基础上的合格产品供应价。如与实际有差异，均可进行调整，其调整部分只计增值税销项税额。

4) 本材料预算单价中，材料运距的城区范围界定为：阿图什市人民广场为中心，半径 15km 范围内的区域；超出此城区范围可计算超运距费用，其超出部分取费只计增值税销项税额。

## 3. 定额内施工机械台班单价

施工机械台班单价是根据 2001 版《全国统一机械台班费用定额》、2003 版《新疆机械台班费用》、2015 版《建设工程施工机械台班费用编制规则》及 2015 版《建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》编制的，其中已扣除了进项税税额。二类费用：机上人工单价按照 126 元/工日执行，电及燃油价格按编制期价格综合确定。

## 六、本估价表中有关情况说明

1. 本估价表中的预拌混凝土均为商品混凝土，商品混凝土价格均为入模价。

2. 本估价表中注有“xxx 以内”或“xxx 以下”者均包括xxx 本身，“xxx 以外”或“xxx 以上”者，均不包括本身。

七、本价格由克州住房和城乡建设局（人防办）标准定额站负责管理，具体解释工作由克州标准定额站负责。

# 第一章 土石方工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1001	1-1	人工挖一般土方基深≤2m 一、二类土	10m <sup>3</sup>	146.20	146.20		
1002	1-2	人工挖一般土方基深>2m 一、二类土	10m <sup>3</sup>	210.92	210.92		
1003	1-3	人工挖一般土方基深≤2m 三类土	10m <sup>3</sup>	236.59	236.59		
1004	1-4	人工挖一般土方基深>2m 三类土	10m <sup>3</sup>	342.98	342.98		
1005	1-5	人工挖一般土方基深≤2m 四类土	10m <sup>3</sup>	346.15	346.15		
1006	1-6	人工挖一般土方基深>2m 四类土	10m <sup>3</sup>	501.83	501.83		
1007	1-7	人工挖沟槽土方槽深≤2m 一、二类土	10m <sup>3</sup>	208.51	208.51		
1008	1-8	人工挖沟槽土方槽深>2m 一、二类土	10m <sup>3</sup>	231.57	231.57		
1009	1-9	人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土	10m <sup>3</sup>	350.98	350.98		
1010	1-10	人工挖沟槽土方槽深>2m 三类土	10m <sup>3</sup>	386.04	386.04		
1011	1-11	人工挖沟槽土方槽深≤2m 四类土	10m <sup>3</sup>	523.31	523.31		
1012	1-12	人工挖沟槽土方槽深>2m 四类土	10m <sup>3</sup>	575.67	575.67		
1013	1-13	人工挖基坑土方坑深≤2m 一、二类土	10m <sup>3</sup>	221.15	221.15		
1014	1-14	人工挖基坑土方坑深>2m 一、二类土	10m <sup>3</sup>	244.31	244.31		
1015	1-15	人工挖基坑土方坑深≤2m 三类土	10m <sup>3</sup>	372.65	372.65		
1016	1-16	人工挖基坑土方坑深>2m 三类土	10m <sup>3</sup>	409.94	409.94		
1017	1-17	人工挖基坑土方坑深≤2m 四类土	10m <sup>3</sup>	556.61	556.61		
1018	1-18	人工挖基坑土方坑深>2m 四类土	10m <sup>3</sup>	612.31	612.31		
1019	1-19	人工挖冻土 厚度≤0.5m	10m <sup>3</sup>	519.03	519.03		
1020	1-20	人工挖冻土 厚度≤1m	10m <sup>3</sup>	736.37	736.37		
1021	1-21	人工挖冻土 厚度>1m	10m <sup>3</sup>	774.88	774.88		
1022	1-22	爆破后人工开挖冻土 厚度≤0.5m	10m <sup>3</sup>	266.79	232.78	34.01	
1023	1-23	爆破后人工开挖冻土 厚度≤1m	10m <sup>3</sup>	403.03	369.02	34.01	
1024	1-24	爆破后人工开挖冻土 厚度>1m	10m <sup>3</sup>	421.63	387.62	34.01	
1025	1-25	人工装车 土方	10m <sup>3</sup>	84.72	84.72		
1026	1-26	人工运土方 运距≤20m	10m <sup>3</sup>	125.18	125.18		
1027	1-27	人工运土方 运距≤200m,每增运20m	10m <sup>3</sup>	26.13	26.13		
1028	1-28	人力车运土方 运距≤50m	10m <sup>3</sup>	90.30	90.30		
1029	1-29	人力车运土方 运距≤500m,每增运50m	10m <sup>3</sup>	21.76	21.76		
1030	1-30	人工挖淤泥流砂 深度≤2	10m <sup>3</sup>	325.50	325.50		
1031	1-31	人工挖淤泥流砂 深度≤4	10m <sup>3</sup>	477.00	477.00		
1032	1-32	人工挖淤泥流砂 深度≤6	10m <sup>3</sup>	638.26	638.26		
1033	1-33	人工运淤泥流砂 运距≤20m	10m <sup>3</sup>	195.49	195.49		
1034	1-34	人工运淤泥流砂 运距≤200m 每增运20m	10m <sup>3</sup>	41.11	41.11		
1035	1-35	人力车运淤泥流砂 运距≤50m	10m <sup>3</sup>	141.36	141.36		
1036	1-36	人力车运淤泥流砂 运距≤500m 每增运50m	10m <sup>3</sup>	34.22	34.22		
1037	1-37	推土机推运一般土方 运距≤20m	10m <sup>3</sup>	31.12	3.53		27.59
1038	1-38	推土机推运一般土方 运距≤100m,每增运20m	10m <sup>3</sup>	20.97			20.97
1039	1-39	装载机装运一般土方 运距≤20m	10m <sup>3</sup>	28.71	3.53		25.18
1040	1-40	装载机装运一般土方 运距≤200m,每增运20m	10m <sup>3</sup>	8.17			8.17
1041	1-41	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	35.93	12.37		23.56
1042	1-42	挖掘机挖一般土方 三类土	10m <sup>3</sup>	46.57	20.46		26.11
1043	1-43	挖掘机挖一般土方 四类土	10m <sup>3</sup>	53.39	24.74		28.65
1044	1-44	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	59.73	12.37		47.36
1045	1-45	挖掘机挖装一般土方 三类土	10m <sup>3</sup>	72.30	20.46		51.84
1046	1-46	挖掘机挖装一般土方 四类土	10m <sup>3</sup>	82.34	24.74		57.60
1047	1-47	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	82.49	57.66		24.83

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1048	1-48	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m <sup>3</sup>	92.76	65.38		27.38
1049	1-49	挖掘机挖槽坑土方 四类土	10m <sup>3</sup>	106.83	76.91		29.92
1050	1-50	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	107.26	57.66		49.60
1051	1-51	挖掘机挖装槽坑土方 三类土	10m <sup>3</sup>	119.46	65.38		54.08
1052	1-52	挖掘机挖装槽坑土方 四类土	10m <sup>3</sup>	136.75	76.91		59.84
1053	1-53	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	86.87	57.66		29.21
1054	1-54	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m <sup>3</sup>	100.34	65.38		34.96
1055	1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 四类土	10m <sup>3</sup>	117.62	76.91		40.71
1056	1-56	小型挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	129.71	57.66		72.05
1057	1-57	小型挖掘机挖装槽坑土方 三类土	10m <sup>3</sup>	145.29	65.38		79.91
1058	1-58	小型挖掘机挖装槽坑土方 四类土	10m <sup>3</sup>	173.51	76.91		96.60
1059	1-59	装载机装车 土方	10m <sup>3</sup>	21.14	3.53		17.61
1060	1-60	挖掘机装车 土方	10m <sup>3</sup>	36.17	3.53		32.64
1061	1-61	机动翻斗车运土方 运距≤100m	10m <sup>3</sup>	125.06			125.06
1062	1-62	机动翻斗车运土方 运距≤500m,每增运100m	10m <sup>3</sup>	13.71			13.71
1063	1-63	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m <sup>3</sup>	60.70			60.70
1064	1-64	自卸汽车运土方 每增运1km	10m <sup>3</sup>	14.65			14.65
1065	1-65	挖掘机挖淤泥流砂	10m <sup>3</sup>	47.56	5.58		41.98
1066	1-66	泥浆罐车运淤泥流砂 运距≤1km	10m <sup>3</sup>	829.15	239.48		589.67
1067	1-67	泥浆罐车运淤泥流砂 每增运1km	10m <sup>3</sup>	80.11			80.11
1068	1-68	人工凿一般石方 极软岩	10m <sup>3</sup>	357.03	357.03		
1069	1-69	人工凿一般石方 软岩	10m <sup>3</sup>	451.05	451.05		
1070	1-70	人工凿一般石方 较软岩	10m <sup>3</sup>	570.09	570.09		
1071	1-71	人工凿一般石方 较硬岩	10m <sup>3</sup>	1300.70	1300.70		
1072	1-72	人工凿一般石方 坚硬岩	10m <sup>3</sup>	2197.40	2197.40		
1073	1-73	人工凿沟槽石方 极软岩	10m <sup>3</sup>	390.88	390.88		
1074	1-74	人工凿沟槽石方 软岩	10m <sup>3</sup>	619.47	619.47		
1075	1-75	人工凿沟槽石方 较软岩	10m <sup>3</sup>	982.82	982.82		
1076	1-76	人工凿沟槽石方 较硬岩	10m <sup>3</sup>	2278.22	2278.22		
1077	1-77	人工凿沟槽石方 坚硬岩	10m <sup>3</sup>	3753.39	3753.39		
1078	1-78	人工凿基坑石方 极软岩	10m <sup>3</sup>	401.67	401.67		
1079	1-79	人工凿基坑石方 软岩	10m <sup>3</sup>	638.72	638.72		
1080	1-80	人工凿基坑石方 较软岩	10m <sup>3</sup>	1613.09	1613.09		
1081	1-81	人工凿基坑石方 较硬岩	10m <sup>3</sup>	3148.70	3148.70		
1082	1-82	人工凿基坑石方 坚硬岩	10m <sup>3</sup>	4793.22	4793.22		
1083	1-83	人工清理爆破基底 一般石方 极软岩	100m <sup>2</sup>	804.26	804.26		
1084	1-84	人工清理爆破基底 一般石方 软岩	100m <sup>2</sup>	999.75	999.75		
1085	1-85	人工清理爆破基底 一般石方 较软岩	100m <sup>2</sup>	1243.78	1243.78		
1086	1-86	人工清理爆破基底 一般石方 较硬岩	100m <sup>2</sup>	2817.53	2817.53		
1087	1-87	人工清理爆破基底 一般石方 坚硬岩	100m <sup>2</sup>	4840.74	4840.74		
1088	1-88	人工清理爆破基底 槽坑石方 极软岩	100m <sup>2</sup>	887.22	887.22		
1089	1-89	人工清理爆破基底 槽坑石方 软岩	100m <sup>2</sup>	1327.20	1327.20		
1090	1-90	人工清理爆破基底 槽坑石方 较软岩	100m <sup>2</sup>	2439.76	2439.76		
1091	1-91	人工清理爆破基底 槽坑石方 较硬岩	100m <sup>2</sup>	5504.02	5504.02		
1092	1-92	人工清理爆破基底 槽坑石方 坚硬岩	100m <sup>2</sup>	11005.90	11005.90		
1093	1-93	人工修整爆破边坡 极软岩	100m <sup>2</sup>	668.30	668.30		
1094	1-94	人工修整爆破边坡 软岩	100m <sup>2</sup>	864.71	864.71		
1095	1-95	人工修整爆破边坡 较软岩	100m <sup>2</sup>	1376.49	1376.49		
1096	1-96	人工修整爆破边坡 较硬岩	100m <sup>2</sup>	3113.92	3113.92		

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1097	1-97	人工修整爆破边坡 坚硬岩	100m <sup>2</sup>	5985.48	5985.48		
1098	1-98	人工清石渣 一般石方	10m <sup>3</sup>	176.70	176.70		
1099	1-99	人工清石渣 槽坑	10m <sup>3</sup>	259.84	259.84		
1100	1-100	人工装车 石渣	10m <sup>3</sup>	151.03	151.03		
1101	1-101	人工运石渣 运距≤20m	10m <sup>3</sup>	245.71	245.71		
1102	1-102	人工运石渣 运距≤200m,每增运20m	10m <sup>3</sup>	51.43	51.43		
1103	1-103	人力车运石渣 运距≤50m	10m <sup>3</sup>	176.79	176.79		
1104	1-104	人力车运石渣 运距≤500m,每增运50m	10m <sup>3</sup>	29.02	29.02		
1105	1-105	液压锤破碎石方 极软岩	100m <sup>3</sup>	2206.04	167.40		2038.64
1106	1-106	液压锤破碎石方 软岩	100m <sup>3</sup>	2781.04	167.40		2613.64
1107	1-107	液压锤破碎石方 较软岩	100m <sup>3</sup>	4152.51	167.40		3985.11
1108	1-108	液压锤破碎石方 较硬岩	100m <sup>3</sup>	5646.41	167.40		5479.01
1109	1-109	液压锤破碎石方 坚硬岩	100m <sup>3</sup>	7471.84	167.40		7304.44
1110	1-110	风搞破碎石方 孤石	10m <sup>3</sup>	2906.05	1949.93	5.81	950.31
1111	1-111	推土机推运石渣 运距≤20m	10m <sup>3</sup>	65.43	4.74		60.69
1112	1-112	推土机推运石渣 运距≤100m,每增运20m	10m <sup>3</sup>	41.93			41.93
1113	1-113	挖掘机挖石渣	10m <sup>3</sup>	41.30	4.74		36.56
1114	1-114	挖掘机挖装石渣	10m <sup>3</sup>	87.48	4.74		82.74
1115	1-115	装载机装车 石渣	10m <sup>3</sup>	31.96	4.74		27.22
1116	1-116	挖掘机装车 石渣	10m <sup>3</sup>	80.02	4.74		75.28
1117	1-117	机动翻斗车运石渣 运距≤100m	10m <sup>3</sup>	327.43			327.43
1118	1-118	机动翻斗车运石渣 运距≤500m,每增运100m	10m <sup>3</sup>	28.05			28.05
1119	1-119	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m <sup>3</sup>	117.21			117.21
1120	1-120	自卸汽车运石渣 每增运1km	10m <sup>3</sup>	27.21			27.21
1121	1-121	人工平整场地	100m <sup>2</sup>	249.61	249.61		
1122	1-122	机械平整场地	100m <sup>2</sup>	151.26	5.95		145.31
1123	1-123	基底钎探	100m <sup>2</sup>	204.56	85.56	75.83	43.17
1124	1-124	筛土	10m <sup>3</sup>	292.30	292.30		
1125	1-125	松填土	10m <sup>3</sup>	58.96	58.96		
1126	1-126	原土夯实 机械	100m <sup>2</sup>	60.98	44.45		16.53
1127	1-127	夯填土 机械 地坪	10m <sup>3</sup>	81.90	64.36	0.66	16.88
1128	1-128	夯填土 机械 槽坑	10m <sup>3</sup>	106.72	83.98	0.66	22.08
1129	1-129	机械碾压 原土 一遍	100m <sup>2</sup>	21.79	7.91		13.88
1130	1-130	机械碾压 填土 两遍	10m <sup>3</sup>	84.40	63.89	0.66	19.85
1131	1-131	机械碾压 填土 每增加一遍	10m <sup>3</sup>	6.94			6.94

## 第二章 地基处理及基坑支护工程



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1132	2-1	换填地基 夯填灰土	10m <sup>3</sup>	1452.89	657.47	784.78	10.64
1133	2-2	换填地基 人工填砂石 机械振动	10m <sup>3</sup>	588.58	277.45	305.35	5.78
1134	2-3	换填地基 人工填砂石 机械碾压	10m <sup>3</sup>	569.48	239.40	322.92	7.16
1135	2-4	换填地基 推土机填砂石 机械碾压	10m <sup>3</sup>	349.24	5.92	322.92	20.40
1136	2-5	换填地基 推土机填砂石 挤淤碾压	10m <sup>3</sup>	390.81	10.21	321.01	59.59
1137	2-6	换填地基 填铺 砂	10m <sup>3</sup>	1274.79	368.80	902.13	3.86
1138	2-7	换填地基 填铺 石屑	10m <sup>3</sup>	827.82	368.80	455.16	3.86
1139	2-8	换填地基 填铺 碎石	10m <sup>3</sup>	1219.77	532.10	681.73	5.94
1140	2-9	换填地基 填筑毛石混凝土	10m <sup>3</sup>	4145.43	299.50	3845.93	
1141	2-10	强夯地基 点夯 夯击能 1000kN m 7夯点 4击	100m <sup>2</sup>	559.51	146.92		412.59
1142	2-11	强夯地基 点夯 夯击能 1000kN m 7夯点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	102.76	26.96		75.80
1143	2-12	强夯地基 点夯 夯击能 1000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	320.25	84.04		236.21
1144	2-13	强夯地基 点夯 夯击能 1000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	59.24	15.37		43.87
1145	2-14	强夯地基 点夯 夯击能 2000kN m 7夯点 4击	100m <sup>2</sup>	838.99	196.18		642.81
1146	2-15	强夯地基 点夯 夯击能 2000kN m 7夯点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	153.13	35.78		117.35
1147	2-16	强夯地基 点夯 夯击能 2000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	479.10	112.14		366.96
1148	2-17	强夯地基 点夯 夯击能 2000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	87.80	20.41		67.39
1149	2-18	强夯地基 点夯 夯击能 3000kN m 7夯点 4击	100m <sup>2</sup>	1105.97	231.84		874.13
1150	2-19	强夯地基 点夯 夯击能 3000kN m 7夯点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	207.90	41.45		166.45
1151	2-20	强夯地基 点夯 夯击能 3000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	630.62	132.55		498.07
1152	2-21	强夯地基 点夯 夯击能 3000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	120.12	25.33		94.79
1153	2-22	强夯地基 点夯 夯击能 4000kN m 7夯点 4击	100m <sup>2</sup>	2263.66	442.26		1821.40
1154	2-23	强夯地基 点夯 夯击能 4000kN m 7夯点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	474.88	92.99		381.89
1155	2-24	强夯地基 点夯 夯击能 4000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	1294.62	252.76		1041.86
1156	2-25	强夯地基 点夯 夯击能 4000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	271.71	53.17		218.54
1157	2-26	强夯地基 点夯 夯击能 5000kN m 7夯点 4击	100m <sup>2</sup>	2623.72	479.18		2144.54
1158	2-27	强夯地基 点夯 夯击能 5000kN m 7夯点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	551.19	100.67		450.52
1159	2-28	强夯地基 点夯 夯击能 5000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	1498.13	273.80		1224.33
1160	2-29	强夯地基 点夯 夯击能 5000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	315.39	57.46		257.93

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1161	2-30	强夯地基 点夯 夯击能 6000kN m 7夯点 4击	100m <sup>2</sup>	2886.76	527.18		2359.58
1162	2-31	强夯地基 点夯 夯击能 6000kN m 7夯点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	607.59	110.88		496.71
1163	2-32	强夯地基 点夯 夯击能 6000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	1651.56	301.27		1350.29
1164	2-33	强夯地基 点夯 夯击能 6000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	348.34	63.38		284.96
1165	2-34	强夯地基 点夯 夯击能 8000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	2299.32	352.04		1947.28
1166	2-35	强夯地基 点夯 夯击能 8000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	453.30	69.43		383.87
1167	2-36	强夯地基 点夯 夯击能 10000kN m 4夯 点 4击	100m <sup>2</sup>	3011.46	422.73		2588.73
1168	2-37	强夯地基 点夯 夯击能 10000kN m 4夯 点 每增减1击	100m <sup>2</sup>	562.98	79.00		483.98
1169	2-38	强夯地基 满夯 夯击能 800kN m 1遍 2击	100m <sup>2</sup>	608.30	183.46		424.84
1170	2-39	强夯地基 满夯 夯击能 800kN m 每增 1击	100m <sup>2</sup>	304.55	91.73		212.82
1171	2-40	强夯地基 满夯 夯击能 1000kN m 1遍 2击	100m <sup>2</sup>	794.85	230.83		564.02
1172	2-41	强夯地基 满夯 夯击能 1000kN m 每增 1击	100m <sup>2</sup>	397.86	115.42		282.44
1173	2-42	强夯地基 满夯 夯击能 1500kN m 1遍 2击	100m <sup>2</sup>	1056.72	320.92		735.80
1174	2-43	强夯地基 满夯 夯击能 1500kN m 每增 1击	100m <sup>2</sup>	528.42	160.52		367.90
1175	2-44	强夯地基 满夯 夯击能 2000kN m 1遍 2击	100m <sup>2</sup>	1917.63	538.27		1379.36
1176	2-45	强夯地基 满夯 夯击能 2000kN m 每增 1击	100m <sup>2</sup>	959.46	269.14		690.32
1177	2-46	强夯地基 满夯 夯击能 2500kN m 1遍 2击	100m <sup>2</sup>	2411.87	637.69		1774.18
1178	2-47	强夯地基 满夯 夯击能 2500kN m 每增 1击	100m <sup>2</sup>	1207.30	318.91		888.39
1179	2-48	强夯地基 满夯 夯击能 3000kN m 1遍 2击	100m <sup>2</sup>	4305.67	903.67		3402.00
1180	2-49	强夯地基 满夯 夯击能 3000kN m 每增 1击	100m <sup>2</sup>	2152.84	451.84		1701.00
1181	2-50	填料桩复合地基 振冲碎石桩	10m <sup>3</sup>	2445.12	476.15	899.98	1068.99
1182	2-51	填料桩复合地基 钻孔压浆碎石桩	10m <sup>3</sup>	5701.84	1391.92	3723.41	586.51
1183	2-52	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长≤10m	10m <sup>3</sup>	3825.26	1380.58	871.49	1573.19
1184	2-53	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长≤15m	10m <sup>3</sup>	3149.04	1030.93	871.49	1246.62
1185	2-54	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长>15m	10m <sup>3</sup>	3030.51	978.01	871.49	1181.01
1186	2-55	填料桩复合地基 砂石桩 桩长≤10m	10m <sup>3</sup>	4361.31	1409.31	1378.81	1573.19
1187	2-56	填料桩复合地基 砂石桩 桩长≤15m	10m <sup>3</sup>	3684.33	1058.90	1378.81	1246.62
1188	2-57	填料桩复合地基 砂石桩 桩长>15m	10m <sup>3</sup>	3564.80	1004.98	1378.81	1181.01
1189	2-58	填料桩复合地基 灰土挤密桩 桩长≤6m	10m <sup>3</sup>	2974.24	1202.17	956.58	815.49
1190	2-59	填料桩复合地基 灰土挤密桩 桩长>6m	10m <sup>3</sup>	2352.60	788.51	956.58	607.51

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1191	2-60	深层水泥搅拌桩 粉喷桩(水泥掺量13%)	10m <sup>3</sup>	1911.02	414.92	1108.28	387.82
1192	2-61	深层水泥搅拌桩 浆喷桩(水泥掺量13%)	10m <sup>3</sup>	1857.73	297.74	1122.15	437.84
1193	2-62	深层水泥搅拌桩 水泥掺量每增加1%	10m <sup>3</sup>	103.43		103.43	
1194	2-63	三轴水泥搅拌桩 二搅二喷	10m <sup>3</sup>	2320.28	217.85	1836.16	266.27
1195	2-64	三轴水泥搅拌桩 插、拔型钢桩	10t	5312.06	580.61	2484.84	2246.61
1196	2-65	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 成孔	100m	3616.85	1055.75	141.56	2419.54
1197	2-66	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 单重管	10m <sup>3</sup>	2838.40	699.17	1829.35	309.88
1198	2-67	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 双重管	10m <sup>3</sup>	3686.29	785.36	2115.59	785.34
1199	2-68	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩 三重管	10m <sup>3</sup>	4847.62	808.54	3010.77	1028.31
1200	2-69	分层注浆 钻孔	100m	5271.58	1018.71	2764.78	1488.09
1201	2-70	分层注浆 注浆	10m <sup>3</sup>	1398.20	324.20	1007.37	66.63
1202	2-71	压密注浆 钻孔	100m	4295.37	2240.03	440.72	1614.62
1203	2-72	压密注浆 注浆	10m <sup>3</sup>	1003.02	303.79	639.26	59.97
1204	2-73	凿水泥桩桩头	10m <sup>3</sup>	1298.63	1178.98		119.65
1205	2-74	凿素混凝土桩桩头	10m <sup>3</sup>	1642.73	1461.60		181.13
1206	2-75	地下连续墙 现浇导墙混凝土	10m <sup>3</sup>	4647.34	323.19	4324.15	
1207	2-76	地下连续墙 现浇导墙混凝土模板	10m <sup>2</sup>	454.47	283.37	171.10	
1208	2-77	地下连续墙成槽 ≤15m	10m <sup>3</sup>	2299.11	452.72	720.29	1126.10
1209	2-78	地下连续墙成槽 ≤25m	10m <sup>3</sup>	2712.50	591.57	720.29	1400.64
1210	2-79	地下连续墙成槽 ≤35m	10m <sup>3</sup>	2889.34	669.06	720.29	1499.99
1211	2-80	地下连续墙成槽 ≤45m	10m <sup>3</sup>	3718.30	1114.85	720.29	1883.16
1212	2-81	地下连续墙成槽 ≤55m	10m <sup>3</sup>	4996.62	1251.81	720.29	3024.52
1213	2-82	地下连续墙 锁门管吊拔 ≤15m	10段	25232.13	14490.00	1321.70	9420.43
1214	2-83	地下连续墙 锁门管吊拔 ≤25m	10段	26113.27	14490.00	2202.84	9420.43
1215	2-84	地下连续墙 锁门管吊拔 ≤35m	10段	34371.39	14490.00	4160.05	15721.34
1216	2-85	地下连续墙 锁门管吊拔 ≤45m	10段	36476.36	14490.00	5618.24	16368.12
1217	2-86	地下连续墙 锁门管吊拔 ≤55m	10段	49103.40	13300.56	5899.09	29903.75
1218	2-87	地下连续墙 清底置换	10段	18414.55	9094.30		9320.25
1219	2-88	地下连续墙 浇筑混凝土	10m <sup>3</sup>	4929.69	254.39	4675.30	
1220	2-89	凿地下连续墙超灌混凝土	10m <sup>3</sup>	2369.58	2142.13		227.45
1221	2-90	打、拔钢板桩 桩长≤6m	10t	11622.43	3024.00	326.71	8271.72
1222	2-91	打、拔钢板桩 桩长≤10m	10t	8241.01	2192.40	326.71	5721.90
1223	2-92	打、拔钢板桩 桩长≤15m	10t	6087.45	1449.00	326.71	4311.74
1224	2-93	打、拔钢板桩 桩长>15m	10t	5314.57	1348.20	326.71	3639.66
1225	2-94	安、拆导向夹具	100m	940.89	353.81	201.05	386.03
1226	2-95	砂浆土钉(钻孔灌浆) 土层	100m	5615.56	1917.72	480.68	3217.16
1227	2-96	砂浆土钉(钻孔灌浆) 岩层	100m	3056.91	2058.71	181.25	816.95
1228	2-97	锚杆机械钻孔(孔径) ≤100mm 土层	100m	2431.30	1216.91		1214.39
1229	2-98	锚杆机械钻孔(孔径) ≤100mm 岩层	100m	5390.80	2190.38	164.44	3035.98
1230	2-99	锚杆机械钻孔(孔径) ≤150mm 土层	100m	2831.03	1402.13		1428.90
1231	2-100	锚杆机械钻孔(孔径) ≤150mm 岩层	100m	6282.90	2523.78	186.86	3572.26
1232	2-101	锚杆机械钻孔(孔径) ≤200mm 土层	100m	3195.01	1587.35		1607.66
1233	2-102	锚杆机械钻孔(孔径) ≤200mm 岩层	100m	7088.97	2857.18	212.34	4019.45
1234	2-103	土层套管 机械钻孔 孔径≤100mm	100m	5301.34	1338.50		3962.84
1235	2-104	土层套管 机械钻孔 孔径≤130mm	100m	6059.92	1542.37		4517.55
1236	2-105	土层套管 机械钻孔 孔径≤150mm	100m	6806.07	1746.11		5059.96
1237	2-106	锚孔注浆	m <sup>3</sup>	1073.91	181.82	824.61	67.48
1238	2-107	钢筋锚杆(土钉)	t	5366.78	513.95	4359.26	493.57
1239	2-108	钢管锚杆(土钉)	t	5991.44	443.65	5061.94	485.85

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1240	2-109	后张法锚索（OVM锚）束长20m以内 ≤ 7孔	t	6704.90	1734.14	4723.58	247.18
1241	2-110	后张法锚索（OVM锚）束长20m以内 ≤ 12孔	t	6163.30	1287.59	4711.44	164.27
1242	2-111	后张法锚索（OVM锚）束长20m以内 ≤ 19孔	t	6055.71	1236.31	4704.33	115.07
1243	2-112	后张法锚索（OVM锚）束长40m以内 ≤ 7孔	t	6186.19	1336.61	4710.10	139.48
1244	2-113	后张法锚索（OVM锚）束长40m以内 ≤ 12孔	t	5739.60	935.68	4703.56	100.36
1245	2-114	后张法锚索（OVM锚）束长40m以内 ≤ 19孔	t	5679.28	898.38	4699.77	81.13
1246	2-115	锚具安装	套	287.82	136.46	151.36	
1247	2-116	喷射混凝土挂网制作、安装	t	5360.09	761.42	4409.54	189.13
1248	2-117	锚头制作、安装、张拉、锁定	10套	3969.80	1361.43	2051.44	556.93
1249	2-118	喷射混凝土 初喷厚50mm 垂直面素喷	100m <sup>2</sup>	5724.66	2097.90	3166.23	460.53
1250	2-119	喷射混凝土 每增减10mm 垂直面素喷	100m <sup>2</sup>	926.65	223.65	610.83	92.17
1251	2-120	喷射混凝土 初喷厚50mm 斜面素喷	100m <sup>2</sup>	5434.90	1998.99	3005.36	430.55
1252	2-121	喷射混凝土 每增减10mm 斜面素喷	100m <sup>2</sup>	871.40	215.46	569.78	86.16
1253	2-122	喷射混凝土 初喷厚50mm 垂直面网喷	100m <sup>2</sup>	6476.28	2717.57	3166.23	592.48
1254	2-123	喷射混凝土 每增减10mm 垂直面网喷	100m <sup>2</sup>	1028.21	299.12	610.83	118.26
1255	2-124	喷射混凝土 初喷厚50mm 斜面网喷	100m <sup>2</sup>	6042.26	2498.71	3005.36	538.19
1256	2-125	喷射混凝土 每增减10mm 斜面网喷	100m <sup>2</sup>	946.06	268.63	569.78	107.65
1257	2-126	木挡土板 疏板 木撑	100m <sup>2</sup>	2225.91	1398.47	827.44	
1258	2-127	木挡土板 疏板 钢撑	100m <sup>2</sup>	1581.91	1069.61	512.30	
1259	2-128	木挡土板 密板 木撑	100m <sup>2</sup>	2734.61	1801.30	933.31	
1260	2-129	木挡土板 密板 钢撑	100m <sup>2</sup>	1949.53	1372.52	577.01	
1261	2-130	钢挡土板 疏板 木撑	100m <sup>2</sup>	2165.46	1417.00	748.46	
1262	2-131	钢挡土板 疏板 钢撑	100m <sup>2</sup>	1601.91	1077.93	523.98	
1263	2-132	钢挡土板 密板 木撑	100m <sup>2</sup>	2606.72	1801.30	805.42	
1264	2-133	钢挡土板 密板 钢撑	100m <sup>2</sup>	1954.14	1389.15	564.99	
1265	2-134	袋土围堰	10m <sup>3</sup>	2092.13	1461.35	562.55	68.23
1266	2-135	钢支撑 ≤15m 安装	10t	6773.61	1768.91	2864.61	2140.09
1267	2-136	钢支撑 ≤15m 拆除	10t	4023.79	2417.18	23.02	1583.59
1268	2-137	钢支撑 >15m 安装	10t	6788.06	1675.30	2259.83	2852.93
1269	2-138	钢支撑 >15m 拆除	10t	4341.85	2037.42	23.02	2281.41
1270	2-139	围檩安装、拆除	10t	7174.92	1323.38	4565.21	1286.33

### 第三章 桩基工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1271	3-1	打预制钢筋混凝土方桩(桩长≤12m)	10m <sup>3</sup>	8353.41	598.25	6619.52	1135.64
1272	3-2	打预制钢筋混凝土方桩(桩长≤25m)	10m <sup>3</sup>	8677.83	495.94	6619.52	1562.37
1273	3-3	打预制钢筋混凝土方桩(桩长≤45m)	10m <sup>3</sup>	8378.82	425.12	6619.52	1334.18
1274	3-4	打预制钢筋混凝土方桩(桩长>45m)	10m <sup>3</sup>	8240.16	369.94	6619.52	1250.70
1275	3-5	压预制钢筋混凝土方桩(桩长≤12m)	10m <sup>3</sup>	7825.34	401.44	6619.52	804.38
1276	3-6	压预制钢筋混凝土方桩(桩长≤25m)	10m <sup>3</sup>	8307.54	314.87	6619.52	1373.15
1277	3-7	压预制钢筋混凝土方桩(桩长≤45m)	10m <sup>3</sup>	8129.23	251.87	6619.52	1257.84
1278	3-8	压预制钢筋混凝土方桩(桩长>45m)	10m <sup>3</sup>	8032.67	220.37	6619.52	1192.78
1279	3-9	打预应力钢筋混凝土管桩(桩径≤400mm)	100m	29422.02	566.75	27721.42	1133.85
1280	3-10	打预应力钢筋混凝土管桩(桩径≤500mm)	100m	30409.61	624.20	27721.42	2063.99
1281	3-11	打预应力钢筋混凝土管桩(桩径≤600mm)	100m	30640.89	641.21	27721.42	2278.26
1282	3-12	打预应力钢筋混凝土管桩(桩径>600mm)	100m	30767.66	668.68	27721.42	2377.56
1283	3-13	压预应力钢筋混凝土管桩(桩径≤400mm)	100m	30890.82	453.35	27721.42	2716.05
1284	3-14	压预应力钢筋混凝土管桩(桩径≤500mm)	100m	31211.44	499.34	27721.42	2990.68
1285	3-15	压预应力钢筋混凝土管桩(桩径≤600mm)	100m	31752.25	505.39	27721.42	3525.44
1286	3-16	压预应力钢筋混凝土管桩(桩径>600mm)	100m	32975.04	622.82	27721.42	4630.80
1287	3-17	打预制钢筋混凝土板桩(单桩体积≤1m <sup>3</sup> )	10m <sup>3</sup>	8859.97	855.16	5299.06	2705.75
1288	3-18	打预制钢筋混凝土板桩(单桩体积≤1.5m <sup>3</sup> )	10m <sup>3</sup>	8252.15	709.13	5299.06	2243.96
1289	3-19	打预制钢筋混凝土板桩(单桩体积≤2.5m <sup>3</sup> )	10m <sup>3</sup>	7637.60	541.30	5299.06	1797.24
1290	3-20	打预制钢筋混凝土板桩(单桩体积>2.5m <sup>3</sup> )	10m <sup>3</sup>	7352.93	475.40	5299.06	1578.47
1291	3-21	打钢管桩(桩径≤450mm) 桩长≤30m	10t	53316.78	1368.11	48576.46	3372.21
1292	3-22	打钢管桩(桩径≤450mm) 桩长>30m	10t	52089.46	1013.92	48576.46	2499.08
1293	3-23	打钢管桩(桩径≤650mm) 桩长≤30m	10t	53153.33	969.82	48576.46	3607.05
1294	3-24	打钢管桩(桩径≤650mm) 桩长>30m	10t	52165.13	760.41	48576.46	2828.26
1295	3-25	打钢管桩(桩径≤1000mm) 桩长≤30m	10t	52173.70	708.50	48576.46	2888.74
1296	3-26	打钢管桩(桩径≤1000mm) 桩长>30m	10t	51254.40	527.44	48576.46	2150.50
1297	3-27	钢管桩内切割 桩径≤450mm	10根	1542.98	504.88	196.60	841.50
1298	3-28	钢管桩内切割 桩径≤650mm	10根	1695.49	559.57	200.92	935.00
1299	3-29	钢管桩内切割 桩径≤1000mm	10根	1883.99	614.38	241.11	1028.50
1300	3-30	钢管桩精割盖帽 桩径≤450mm	10个	1657.55	604.80	190.47	862.28
1301	3-31	钢管桩精割盖帽 桩径≤650mm	10个	2264.32	831.60	278.62	1154.10
1302	3-32	钢管桩精割盖帽 桩径≤1000mm	10个	3255.51	1216.66	405.10	1633.75
1303	3-33	钢管内钻孔取土、填芯 管内钻孔取土	10m <sup>3</sup>	1192.36	736.60		455.76
1304	3-34	钢管内钻孔取土、填芯 管内填混凝土	10m <sup>3</sup>	5142.53	502.36	4638.55	1.62
1305	3-35	钢管内钻孔取土、填芯 管内填黄砂	10m <sup>3</sup>	1151.71	132.43	1017.66	1.62
1306	3-36	钢管内钻孔取土、填芯 管内填碎石	10m <sup>3</sup>	625.57	219.74	404.21	1.62
1307	3-37	预制钢筋混凝土桩接桩 包角钢	10根	1983.49	778.81	404.81	799.87
1308	3-38	预制钢筋混凝土桩接桩 包钢板	10根	4201.51	605.93	2889.72	705.86
1309	3-39	预制钢筋混凝土桩接桩 法兰连接	10根	2892.13	590.81	785.98	1515.34
1310	3-40	钢管桩电焊接桩 桩径≤450mm	10个	1351.94	515.21	115.82	720.91
1311	3-41	钢管桩电焊接桩 桩径≤650mm	10个	2137.57	551.00	174.40	1412.17
1312	3-42	钢管桩电焊接桩 桩径≤1000mm	10个	2995.49	601.15	266.65	2127.69
1313	3-43	预制钢筋混凝土桩截桩 方桩	10根	716.24	334.91	285.70	95.63
1314	3-44	预制钢筋混凝土桩截桩 管桩	10根	529.38	272.03	192.85	64.50
1315	3-45	凿桩头 预制钢筋混凝土桩	10m <sup>3</sup>	1344.83	1070.12		274.71
1316	3-46	凿桩头 灌注钢筋混凝土桩	10m <sup>3</sup>	1083.64	887.42		196.22
1317	3-47	桩头钢筋整理	10根	58.84	58.84		
1318	3-48	回旋钻机钻桩孔(桩径≤800mm)	10m <sup>3</sup>	2341.29	792.16	173.32	1375.81

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1319	3-49	回旋钻机钻桩孔(桩径≤1000mm)	10m <sup>3</sup>	1957.39	698.80	166.78	1091.81
1320	3-50	回旋钻机钻桩孔(桩径≤1200mm)	10m <sup>3</sup>	1565.42	605.43	167.63	792.36
1321	3-51	回旋钻机钻桩孔(桩径≤1500mm)	10m <sup>3</sup>	1252.97	480.94	142.95	629.08
1322	3-52	回旋钻机钻桩孔(桩径≤800mm)入岩	10m <sup>3</sup>	11891.61	5999.11	54.06	5838.44
1323	3-53	回旋钻机钻桩孔(桩径≤1000mm)入岩	10m <sup>3</sup>	10635.20	5159.57	45.68	5429.95
1324	3-54	回旋钻机钻桩孔(桩径≤1200mm)入岩	10m <sup>3</sup>	9333.28	4319.91	37.32	4976.05
1325	3-55	回旋钻机钻桩孔(桩径≤1500mm)入岩	10m <sup>3</sup>	7353.02	3600.32	30.13	3722.57
1326	3-56	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤800mm)	10m <sup>3</sup>	2717.97	622.06	37.17	2058.74
1327	3-57	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤1000mm)	10m <sup>3</sup>	2236.75	423.36	35.60	1777.79
1328	3-58	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤1200mm)	10m <sup>3</sup>	2188.49	419.58	34.95	1733.96
1329	3-59	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤1500mm)	10m <sup>3</sup>	2454.67	312.48	34.30	2107.89
1330	3-60	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤800mm)入岩	10m <sup>3</sup>	11075.35	857.05	49.01	10169.29
1331	3-61	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤1000mm)入岩	10m <sup>3</sup>	6632.64	844.20	47.57	5740.87
1332	3-62	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤1200mm)入岩	10m <sup>3</sup>	4313.24	831.60	44.94	3436.70
1333	3-63	旋挖钻机钻桩孔(桩径≤1500mm)入岩	10m <sup>3</sup>	3683.63	622.44	39.41	3021.78
1334	3-64	冲击钻机成孔(桩径≤1000mm)	10m <sup>3</sup>	2495.21	1102.50	185.69	1207.02
1335	3-65	冲击钻机成孔(桩径≤1500mm)	10m <sup>3</sup>	2063.28	893.34	180.56	989.38
1336	3-66	冲击钻机成孔(桩径≤1000mm)入岩	10m <sup>3</sup>	10526.90	5306.62	53.27	5167.01
1337	3-67	冲击钻机成孔(桩径≤1500mm)入岩	10m <sup>3</sup>	9440.30	4738.61	37.68	4664.01
1338	3-68	冲孔桩机带冲抓锤成孔(桩长≤15m)	10m <sup>3</sup>	5017.26	2092.61	311.99	2612.66
1339	3-69	冲孔桩机带冲抓锤成孔(桩长≤30m)	10m <sup>3</sup>	6093.47	2572.16	311.99	3209.32
1340	3-70	冲孔桩机带冲抓锤成孔(桩长>30m)	10m <sup>3</sup>	7027.59	2988.59	311.99	3727.01
1341	3-71	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长≤15m)	10m <sup>3</sup>	5391.63	2232.72	311.99	2846.92
1342	3-72	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长≤30m)	10m <sup>3</sup>	6553.67	2744.53	311.99	3497.15
1343	3-73	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长>30m)	10m <sup>3</sup>	7562.32	3188.81	311.99	4061.52
1344	3-74	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长≤15m)入岩	10m <sup>3</sup>	19779.82	8596.22	225.40	10958.20
1345	3-75	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长≤30m)入岩	10m <sup>3</sup>	24255.11	10566.49	225.40	13463.22
1346	3-76	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长>30m)入岩	10m <sup>3</sup>	28137.04	12276.94	225.40	15634.70
1347	3-77	挤扩支盘钻孔(桩径≤800mm)	10m <sup>3</sup>	2053.24	262.08	21.15	1770.01
1348	3-78	挤扩支盘钻孔(桩径>800mm)	10m <sup>3</sup>	1678.22	214.96	13.56	1449.70
1349	3-79	沉管桩成孔(桩长≤12m)振动式	10m <sup>3</sup>	1615.80	708.50	72.05	835.25
1350	3-80	沉管桩成孔(桩长≤25m)振动式	10m <sup>3</sup>	1269.71	551.00	74.66	644.05
1351	3-81	沉管桩成孔(桩长>25m)振动式	10m <sup>3</sup>	1155.39	493.79	77.93	583.67
1352	3-82	沉管桩成孔 锤击式	10m <sup>3</sup>	1462.67	651.29	77.93	733.45
1353	3-83	沉管桩成孔 夯扩式	10m <sup>3</sup>	2631.32	1202.29	77.93	1351.10
1354	3-84	螺旋钻机钻桩孔(桩径≤400mm)	10m <sup>3</sup>	1142.19	662.76	6.64	472.79
1355	3-85	螺旋钻机钻桩孔(桩径≤600mm)	10m <sup>3</sup>	839.40	441.00	5.81	392.59
1356	3-86	螺旋钻机钻桩孔(桩径≤800mm)	10m <sup>3</sup>	845.70	441.00	5.81	398.89
1357	3-87	灌注混凝土 回旋钻孔	10m <sup>3</sup>	5903.02	147.04	5606.47	149.51
1358	3-88	灌注混凝土 旋挖钻孔	10m <sup>3</sup>	6178.58	189.00	5840.07	149.51
1359	3-89	灌注混凝土 冲击钻孔	10m <sup>3</sup>	6283.54	293.96	5840.07	149.51
1360	3-90	灌注混凝土 冲孔钻孔	10m <sup>3</sup>	6510.22	287.03	6073.68	149.51
1361	3-91	灌注混凝土 沉管成孔	10m <sup>3</sup>	5794.41	272.03	5372.87	149.51
1362	3-92	灌注混凝土 螺旋钻孔	10m <sup>3</sup>	5938.18	182.20	5606.47	149.51
1363	3-93	人工挖孔桩土方 桩径≤1000mm 孔深≤10m	10m <sup>3</sup>	1084.48	1084.48		
1364	3-94	人工挖孔桩土方 桩径≤1000mm 孔深≤15m	10m <sup>3</sup>	1429.47	1429.47		
1365	3-95	人工挖孔桩土方 桩径≤1000mm 孔深≤20m	10m <sup>3</sup>	1715.49	1715.49		

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1366	3-96	人工挖孔桩土方 桩径>1000mm 孔深≤15m	10m <sup>3</sup>	1359.47	994.01		365.46
1367	3-97	人工挖孔桩土方 桩径>1000mm 孔深≤20m	10m <sup>3</sup>	1638.26	1192.84		445.42
1368	3-98	人工挖孔桩土方 桩径>1000mm 孔深≤25m	10m <sup>3</sup>	1974.22	1431.36		542.86
1369	3-99	人工挖孔桩土方 桩径>1000mm 孔深>25m	10m <sup>3</sup>	2378.28	1717.88		660.40
1370	3-100	人工挖孔桩 入岩	10m <sup>3</sup>	1537.81	1358.03	1.27	178.51
1371	3-101	人工清桩孔石渣	10m <sup>3</sup>	520.13	520.13		
1372	3-102	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	10m <sup>2</sup>	568.56	425.25	138.87	4.44
1373	3-103	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 现浇混凝土	10m <sup>3</sup>	5481.44	1044.54	4436.90	
1374	3-104	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 预制混凝土	10m <sup>3</sup>	5148.97	1125.68	4023.29	
1375	3-105	人工挖孔灌注混凝土桩 桩芯 混凝土	10m <sup>3</sup>	5407.64	476.28	4643.27	288.09
1376	3-106	人工挖孔灌注混凝土桩 桩芯 毛石混凝土	10m <sup>3</sup>	5002.53	429.91	4201.01	371.61
1377	3-107	钻孔压浆桩(主杆直径≤300mm)	100m	39038.17	16652.54	12410.65	9974.98
1378	3-108	钻孔压浆桩(主杆直径≤400mm)	100m	46640.12	18656.32	16612.34	11371.46
1379	3-109	钻孔压浆桩(主杆直径≤600mm)	100m	54132.52	20025.94	20942.74	13163.84
1380	3-110	声测管埋设	100m	2820.66	125.12	2695.54	
1381	3-111	注浆管埋设	100m	1349.60	252.25	1072.40	24.95
1382	3-112	桩底(侧)后压浆	10t	10295.54	3415.86	5863.56	1016.12



## 第四章 砌筑工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1383	4-1	M10干混砌筑砂浆 实心砖基础 240×115×53	10m <sup>3</sup>	5607.98	1433.88	4129.50	44.60
1384	4-2	M10干混砌筑砂浆 圆弧形实心砖基础 240×115×53	10m <sup>3</sup>	5875.21	1577.27	4253.34	44.60
1385	4-3	M10干混砌筑砂浆 单面清水砖墙 240×115×53 1/4砖	10m <sup>3</sup>	7054.01	3065.83	3965.88	22.30
1386	4-4	M10干混砌筑砂浆 单面清水砖墙 240×115×53 1/2砖	10m <sup>3</sup>	6459.37	2329.74	4092.83	36.80
1387	4-5	M10干混砌筑砂浆 单面清水砖墙 240×115×53 3/4砖	10m <sup>3</sup>	6421.33	2261.70	4119.30	40.33
1388	4-6	M10干混砌筑砂浆 单面清水砖墙 240×115×53 1砖	10m <sup>3</sup>	5969.43	1794.24	4132.82	42.37
1389	4-7	M10干混砌筑砂浆 单面清水砖墙 240×115×53 1砖半	10m <sup>3</sup>	5955.45	1736.28	4173.82	45.35
1390	4-8	M10干混砌筑砂浆 单面清水砖墙 240×115×53 2砖及以上	10m <sup>3</sup>	5906.73	1679.58	4180.87	46.28
1391	4-9	M10干混砌筑砂浆 双面清水砖墙 240×115×53 1/2砖	10m <sup>3</sup>	6622.51	2477.16	4108.18	37.17
1392	4-10	M10干混砌筑砂浆 双面清水砖墙 240×115×53 1砖	10m <sup>3</sup>	6188.64	2011.34	4134.18	43.12
1393	4-11	M10干混砌筑砂浆 双面清水砖墙 240×115×53 1砖半	10m <sup>3</sup>	6099.40	1868.45	4185.60	45.35
1394	4-12	M10干混砌筑砂浆 混水砖墙 240×115×53 1/4砖	10m <sup>3</sup>	6160.42	2172.24	3965.88	22.30
1395	4-13	M10干混砌筑砂浆 混水砖墙 240×115×53 1/2砖	10m <sup>3</sup>	6073.18	1943.55	4092.83	36.80
1396	4-14	M10干混砌筑砂浆 混水砖墙 240×115×53 3/4砖	10m <sup>3</sup>	6030.23	1870.60	4119.30	40.33
1397	4-15	M10干混砌筑砂浆 混水砖墙 240×115×53 1砖	10m <sup>3</sup>	5592.82	1417.63	4132.82	42.37
1398	4-16	M10干混砌筑砂浆 混水砖墙 240×115×53 1砖半	10m <sup>3</sup>	5583.12	1363.95	4173.82	45.35
1399	4-17	M10干混砌筑砂浆 混水砖墙 240×115×53 2砖及以上	10m <sup>3</sup>	5514.62	1287.47	4180.87	46.28
1400	4-18	M10干混砌筑砂浆 弧形砖墙 单面清水砖 墙 1砖	10m <sup>3</sup>	6225.24	1923.89	4256.93	44.42
1401	4-19	M10干混砌筑砂浆 弧形砖墙 单面清水砖 墙 1砖半	10m <sup>3</sup>	6132.91	1787.31	4298.95	46.65
1402	4-20	M10干混砌筑砂浆 弧形砖墙 混水砖墙 1砖	10m <sup>3</sup>	5859.45	1559.38	4256.40	43.67
1403	4-21	M10干混砌筑砂浆 弧形砖墙 混水砖墙 1砖半	10m <sup>3</sup>	5845.76	1500.16	4298.95	46.65
1404	4-22	M10干混砌筑砂浆 多孔砖墙 240×115×90 1/2砖	10m <sup>3</sup>	3818.40	1296.16	2494.55	27.69
1405	4-23	M10干混砌筑砂浆 多孔砖墙 240×115×90 1砖	10m <sup>3</sup>	3873.66	1209.10	2629.43	35.13
1406	4-24	M10干混砌筑砂浆 多孔砖墙 240×115×90 1砖半	10m <sup>3</sup>	3840.64	1130.98	2672.12	37.54
1407	4-25	M10干混砌筑砂浆 多孔砖墙 240×115×90 2砖及以上	10m <sup>3</sup>	3861.76	1127.95	2695.15	38.66

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1408	4-26	M10干混砌筑砂浆 空心砖墙 240×115×53 1/2砖	10m <sup>3</sup>	3200.18	1864.80	1318.84	16.54
1409	4-27	M10干混砌筑砂浆 空心砖墙 240×115×53 1砖	10m <sup>3</sup>	3050.43	1514.52	1511.19	24.72
1410	4-28	M10干混砌筑砂浆 空心砖墙 240×115×53 1砖半	10m <sup>3</sup>	2976.66	1374.66	1574.68	27.32
1411	4-29	M10干混砌筑砂浆 空心砖墙 240×115×53 2砖及以上	10m <sup>3</sup>	3000.72	1367.10	1605.00	28.62
1412	4-30	M10干混砌筑砂浆 空斗墙 一眠一斗	10m <sup>3</sup>	4616.37	1497.76	3092.78	25.83
1413	4-31	M10干混砌筑砂浆 空花墙	10m <sup>3</sup>	4802.59	1962.32	2817.97	22.30
1414	4-32	M10干混砌筑砂浆 1+1/2砖填充墙 炉渣	10m <sup>3</sup>	5272.79	1821.96	3416.63	34.20
1415	4-33	M10干混砌筑砂浆 1+1/2砖填充墙 轻混凝土	10m <sup>3</sup>	5566.76	1853.46	3681.89	31.41
1416	4-34	M10干混砌筑砂浆 贴砌砖 1/4砖	10m <sup>3</sup>	8253.24	3212.12	4983.69	57.43
1417	4-35	M10干混砌筑砂浆 贴砌砖 1/2砖	10m <sup>3</sup>	6783.93	2172.37	4558.96	52.60
1418	4-36	M10干混砌筑砂浆 清水砖方柱 普通砖	10m <sup>3</sup>	6234.38	2043.47	4151.14	39.77
1419	4-37	M10干混砌筑砂浆 清水砖方柱 多孔砖	10m <sup>3</sup>	4954.96	2340.58	2581.86	32.52
1420	4-38	M10干混砌筑砂浆 混水砖方柱 普通砖	10m <sup>3</sup>	6093.26	1902.35	4151.14	39.77
1421	4-39	M10干混砌筑砂浆 混水砖方柱 多孔砖	10m <sup>3</sup>	4792.79	2178.41	2581.86	32.52
1422	4-40	M10干混砌筑砂浆 圆、半圆及多边形砖柱 普通砖	10m <sup>3</sup>	7754.86	2377.75	5327.12	49.99
1423	4-41	M10干混砌筑砂浆 砌砖烟囱 筒身高度 20m以内	10m <sup>3</sup>	7663.89	2810.30	4777.39	76.20
1424	4-42	M10干混砌筑砂浆 砌砖烟囱 筒身高度 40m以内	10m <sup>3</sup>	7017.52	2255.90	4681.70	79.92
1425	4-43	M10干混砌筑砂浆 砌砖烟囱 筒身高度 40m以外	10m <sup>3</sup>	7123.55	2530.08	4511.70	81.77
1426	4-44	砖烟囱内衬 耐火砖	10m <sup>3</sup>	19529.18	2634.91	16894.27	
1427	4-45	砖烟囱内衬 耐酸砖	10m <sup>3</sup>	16446.02	2670.19	13775.83	
1428	4-46	M10干混砌筑砂浆 砖烟道 普通砖	10m <sup>3</sup>	6311.55	1477.73	4750.19	83.63
1429	4-47	砖烟道 耐火砖	10m <sup>3</sup>	19064.46	1753.92	17310.54	
1430	4-48	M10干混砌筑砂浆 砖水塔	10m <sup>3</sup>	6391.62	1829.90	4509.68	52.04
1431	4-49	砖加工（契形整砖） 耐火砖	100块	191.58	134.82	56.76	
1432	4-50	砖加工（契形整砖） 耐酸砖	100块	245.19	139.86	105.33	
1433	4-51	M10干混砌筑砂浆 圆形检查井 普通砖	10m <sup>3</sup>	6179.70	1898.82	4208.40	72.48
1434	4-52	M10干混砌筑砂浆 圆形检查井 多孔砖	10m <sup>3</sup>	4707.31	2104.20	2569.47	33.64
1435	4-53	M10干混砌筑砂浆 矩形检查井 普通砖	10m <sup>3</sup>	6110.35	1898.82	4140.91	70.62
1436	4-54	M10干混砌筑砂浆 矩形检查井 多孔砖	10m <sup>3</sup>	4504.21	1913.44	2557.87	32.90
1437	4-55	M10干混砌筑砂浆 零星砌体 普通砖	10m <sup>3</sup>	6567.30	2395.01	4132.52	39.77
1438	4-56	M10干混砌筑砂浆 零星砌体 多孔砖	10m <sup>3</sup>	5184.62	2630.50	2523.83	30.29
1439	4-57	M10干混砌筑砂浆 砖散水、地坪 平铺	100m <sup>2</sup>	3208.80	770.74	2425.05	13.01
1440	4-58	M10干混砌筑砂浆 砖地沟	10m <sup>3</sup>	5651.08	1178.23	4426.20	46.65
1441	4-59	M10干混砌筑砂浆 砖碯	10m <sup>3</sup>	7415.99	2894.60	4478.83	42.56
1442	4-60	M10干混砌筑砂浆 钢筋砖过梁	10m <sup>3</sup>	7303.44	2190.38	5027.57	85.49
1443	4-61	砖坯火墙	10m <sup>2</sup>	728.28	547.34	180.94	
1444	4-62	M10干混砌筑砂浆 砖砌化粪池	10m <sup>3</sup>	5546.90	1314.43	4158.13	74.34
1445	4-63	M10干混砌筑砂浆 砖砌水池	10m <sup>3</sup>	5965.50	1528.13	4305.42	131.95
1446	4-64	M10干混砌筑砂浆 陶粒混凝土小型空心砌 块墙（直形） 墙厚240mm	10m <sup>3</sup>	6130.22	1278.90	4831.25	20.07

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1447	4-65	M10干混砌筑砂浆 陶粒混凝土小型空心砌块墙(直形) 墙厚190mm	10m <sup>3</sup>	6242.46	1389.78	4832.24	20.44
1448	4-66	M10干混砌筑砂浆 陶粒混凝土小型空心砌块墙(直形) 墙厚120mm	10m <sup>3</sup>	6264.50	1425.06	4820.48	18.96
1449	4-67	M10干混砌筑砂浆 陶粒混凝土小型空心砌块墙(弧形) 墙厚240mm	10m <sup>3</sup>	6403.58	1406.79	4976.16	20.63
1450	4-68	M10干混砌筑砂浆 陶粒混凝土小型空心砌块墙(弧形) 墙厚190mm	10m <sup>3</sup>	6448.50	1450.26	4977.24	21.00
1451	4-69	M10干混砌筑砂浆 陶粒混凝土小型空心砌块墙(弧形) 墙厚120mm	10m <sup>3</sup>	6453.55	1468.66	4965.38	19.51
1452	4-70	M10干混砌筑砂浆 烧结空心砌块墙 墙厚240(卧砌)	10m <sup>3</sup>	5906.20	1282.68	4606.98	16.54
1453	4-71	M10干混砌筑砂浆 烧结空心砌块墙 墙厚190(卧砌)	10m <sup>3</sup>	5971.64	1393.56	4561.54	16.54
1454	4-72	M10干混砌筑砂浆 烧结空心砌块墙 墙厚115(卧砌)	10m <sup>3</sup>	6011.96	1433.88	4561.54	16.54
1455	4-73	蒸压加气混凝土砌块墙(直形) 墙厚≤200mm 砂浆	10m <sup>3</sup>	6425.39	1339.38	5072.81	13.20
1456	4-74	蒸压加气混凝土砌块墙(直形) 墙厚≤200mm 粘结剂	10m <sup>3</sup>	6559.90	1370.88	5185.67	3.35
1457	4-75	蒸压加气混凝土砌块墙(直形) 墙厚≤300mm 砂浆	10m <sup>3</sup>	6227.66	1145.34	5069.12	13.20
1458	4-76	蒸压加气混凝土砌块墙(直形) 墙厚≤300mm 粘结剂	10m <sup>3</sup>	6362.39	1176.84	5182.20	3.35
1459	4-77	蒸压加气混凝土砌块墙(弧形) 墙厚≤200mm 砂浆	10m <sup>3</sup>	6711.63	1473.32	5224.74	13.57
1460	4-78	蒸压加气混凝土砌块墙(弧形) 墙厚≤200mm 粘结剂	10m <sup>3</sup>	6847.93	1507.97	5336.43	3.53
1461	4-79	蒸压加气混凝土砌块墙(弧形) 墙厚≤300mm 砂浆	10m <sup>3</sup>	6494.38	1259.87	5220.94	13.57
1462	4-80	蒸压加气混凝土砌块墙(弧形) 墙厚≤300mm 粘结剂	10m <sup>3</sup>	6447.41	1294.52	5149.36	3.53
1463	4-81	加气混凝土砌块L形专用连接件	10个	62.35	40.82	21.53	
1464	4-82	石砌体 石基础(直形) 毛料石	10m <sup>3</sup>	4292.48	1094.94	3123.39	74.15
1465	4-83	石砌体 石基础(直形) 粗料石	10m <sup>3</sup>	3072.51	1077.80	1968.51	26.20
1466	4-84	石砌体 石基础(弧形) 毛料石	10m <sup>3</sup>	4495.82	1204.43	3217.24	74.15
1467	4-85	石砌体 石基础(弧形) 粗料石	10m <sup>3</sup>	3239.08	1185.53	2027.35	26.20
1468	4-86	石砌体 卵石基础	10m <sup>3</sup>	4250.30	1071.00	3043.63	135.67
1469	4-87	石砌体 石勒脚(直形) 粗料石	10m <sup>3</sup>	4830.85	2943.86	1864.50	22.49
1470	4-88	石砌体 石勒脚(直形) 细料石	10m <sup>3</sup>	3765.64	2263.97	1488.47	13.20
1471	4-89	石砌体 石勒脚(弧形) 粗料石	10m <sup>3</sup>	5389.15	3477.60	1889.06	22.49
1472	4-90	石砌体 石勒脚(弧形) 细料石	10m <sup>3</sup>	4247.21	2745.54	1488.47	13.20
1473	4-91	石砌体 墙身(直形) 毛料石	10m <sup>3</sup>	5122.95	1925.41	3123.39	74.15
1474	4-92	石砌体 墙身(直形) 粗料石	10m <sup>3</sup>	5976.11	4088.70	1864.92	22.49
1475	4-93	石砌体 墙身(直形) 细料石	10m <sup>3</sup>	4011.89	2506.39	1492.30	13.20
1476	4-94	石砌体 墙身(弧形) 毛料石	10m <sup>3</sup>	5409.32	2117.93	3217.24	74.15
1477	4-95	石砌体 墙身(弧形) 粗料石	10m <sup>3</sup>	6440.16	4497.57	1920.10	22.49
1478	4-96	石砌体 墙身(弧形) 细料石	10m <sup>3</sup>	4307.00	2757.01	1536.79	13.20
1479	4-97	石砌体 毛石墙身镶砖 直形	10m <sup>3</sup>	4706.54	2030.11	2625.51	50.92
1480	4-98	石砌体 毛石墙身镶砖 弧形	10m <sup>3</sup>	4987.73	2233.10	2703.71	50.92

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1481	4-99	石砌体 方整石墙	10m <sup>3</sup>	4212.73	1606.75	2579.78	26.20
1482	4-100	石砌体 挡土墙（直形）毛料石	10m <sup>3</sup>	4445.95	1248.41	3123.39	74.15
1483	4-101	石砌体 挡土墙（直形）粗料石	10m <sup>3</sup>	3430.41	1543.00	1864.92	22.49
1484	4-102	石砌体 挡土墙（直形）细料石	10m <sup>3</sup>	3072.56	1567.06	1492.30	13.20
1485	4-103	石砌体 挡土墙（弧形）毛料石	10m <sup>3</sup>	4664.54	1373.15	3217.24	74.15
1486	4-104	石砌体 挡土墙（弧形）粗料石	10m <sup>3</sup>	3640.46	1697.35	1920.62	22.49
1487	4-105	石砌体 挡土墙（弧形）细料石	10m <sup>3</sup>	3273.80	1723.81	1536.79	13.20
1488	4-106	石砌体 方整石柱	10m <sup>3</sup>	4802.50	2219.87	2557.35	25.28
1489	4-107	毛料石护坡 浆砌	10m <sup>3</sup>	4810.44	1354.50	3374.54	81.40
1490	4-108	毛料石护坡 干砌	10m <sup>3</sup>	2379.66	1013.67	1365.99	
1491	4-109	石砌体 石台阶	10m <sup>3</sup>	7513.41	4613.87	2868.32	31.22
1492	4-110	石砌体 石坡道	100m <sup>2</sup>	15666.50	3780.25	11756.15	130.10
1493	4-111	石砌体 石地沟 毛石	10m <sup>3</sup>	5251.89	2085.30	3093.55	73.04
1494	4-112	石砌体 石地沟 粗料石	10m	1593.38	1022.49	567.73	3.16
1495	4-113	石砌体 粗料石砌窨井	10m <sup>3</sup>	3497.81	1570.59	1905.10	22.12
1496	4-114	石砌体 细料石砌水池	10m <sup>3</sup>	2843.55	1341.02	1489.52	13.01
1497	4-115	石砌体 毛石墙勾缝	100m <sup>2</sup>	2034.61	1538.21	480.23	16.17
1498	4-116	石砌体 料石墙勾缝 平缝	100m <sup>2</sup>	702.77	542.56	155.56	4.65
1499	4-117	石砌体 料石墙勾缝 凹缝	100m <sup>2</sup>	1131.42	971.21	155.56	4.65
1500	4-118	石砌体 料石墙勾缝 凸缝	100m <sup>2</sup>	1350.91	1038.87	302.19	9.85
1501	4-119	石砌体 砖墙面加浆勾缝	100m <sup>2</sup>	918.98	730.80	182.60	5.58
1502	4-120	石膏空心墙板 双层	100m <sup>2</sup>	15482.47	3837.46	11645.01	
1503	4-121	石膏空心墙板 三层	100m <sup>2</sup>	23744.42	5184.14	18560.28	
1504	4-122	石膏空心墙板厚 60mm	100m <sup>2</sup>	8524.80	2043.22	6481.58	
1505	4-123	石膏空心墙板厚 90mm	100m <sup>2</sup>	9759.83	2159.14	7600.69	
1506	4-124	石膏空心墙板厚 120mm	100m <sup>2</sup>	11464.76	2794.18	8670.58	
1507	4-125	玻纤水泥珍珠岩板 板厚60mm	100m <sup>2</sup>	33550.00	2365.02	31184.98	
1508	4-126	玻纤水泥珍珠岩板 板厚85mm	100m <sup>2</sup>	35414.85	2599.38	32815.47	
1509	4-127	玻纤水泥珍珠岩板 板厚95mm	100m <sup>2</sup>	35674.74	2591.82	33082.92	
1510	4-128	钢丝网夹心矿棉墙 板	100m <sup>2</sup>	4982.52	2024.82	2957.70	
1511	4-129	轻质隔墙板 厚度90mm	100m <sup>2</sup>	6292.67	803.88	5487.12	1.67
1512	4-130	轻质隔墙板 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	7887.33	1209.60	6675.69	2.04
1513	4-131	轻质隔墙板 厚度120mm	100m <sup>2</sup>	9657.33	1583.82	8072.02	1.49
1514	4-132	轻质隔墙板 厚度140mm	100m <sup>2</sup>	11493.96	1853.46	9639.01	1.49

## 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1515	5-1	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m <sup>3</sup>	4733.50	466.45	4267.05	
1516	5-2	现浇混凝土 条形基础 毛石混凝土	10m <sup>3</sup>	4421.80	444.78	3977.02	
1517	5-3	现浇混凝土 条形基础 混凝土	10m <sup>3</sup>	4765.84	430.42	4335.42	
1518	5-4	现浇混凝土 独立基础 毛石混凝土	10m <sup>3</sup>	4415.33	436.21	3979.12	
1519	5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m <sup>3</sup>	4690.75	352.93	4337.82	
1520	5-6	现浇混凝土 杯形基础	10m <sup>3</sup>	4699.00	360.86	4338.14	
1521	5-7	现浇混凝土 筏形基础 有梁式	10m <sup>3</sup>	4736.11	391.48	4343.98	0.65
1522	5-8	现浇混凝土 筏形基础 无梁式	10m <sup>3</sup>	4664.97	319.66	4344.75	0.56
1523	5-9	现浇混凝土 桩承台	10m <sup>3</sup>	4919.94	582.12	4337.82	
1524	5-10	现浇混凝土 设备基础 块体≤5m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	5037.76	698.54	4339.22	
1525	5-11	现浇混凝土 设备基础 块体≤20m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	4947.43	611.23	4336.20	
1526	5-12	现浇混凝土 二次灌浆 混凝土	10m <sup>3</sup>	5576.40	1541.86	4034.54	
1527	5-13	现浇混凝土 二次灌浆 灌浆料	10m <sup>3</sup>	6875.45	1844.39	5031.06	
1528	5-14	现浇混凝土 矩形柱	10m <sup>3</sup>	5226.19	908.59	4317.60	
1529	5-15	现浇混凝土 构造柱	10m <sup>3</sup>	5842.18	1521.07	4321.11	
1530	5-16	现浇混凝土 异形柱	10m <sup>3</sup>	5297.14	974.48	4322.66	
1531	5-17	现浇混凝土 圆形柱	10m <sup>3</sup>	5296.21	975.74	4320.47	
1532	5-18	现浇混凝土 斜柱	10m <sup>3</sup>	5405.56	1084.23	4321.33	
1533	5-19	现浇混凝土 钢管柱	10m <sup>3</sup>	5604.62	1306.37	4298.25	
1534	5-20	现浇混凝土 型钢混凝土柱	10m <sup>3</sup>	5531.91	1214.89	4317.02	
1535	5-21	现浇混凝土 基础连系梁	10m <sup>3</sup>	4724.32	366.79	4357.53	
1536	5-22	现浇混凝土 矩形梁	10m <sup>3</sup>	4736.49	380.14	4356.35	
1537	5-23	现浇混凝土 异形梁	10m <sup>3</sup>	4766.57	405.59	4360.98	
1538	5-24	现浇混凝土 悬臂（悬挑）梁	10m <sup>3</sup>	4782.97	413.66	4369.31	
1539	5-25	现浇混凝土 圈梁	10m <sup>3</sup>	5483.65	1113.59	4370.06	
1540	5-26	现浇混凝土 过梁	10m <sup>3</sup>	5689.29	1280.92	4408.37	
1541	5-27	现浇混凝土 弧形、拱形梁	10m <sup>3</sup>	5015.50	643.73	4371.77	
1542	5-28	现浇混凝土 斜梁	10m <sup>3</sup>	4777.50	405.59	4371.91	
1543	5-29	现浇混凝土 型钢混凝土梁	10m <sup>3</sup>	4969.34	608.33	4361.01	
1544	5-30	现浇混凝土 直形墙 毛石混凝土	10m <sup>3</sup>	4703.72	705.60	3998.12	
1545	5-31	现浇混凝土 直形墙 混凝土	10m <sup>3</sup>	4838.75	521.26	4317.49	
1546	5-32	现浇混凝土 弧形墙	10m <sup>3</sup>	4841.96	521.26	4320.70	
1547	5-33	现浇混凝土 短肢剪力墙	10m <sup>3</sup>	4906.86	588.67	4318.19	
1548	5-34	现浇混凝土 挡土墙（重力式）毛石混凝土	10m <sup>3</sup>	4683.76	465.32	4218.44	
1549	5-35	现浇混凝土 挡土墙（重力式）混凝土	10m <sup>3</sup>	4766.68	425.25	4341.43	
1550	5-36	现浇混凝土 挡土墙（薄壁式）混凝土	10m <sup>3</sup>	4976.06	628.36	4347.70	
1551	5-37	现浇混凝土 电梯井壁直形墙	10m <sup>3</sup>	4855.12	539.91	4315.21	
1552	5-38	现浇混凝土 爬模混凝土墙	10m <sup>3</sup>	5121.97	776.16	4345.81	
1553	5-39	现浇混凝土 陶粒混凝土墙	10m <sup>3</sup>	4674.63	521.26	4153.37	
1554	5-40	现浇混凝土 有梁板	10m <sup>3</sup>	4751.05	382.03	4366.98	2.04
1555	5-41	现浇混凝土 无梁板	10m <sup>3</sup>	4677.66	305.05	4370.57	2.04
1556	5-42	现浇混凝土 平板	10m <sup>3</sup>	4832.06	442.64	4386.83	2.59
1557	5-43	现浇混凝土 拱板	10m <sup>3</sup>	5248.89	900.40	4345.71	2.78
1558	5-44	现浇混凝土 薄壳板	10m <sup>3</sup>	5187.17	809.05	4374.60	3.52
1559	5-45	现浇混凝土 复合空心板	10m <sup>3</sup>	5015.79	648.14	4366.35	1.30
1560	5-46	现浇混凝土 斜板、坡屋面板	10m <sup>3</sup>	4893.87	482.08	4408.27	3.52
1561	5-47	现浇混凝土 栏板	10m <sup>3</sup>	5819.63	1478.99	4340.64	
1562	5-48	现浇混凝土 飘窗板	10m <sup>3</sup>	5918.24	1521.45	4396.79	
1563	5-49	现浇混凝土 挂板	10m <sup>3</sup>	6034.27	1687.01	4347.26	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1564	5-50	现浇混凝土 天沟、挑檐板	10m <sup>3</sup>	5890.34	1490.20	4400.14	
1565	5-51	现浇混凝土 雨篷板	10m <sup>3</sup>	5794.56	1383.48	4411.08	
1566	5-52	现浇混凝土 悬挑板	10m <sup>3</sup>	5755.47	1336.61	4418.86	
1567	5-53	现浇混凝土 阳台板	10m <sup>3</sup>	5807.62	1400.24	4407.38	
1568	5-54	现浇混凝土 预制板间补现浇板缝	10m <sup>3</sup>	5983.01	1581.93	4401.08	
1569	5-55	现浇混凝土 楼梯 直形	10m <sup>2</sup>	1454.66	336.80	1117.86	
1570	5-56	现浇混凝土 楼梯 弧形	10m <sup>2</sup>	1304.20	523.66	780.54	
1571	5-57	现浇混凝土 楼梯 螺旋形	10m <sup>2</sup>	1847.63	729.54	1118.09	
1572	5-58	现浇混凝土 散水	10m <sup>2</sup>	464.10	165.56	296.69	1.85
1573	5-59	现浇混凝土 台阶	10m <sup>2</sup>	718.09	181.06	537.03	
1574	5-60	现浇混凝土 场馆看台	10m <sup>3</sup>	5824.28	1417.00	4407.28	
1575	5-61	现浇混凝土 地沟	10m <sup>3</sup>	5087.45	737.86	4349.59	
1576	5-62	现浇混凝土 扶手、压顶	10m <sup>3</sup>	5936.77	1527.37	4409.40	
1577	5-63	现浇混凝土 小型构件	10m <sup>3</sup>	6074.04	1659.55	4414.49	
1578	5-64	现浇混凝土后浇带 梁	10m <sup>3</sup>	5169.41	632.27	4537.14	
1579	5-65	现浇混凝土后浇带 板	10m <sup>3</sup>	5193.21	632.27	4560.94	
1580	5-66	现浇混凝土后浇带 墙	10m <sup>3</sup>	5277.42	761.54	4515.88	
1581	5-67	现浇混凝土后浇带 筏板基础	10m <sup>3</sup>	5092.72	564.73	4527.99	
1582	5-68	预制混凝土 过梁	10m <sup>3</sup>	5407.84	1022.11	4385.73	
1583	5-69	预制混凝土 架空隔热板	10m <sup>3</sup>	5771.58	1038.49	4733.09	
1584	5-70	预制混凝土 纤维板 水泥架空板凳隔热层	100m <sup>2</sup>	73326.43	2016.00	71310.43	
1585	5-71	预制混凝土 地沟盖板	10m <sup>3</sup>	5398.27	917.03	4481.24	
1586	5-72	预制混凝土 镂空花格	10m <sup>3</sup>	6717.71	1340.01	5377.70	
1587	5-73	预制混凝土 小型构件	10m <sup>3</sup>	7272.33	1333.58	5938.75	
1588	5-74	预制混凝土构件接头灌缝 架空隔热板	10m <sup>3</sup>	831.86	217.10	587.07	27.69
1589	5-75	预制混凝土构件接头灌缝 过梁	10m <sup>3</sup>	569.15	213.82	336.00	19.33
1590	5-76	预制混凝土构件接头灌缝 地沟盖板	10m <sup>3</sup>	805.32	191.65	586.72	26.95
1591	5-77	预制混凝土构件接头灌缝 小型构件	10m <sup>3</sup>	745.47	277.45	460.77	7.25
1592	5-78	现场搅拌混凝土调整费	10m <sup>3</sup>	907.54	852.26	1.62	53.66
1593	5-79	构筑物混凝土 贮水（油）池 池底	10m <sup>3</sup>	4911.10	555.66	4355.44	
1594	5-80	构筑物混凝土 贮水（油）池 池壁	10m <sup>3</sup>	5045.59	684.18	4361.41	
1595	5-81	构筑物混凝土 贮水（油）池 池盖	10m <sup>3</sup>	4831.40	481.32	4350.08	
1596	5-82	构筑物混凝土 贮仓 立壁	10m <sup>3</sup>	5654.33	1304.10	4350.23	
1597	5-83	构筑物混凝土 贮仓 漏斗	10m <sup>3</sup>	5763.12	1412.46	4350.66	
1598	5-84	构筑物混凝土 贮仓 底板	10m <sup>3</sup>	4662.13	322.56	4339.57	
1599	5-85	构筑物混凝土 贮仓 顶板	10m <sup>3</sup>	4846.24	481.32	4364.92	
1600	5-86	构筑物混凝土 水塔 塔顶及槽底	10m <sup>3</sup>	5380.43	1026.90	4353.53	
1601	5-87	构筑物混凝土 水塔 塔身 筒式	10m <sup>3</sup>	5054.49	715.68	4338.81	
1602	5-88	构筑物混凝土 水塔 塔身 柱式	10m <sup>3</sup>	5480.61	1146.60	4334.01	
1603	5-89	构筑物混凝土 水塔 塔内外壁	10m <sup>3</sup>	5355.47	1026.90	4328.57	
1604	5-90	构筑物混凝土 水塔 回廊及平台	10m <sup>3</sup>	5081.52	682.92	4398.60	
1605	5-91	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 高度≤20m	10m <sup>3</sup>	5224.61	858.06	4366.55	
1606	5-92	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 高度≤25m	10m <sup>3</sup>	5153.70	773.64	4380.06	
1607	5-93	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 高度≤30m	10m <sup>3</sup>	5096.78	716.94	4379.84	
1608	5-94	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 地面上浇水箱 混凝土 容积≤200t	10m <sup>3</sup>	5451.28	1076.04	4375.24	



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1609	5-95	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 地面上浇水箱 混凝土 容积≤300t	10m <sup>3</sup>	5450.45	1076.04	4374.41	
1610	5-96	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 地面上浇水箱 混凝土 容积≤400t	10m <sup>3</sup>	5347.14	977.76	4369.38	
1611	5-97	构筑物混凝土 倒锥壳水塔 地面上浇水箱 混凝土 容积≤500t	10m <sup>3</sup>	5348.98	977.76	4371.22	
1612	5-98	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土烟 囱 高度≤60m	10m <sup>3</sup>	5496.56	821.52	4376.11	298.93
1613	5-99	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土烟 囱 高度≤80m	10m <sup>3</sup>	5456.40	854.28	4372.98	229.14
1614	5-100	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土烟 囱 高度≤100m	10m <sup>3</sup>	5485.74	783.72	4367.93	334.09
1615	5-101	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土烟 囱 高度≤120m	10m <sup>3</sup>	6278.34	763.56	5184.69	330.09
1616	5-102	构筑物混凝土 烟囱筒身 高度≤150m	10m <sup>3</sup>	6148.91	670.32	5200.51	278.08
1617	5-103	构筑物混凝土 烟囱筒身 高度≤180m	10m <sup>3</sup>	6141.97	716.94	5202.97	222.06
1618	5-104	构筑物混凝土 烟囱筒身 高度≤210m	10m <sup>3</sup>	5941.42	550.62	5200.52	190.28
1619	5-105	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土筒 仓 (高度≤30m) 内径≤8m	10m <sup>3</sup>	5812.56	1297.80	4383.32	131.44
1620	5-106	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土筒 仓 (高度≤30m) 内径≤10m	10m <sup>3</sup>	5578.39	1097.46	4379.74	101.19
1621	5-107	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土筒 仓 (高度≤30m) 内径≤12m	10m <sup>3</sup>	5242.98	803.88	4372.80	66.30
1622	5-108	构筑物混凝土 滑升钢模浇钢筋混凝土筒 仓 (高度≤30m) 内径≤16m	10m <sup>3</sup>	5080.85	655.20	4372.14	53.51
1623	5-109	构筑物混凝土 检查井及化粪池 井(池)底	10m <sup>3</sup>	5882.45	1462.86	4419.59	
1624	5-110	构筑物混凝土 检查井及化粪池 井(池)壁	10m <sup>3</sup>	6482.98	2094.12	4388.86	
1625	5-111	构筑物混凝土 检查井及化粪池 井(池)顶	10m <sup>3</sup>	6523.25	2100.42	4422.83	
1626	5-112	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤ 10mm	t	5521.42	1152.65	4347.43	21.34
1627	5-113	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤ 18mm	t	5387.71	778.68	4562.70	46.33
1628	5-114	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤ 25mm	t	5132.03	517.73	4578.11	36.19
1629	5-115	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤ 32mm	t	5001.38	435.20	4552.42	13.76
1630	5-116	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤ 10mm	t	5501.87	958.23	4522.06	21.58
1631	5-117	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤ 18mm	t	5347.57	825.30	4472.03	50.24
1632	5-118	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤ 25mm	t	4969.73	567.00	4361.76	40.97
1633	5-119	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤ 40mm	t	4827.76	463.43	4358.16	6.17
1634	5-120	现浇构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤ 10mm	t	5384.09	1003.84	4331.22	49.03
1635	5-121	现浇构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤ 18mm	t	5397.31	863.98	4478.54	54.79
1636	5-122	现浇构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤ 25mm	t	5003.86	592.70	4368.12	43.04

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1637	5-123	现浇构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤40mm	t	5113.70	483.97	4623.22	6.51
1638	5-124	现浇构件成型带肋钢筋 直径≤10mm	t	5222.51	766.58	4455.93	
1639	5-125	现浇构件成型带肋钢筋 直径≤18mm	t	5014.82	660.24	4354.58	
1640	5-126	现浇构件成型带肋钢筋 直径≤25mm	t	4703.41	453.60	4249.81	
1641	5-127	现浇构件成型带肋钢筋 直径≤40mm	t	4643.89	370.69	4273.20	
1642	5-128	预制构件圆钢筋 冷拔低碳钢丝 ≤φ5 绑扎	t	7887.22	3477.85	4365.41	43.96
1643	5-129	预制构件圆钢筋 冷拔低碳钢丝 ≤φ5 点焊	t	6509.90	1916.71	4327.22	265.97
1644	5-130	预制构件圆钢HPB300 ≤φ10 绑扎	t	5658.06	1286.71	4350.51	20.84
1645	5-131	预制构件圆钢HPB300 ≤φ10 点焊	t	5393.47	910.10	4325.37	158.00
1646	5-132	预制构件圆钢HPB300 ≤φ18 绑扎	t	5427.54	821.39	4562.41	43.74
1647	5-133	预制构件圆钢HPB300 ≤φ18 点焊	t	5236.93	557.05	4556.20	123.68
1648	5-134	预制构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	5517.51	975.49	4522.06	19.96
1649	5-135	预制构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	5380.07	860.08	4470.79	49.20
1650	5-136	预制构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	4995.63	592.07	4362.70	40.86
1651	5-137	预制构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤40mm	t	5113.95	483.71	4624.65	5.59
1652	5-138	预制构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤10mm	t	5374.08	1021.86	4331.22	21.00
1653	5-139	预制构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤18mm	t	5431.40	900.40	4477.30	53.70
1654	5-140	预制构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤25mm	t	5030.27	619.04	4369.07	42.16
1655	5-141	预制构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤40mm	t	5135.78	505.26	4624.65	5.87
1656	5-142	箍筋 圆钢HPB300 直径≤5mm	t	8434.63	4012.97	4377.70	43.96
1657	5-143	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	6420.05	2019.91	4352.48	47.66
1658	5-144	箍筋 圆钢HPB300 直径>10mm	t	5545.73	1046.18	4476.65	22.90
1659	5-145	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	6498.86	1906.38	4541.75	50.73
1660	5-146	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm	t	5564.93	1095.70	4445.25	23.98
1661	5-147	箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径≤10mm	t	6383.85	1959.43	4372.02	52.40
1662	5-148	箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径>10mm	t	5595.60	1125.56	4445.25	24.79
1663	5-149	成型箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	6128.26	1616.08	4512.18	
1664	5-150	成型箍筋 圆钢HPB300 直径>10mm	t	5324.81	836.89	4487.92	
1665	5-151	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢HPB300	t	5293.97	714.92	4373.45	205.60
1666	5-152	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	5492.74	692.87	4579.89	219.98
1667	5-153	钢筋网片	t	5484.00	1374.16	3987.68	122.16
1668	5-154	砌体内加固钢筋	t	5126.66	638.69	4436.80	51.17
1669	5-155	地下连续墙 钢筋笼安放深度≤15m	t	2521.57	1874.25	179.00	468.32
1670	5-156	地下连续墙 钢筋笼安放深度≤25m	t	2870.05	1893.65	190.30	786.10
1671	5-157	地下连续墙 钢筋笼安放深度≤35m	t	3213.97	1961.82	193.69	1058.46
1672	5-158	地下连续墙 钢筋笼安放深度≤45m	t	3448.97	2029.86	197.08	1222.03
1673	5-159	先张法预应力钢筋 ≤φ5	t	5840.05	1407.42	4365.54	67.09
1674	5-160	先张法预应力钢筋 ≤φ12	t	6186.47	738.49	5255.92	192.06
1675	5-161	先张法预应力钢筋 ≤φ16	t	5672.26	650.29	4859.39	162.58

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1676	5-162	先张法预应力钢筋 ≤φ20	t	5356.00	567.25	4647.32	141.43
1677	5-163	先张法预应力钢筋 ≤φ40	t	5135.06	419.45	4591.49	124.12
1678	5-164	后张法预应力钢筋 ≤φ16	t	9807.65	1631.07	7425.87	750.71
1679	5-165	后张法预应力钢筋 ≤φ20	t	8031.89	1175.33	6339.01	517.55
1680	5-166	后张法预应力钢筋 ≤φ25	t	6969.88	898.38	5704.28	367.22
1681	5-167	后张法预应力钢筋 ≤φ32	t	6372.59	765.58	5316.51	290.50
1682	5-168	后张法预应力钢筋 ≤φ40	t	5841.34	633.91	5000.11	207.32
1683	5-169	钢丝束 有粘结	t	7308.74	1750.14	5558.60	
1684	5-170	钢丝束 无粘结	t	6006.11	1544.76	4461.35	
1685	5-171	钢绞线 有粘结	t	7139.90	1581.30	5558.60	
1686	5-172	钢绞线 无粘结	t	5857.18	1395.83	4461.35	
1687	5-173	钢绞线 缓粘结	t	5723.49	1261.26	4462.23	
1688	5-174	预应力钢丝束(钢绞线)张拉	10根	180.62	113.15		67.47
1689	5-175	锚具安装 单锚	10套	678.71	56.32	609.55	12.84
1690	5-176	锚具安装 群锚	10套	1185.11	96.14	935.11	153.86
1691	5-177	预埋管孔道铺设灌浆	10m	156.37	113.53	41.77	1.07
1692	5-178	电渣压力焊接 ≤φ18	10个	42.31	33.52	0.98	7.81
1693	5-179	电渣压力焊接 ≤φ32	10个	50.58	39.56	1.90	9.12
1694	5-180	钢筋气压焊接头 ≤φ25	10个	113.33	55.57	25.14	32.62
1695	5-181	钢筋气压焊接头 ≤φ40	10个	119.33	57.71	26.39	35.23
1696	5-182	直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤16mm)	10个	145.18	69.80	72.36	3.02
1697	5-183	直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤20mm)	10个	150.65	74.84	72.36	3.45
1698	5-184	直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤25mm)	10个	157.76	81.52	72.36	3.88
1699	5-185	直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤32mm)	10个	163.70	86.81	72.36	4.53
1700	5-186	直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤40mm)	10个	169.73	91.98	72.36	5.39
1701	5-187	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径≤16mm)	10个	145.13	71.06	71.91	2.16
1702	5-188	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径≤20mm)	10个	150.98	76.61	71.91	2.46
1703	5-189	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径≤25mm)	10个	157.97	83.29	71.91	2.77
1704	5-190	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径≤32mm)	10个	164.60	89.46	71.91	3.23
1705	5-191	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径≤40mm)	10个	169.63	93.87	71.91	3.85
1706	5-192	螺纹钢钢筋冷挤压接头 ≤φ25	10个	119.62	50.15	58.03	11.44
1707	5-193	螺纹钢钢筋冷挤压接头 ≤φ40	10个	131.71	58.72	58.03	14.96
1708	5-194	植筋钢筋直径≤φ10mm	10个	41.69	33.77	7.92	
1709	5-195	植筋钢筋直径≤φ14mm	10个	59.39	44.23	15.16	
1710	5-196	植筋钢筋直径≤φ18mm	10个	82.99	55.57	27.42	
1711	5-197	植筋钢筋直径≤φ25mm	10个	112.79	62.62	50.17	
1712	5-198	植筋钢筋直径≤φ40mm	10个	198.71	74.09	124.62	
1713	5-199	箍筋与型钢焊接	10个	36.95	19.28	3.40	14.27
1714	5-200	主筋与型钢焊接 ≤Φ32	10个	199.44	106.60	17.62	75.22
1715	5-201	直螺纹套筒与型钢焊接 ≤Φ32	10个	220.47	130.54	17.30	72.63
1716	5-202	型钢柱(梁)钻孔 ≤Φ40	10个	104.41	103.32	1.09	
1717	5-203	铁件制作、安装	t	7248.14	2514.96	4419.14	314.04
1718	5-204	预埋螺栓安装	t	8266.53	1847.29	5959.70	459.54
1719	5-205	成型钢筋运输 载重汽车运输 运距 1km 以内	10t	356.74	103.32		253.42
1720	5-206	成型钢筋运输 载重汽车运输 运距 3km 以内	10t	435.06	124.74		310.32
1721	5-207	成型钢筋运输 载重汽车运输 运距 5km 以内	10t	508.20	146.16		362.04

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1722	5-208	成型钢筋运输 载重汽车运输 运距 10km 以内	10t	705.67	209.16		496.51
1723	5-209	成型钢筋运输 载重汽车运输 每增减1km	10t	37.20	11.34		25.86
1724	5-210	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m <sup>2</sup>	4132.39	1741.70	2250.28	140.41
1725	5-211	现浇混凝土模板 条形基础 毛石混凝土 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3887.01	2687.08	1070.05	129.88
1726	5-212	现浇混凝土模板 条形基础 毛石混凝土 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4122.99	2676.87	1305.71	140.41
1727	5-213	现浇混凝土模板 条形基础 毛石混凝土 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4431.05	2565.61	1735.56	129.88
1728	5-214	现浇混凝土模板 条形基础 毛石混凝土 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4718.86	2565.61	2012.84	140.41
1729	5-215	现浇混凝土模板 条形基础 毛石混凝土 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	3822.67	2769.48	987.18	66.01
1730	5-216	现浇混凝土模板 条形基础 无筋混凝土 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4083.11	2736.09	1211.97	135.05
1731	5-217	现浇混凝土模板 条形基础 无筋混凝土 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4093.58	2660.99	1292.18	140.41
1732	5-218	现浇混凝土模板 条形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4603.56	2701.31	1767.20	135.05
1733	5-219	现浇混凝土模板 条形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4711.05	2554.02	2016.62	140.41
1734	5-220	现浇混凝土模板 条形基础 无筋混凝土 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	3805.56	2760.66	978.89	66.01
1735	5-221	现浇混凝土模板 条形基础 钢筋混凝土 (有肋式) 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4517.57	2738.99	1596.79	181.79
1736	5-222	现浇混凝土模板 条形基础 钢筋混凝土 (有肋式) 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4673.92	2751.71	1750.77	171.44
1737	5-223	现浇混凝土模板 条形基础 钢筋混凝土 (有肋式) 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5031.65	2592.95	2256.91	181.79
1738	5-224	现浇混凝土模板 条形基础 钢筋混凝土 (有肋式) 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5280.73	2592.95	2513.75	174.03
1739	5-225	现浇混凝土模板 条形基础 钢筋混凝土 (有肋式) 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4366.23	3089.52	1235.31	41.40
1740	5-226	现浇混凝土模板 独立基础 毛石混凝土 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4291.06	2704.59	1445.69	140.78
1741	5-227	现浇混凝土模板 独立基础 毛石混凝土 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5339.17	3136.64	2061.75	140.78
1742	5-228	现浇混凝土模板 独立基础 毛石混凝土 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4221.25	3066.84	1081.98	72.43
1743	5-229	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4410.79	2868.01	1396.64	146.14
1744	5-230	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4869.99	2616.14	2107.71	146.14
1745	5-231	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4178.11	3075.66	1024.64	77.81
1746	5-232	现浇混凝土模板 杯形基础 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4716.20	3197.25	1345.04	173.91
1747	5-233	现浇混凝土模板 杯形基础 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5058.27	3251.56	1642.93	163.78

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1748	5-234	现浇混凝土模板 杯形基础 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5177.70	3188.43	1815.36	173.91
1749	5-235	现浇混凝土模板 杯形基础 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5523.90	3188.43	2171.69	163.78
1750	5-236	现浇混凝土模板 杯形基础 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4839.86	3482.64	1262.44	94.78
1751	5-237	现浇混凝土模板 筏形基础 无梁式 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	3479.24	2395.64	999.31	84.29
1752	5-238	现浇混凝土模板 筏形基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	3999.16	2274.30	1640.57	84.29
1753	5-239	现浇混凝土模板 筏形基础 无梁式 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4575.24	3769.92	692.56	112.76
1754	5-240	现浇混凝土模板 筏形基础 有梁式 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3653.09	2295.59	1289.89	67.61
1755	5-241	现浇混凝土模板 筏形基础 有梁式 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	3730.45	2289.67	1347.31	93.47
1756	5-242	现浇混凝土模板 筏形基础 有梁式 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4248.60	2430.67	1714.12	103.81
1757	5-243	现浇混凝土模板 筏形基础 有梁式 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4437.59	2300.13	2043.99	93.47
1758	5-244	现浇混凝土模板 筏形基础 有梁式 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4924.69	3223.08	1589.47	112.14
1759	5-245	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5270.98	4103.44	1032.30	135.24
1760	5-246	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5579.78	4103.44	1366.96	109.38
1761	5-247	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6189.65	4433.18	1621.23	135.24
1762	5-248	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	6521.81	4433.18	1979.25	109.38
1763	5-249	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5023.41	4071.06	857.78	94.57
1764	5-250	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m <sup>3</sup> ) 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4542.28	3329.55	1113.69	99.04
1765	5-251	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m <sup>3</sup> ) 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4480.18	3329.55	1005.05	145.58
1766	5-252	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m <sup>3</sup> ) 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5462.92	3580.04	1783.84	99.04
1767	5-253	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m <sup>3</sup> ) 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5484.55	3580.04	1758.93	145.58
1768	5-254	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m <sup>3</sup> ) 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5011.47	3764.88	1163.40	83.19
1769	5-255	现浇混凝土模板 设备基础螺栓套 深度≤0.5m 复合模板木支撑	10个	266.16	181.69	81.70	2.77
1770	5-256	现浇混凝土模板 设备基础螺栓套 深度≤1m 复合模板木支撑	10个	399.23	181.69	211.79	5.75
1771	5-257	现浇混凝土模板 设备基础螺栓套 深度>1m 复合模板木支撑	10个	571.15	286.02	268.28	16.85
1772	5-258	现浇混凝土模板 独立式桩承台 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4359.73	3132.11	1107.83	119.79

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1773	5-259	现浇混凝土模板 独立式桩承台 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4375.98	3118.25	1137.94	119.79
1774	5-260	现浇混凝土模板 独立式桩承台 复合木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	7237.02	2732.18	4385.05	119.79
1775	5-261	现浇混凝土模板 独立式桩承台 复合木模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	7253.28	2718.32	4415.17	119.79
1776	5-262	现浇混凝土模板 独立式桩承台 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4426.07	3720.78	632.86	72.43
1777	5-263	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4635.64	3300.82	1188.86	145.96
1778	5-264	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5583.22	3109.93	2368.71	104.58
1779	5-265	现浇混凝土模板 矩形柱 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5036.39	4044.60	888.95	102.84
1780	5-266	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3762.33	2427.52	1188.85	145.96
1781	5-267	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4248.34	2236.63	1907.13	104.58
1782	5-268	现浇混凝土模板 异形柱 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6909.80	5833.67	930.17	145.96
1783	5-269	现浇混凝土模板 异形柱 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	7120.36	4398.16	2617.62	104.58
1784	5-270	现浇混凝土模板 异形柱 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	7547.71	6253.38	1163.74	130.59
1785	5-271	现浇混凝土模板 圆形柱 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	9837.38	6989.85	2742.95	104.58
1786	5-272	现浇混凝土模板 柱支撑 高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑	100m <sup>2</sup>	388.45	346.88	36.40	5.17
1787	5-273	现浇混凝土模板 柱对拉螺栓堵眼增加费	100m <sup>2</sup>	170.39	143.64	26.75	
1788	5-274	现浇混凝土模板 基础连系梁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4033.33	2793.67	1120.02	119.64
1789	5-275	现浇混凝土模板 基础连系梁 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4455.27	2786.24	1533.79	135.24
1790	5-276	现浇混凝土模板 基础连系梁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4574.00	2379.51	2074.85	119.64
1791	5-277	现浇混凝土模板 基础连系梁 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5040.93	2512.94	2392.75	135.24
1792	5-278	现浇混凝土模板 基础连系梁 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5269.48	3717.00	1459.16	93.32
1793	5-279	现浇混凝土模板 矩形梁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4351.83	3074.65	1105.74	171.44
1794	5-280	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4832.12	2643.73	2011.78	176.61
1795	5-281	现浇混凝土模板 矩形梁 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5436.85	4088.70	1138.95	209.20
1796	5-282	现浇混凝土模板 异形梁 木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	7552.67	5920.74	1444.97	186.96
1797	5-283	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4088.99	3269.95	741.27	77.77
1798	5-284	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5176.15	3260.38	1838.00	77.77

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1799	5-285	现浇混凝土模板 圈梁 直形 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4570.63	3873.24	641.10	56.29
1800	5-286	现浇混凝土模板 圈梁 弧形 木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	8699.27	6284.75	2276.67	137.85
1801	5-287	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6748.67	5565.67	1019.04	163.96
1802	5-288	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6787.80	4518.36	2089.96	179.48
1803	5-289	现浇混凝土模板 过梁 塑料模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	8264.87	6245.82	1909.55	109.50
1804	5-290	现浇混凝土模板 拱形梁 木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	9820.11	6986.70	2614.49	218.92
1805	5-291	现浇混凝土模板 弧形梁 木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	9305.04	7190.57	1931.98	182.49
1806	5-292	现浇混凝土模板 斜梁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6402.94	4216.34	2009.99	176.61
1807	5-293	现浇混凝土模板 梁支撑 高度超过3.6m,每超过1m 钢支撑	100m <sup>2</sup>	440.47	362.00	52.61	25.86
1808	5-294	现浇混凝土模板 梁对拉螺栓堵眼增加费	100m <sup>2</sup>	194.33	167.58	26.75	
1809	5-295	现浇混凝土模板 直形墙 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3635.95	2760.91	750.73	124.31
1810	5-296	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5151.89	2446.79	2627.33	77.77
1811	5-297	现浇混凝土模板 直形墙 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3430.47	2719.08	630.90	80.49
1812	5-298	现浇混凝土模板 弧形墙 木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6733.87	4448.30	2187.53	98.04
1813	5-299	现浇混凝土模板 弧形墙 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4381.04	3521.07	735.66	124.31
1814	5-300	现浇混凝土模板 短肢剪力墙 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5706.34	3024.88	2603.30	78.16
1815	5-301	现浇混凝土模板 短肢剪力墙 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6314.53	5193.72	1003.27	117.54
1816	5-302	现浇混凝土模板 挡土墙 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5309.55	2528.57	2702.82	78.16
1817	5-303	现浇混凝土模板 电梯井壁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4249.53	3297.04	838.13	114.36
1818	5-304	现浇混凝土模板 电梯井壁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5802.24	3291.75	2432.33	78.16
1819	5-305	现浇混凝土模板 电梯井壁 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4049.61	3341.52	637.32	70.77
1820	5-306	现浇混凝土模板 直形墙 大钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	1741.73	949.16	663.08	129.49
1821	5-307	现浇混凝土模板 混凝土墙 滑模	100m <sup>2</sup>	5255.97	2145.28	2840.53	270.16
1822	5-308	现浇混凝土模板 墙 支撑高度超过3.6m,每超过1m 钢支撑	100m <sup>2</sup>	361.27	346.88	9.22	5.17
1823	5-309	现浇混凝土模板 墙 对拉螺栓堵眼增加费	100m <sup>2</sup>	505.55	478.80	26.75	
1824	5-310	现浇混凝土模板 有梁板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3908.84	2490.89	1199.96	217.99
1825	5-311	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5251.40	3040.25	2050.05	161.10
1826	5-312	现浇混凝土模板 有梁板 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5693.34	4213.44	1302.37	177.53
1827	5-313	现浇混凝土模板 无梁板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3084.32	1806.71	1112.50	165.11

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1828	5-314	现浇混凝土模板 无梁板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4833.75	2609.71	2058.93	165.11
1829	5-315	现浇混凝土模板 无梁板 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5533.44	3983.36	1403.98	146.10
1830	5-316	现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3263.12	2095.13	990.42	177.57
1831	5-317	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5030.00	2814.84	2053.11	162.05
1832	5-318	现浇混凝土模板 平板 塑料模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4662.00	3452.40	1069.29	140.31
1833	5-319	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3373.32	2246.71	990.42	136.19
1834	5-320	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5334.01	2854.15	2317.81	162.05
1835	5-321	现浇混凝土模板 拱板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5303.93	2657.72	2484.16	162.05
1836	5-322	现浇混凝土模板 薄壳板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6927.45	3793.86	2971.54	162.05
1837	5-323	现浇混凝土模板 预应力空心板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3382.67	2230.20	990.42	162.05
1838	5-324	现浇混凝土模板 预应力空心板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5024.29	2818.75	2043.49	162.05
1839	5-325	现浇混凝土模板 复合空心板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3397.16	2230.20	989.39	177.57
1840	5-326	现浇混凝土模板 复合空心板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5024.29	2818.75	2043.49	162.05
1841	5-327	现浇混凝土模板 栏板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6158.95	3933.85	2118.42	106.68
1842	5-328	现浇混凝土模板 挂板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6906.46	4505.38	2294.40	106.68
1843	5-329	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	8426.79	5262.01	3132.02	32.76
1844	5-330	现浇混凝土模板 雨篷板 圆弧形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	9341.54	5776.34	3542.79	22.41
1845	5-331	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6963.37	4582.12	2348.49	32.76
1846	5-332	现浇混凝土模板 悬挑板 圆弧形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	7620.35	5028.28	2569.66	22.41
1847	5-333	现浇混凝土模板 阳台板 直形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	10616.84	7082.59	3501.49	32.76
1848	5-334	现浇混凝土模板 阳台板 圆弧形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	11502.52	7778.99	3701.12	22.41
1849	5-335	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	7004.57	4632.77	2193.84	177.96
1850	5-336	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑	100m <sup>2</sup>	435.95	369.56	45.70	20.69
1851	5-337	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	13096.31	9409.43	3659.98	26.90
1852	5-338	现浇混凝土模板 楼梯 弧形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	14368.67	10334.52	4001.87	32.28
1853	5-339	现浇混凝土模板 楼梯 螺旋形 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	16560.72	12344.22	4173.88	42.62
1854	5-340	现浇混凝土模板 地沟 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4380.28	2422.60	1869.57	88.11
1855	5-341	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	7303.25	4717.69	2401.32	184.24



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1856	5-342	现浇混凝土模板 门窗框 复合模板钢支撑	100m <sup>2</sup>	6892.95	4058.46	2698.88	135.61
1857	5-343	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	5457.53	2021.04	3427.50	8.99
1858	5-344	现浇混凝土模板 场馆看台板 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	15683.51	10840.03	4834.49	8.99
1859	5-345	现浇混凝土模板 装饰线条增加费 三道以内	100m	772.48	221.76	537.90	12.82
1860	5-346	现浇混凝土模板 装饰线条增加费 三道以上	100m	1016.54	374.22	623.10	19.22
1861	5-347	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	4211.15	3094.31	1059.76	57.08
1862	5-348	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 梁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4555.58	2137.59	2246.55	171.44
1863	5-349	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 板 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4558.51	2144.39	2196.13	217.99
1864	5-350	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 墙 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3851.24	2253.38	1473.55	124.31
1865	5-351	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 基础 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4102.61	2216.21	1705.01	181.39
1866	5-352	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 梁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6123.08	2642.85	3303.62	176.61
1867	5-353	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 板 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6076.43	2649.65	3265.68	161.10
1868	5-354	现浇混凝土模板 混凝土后浇带 墙 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4758.06	1755.68	2924.61	77.77
1869	5-355	现浇混凝土模板 铝合金模板 矩形柱	100m <sup>2</sup>	4525.54	2814.46	1457.66	253.42
1870	5-356	现浇混凝土模板 铝合金模板 异形柱	100m <sup>2</sup>	5509.44	3619.35	1636.67	253.42
1871	5-357	现浇混凝土模板 铝合金模板 柱支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m <sup>2</sup>	695.79	365.15	258.23	72.41
1872	5-358	现浇混凝土模板 铝合金模板 矩形梁	100m <sup>2</sup>	4026.33	2377.87	1462.27	186.19
1873	5-359	现浇混凝土模板 铝合金模板 异形梁	100m <sup>2</sup>	4781.56	2941.60	1633.08	206.88
1874	5-360	现浇混凝土模板 铝合金模板 梁支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m <sup>2</sup>	494.29	381.02	97.75	15.52
1875	5-361	现浇混凝土模板 铝合金模板 直形墙	100m <sup>2</sup>	4132.01	2377.24	1501.35	253.42
1876	5-362	现浇混凝土模板 铝合金模板 墙支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m <sup>2</sup>	645.14	365.15	207.58	72.41
1877	5-363	现浇混凝土模板 铝合金模板 板	100m <sup>2</sup>	3424.11	2035.66	1217.78	170.67
1878	5-364	现浇混凝土模板 铝合金模板 板 板支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m <sup>2</sup>	438.62	388.96	39.32	10.34
1879	5-365	现浇混凝土模板 铝合金模板 整体楼梯	10m <sup>2</sup>	1662.31	998.30	596.77	67.24
1880	5-366	预制混凝土模板 过梁 木模板	100m <sup>2</sup>	5338.73	4718.20	618.39	2.14
1881	5-367	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	100m <sup>2</sup>	4445.13	3967.87	475.49	1.77
1882	5-368	预制混凝土模板 隔板 木模板	100m <sup>2</sup>	6257.89	5065.58	1190.17	2.14
1883	5-369	预制混凝土模板 架空隔热板 木模板	100m <sup>2</sup>	5460.16	4774.01	684.43	1.72
1884	5-370	预制混凝土模板 漏空花格 木模板	100m <sup>2</sup>	7081.73	4076.60	2960.11	45.02
1885	5-371	预制混凝土模板 小型构件 木模板	100m <sup>2</sup>	7256.07	5859.76	1372.73	23.58
1886	5-372	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 池底 平底 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4047.21	2726.64	1175.17	145.40
1887	5-373	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 池底 平底 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5516.24	2966.04	2404.80	145.40

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1888	5-374	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 池底 坡底 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5702.73	2967.30	2383.10	352.33
1889	5-375	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 圆形壁 木模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	6200.81	3916.08	2030.20	254.53
1890	5-376	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 矩形壁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	2852.44	1936.62	786.33	129.49
1891	5-377	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 矩形壁 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	3651.85	1936.62	1482.31	232.92
1892	5-378	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 矩形壁 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4121.73	1973.16	2019.08	129.49
1893	5-379	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 矩形壁 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4922.51	1973.16	2716.43	232.92
1894	5-380	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁池盖 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	3525.12	2552.76	764.34	208.02
1895	5-381	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁池盖 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	4615.62	2552.76	1730.71	332.15
1896	5-382	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁池盖 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	4259.49	2090.34	1961.13	208.02
1897	5-383	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁池盖 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5358.64	2090.34	2936.15	332.15
1898	5-384	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 肋形池盖 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5118.39	2460.78	2480.27	177.34
1899	5-385	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁盖柱 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5393.11	3764.88	1353.02	275.21
1900	5-386	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁盖柱 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	6200.88	3764.88	2122.24	313.76
1901	5-387	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁盖柱 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6127.98	3585.96	2266.81	275.21
1902	5-388	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁盖柱 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	6938.46	3585.96	3038.74	313.76
1903	5-389	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 沉淀池 水槽 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5615.82	2417.94	3076.58	121.30
1904	5-390	构筑物混凝土模板 贮水(油)池 沉淀池 壁基梁 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	5582.63	2545.20	2703.64	333.79
1905	5-391	构筑物混凝土模板 贮仓 圆形仓 顶板 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	9212.59	4954.32	3806.91	451.36
1906	5-392	构筑物混凝土模板 贮仓 圆形仓 隔层板 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	10164.73	4954.32	4415.52	794.89
1907	5-393	构筑物混凝土模板 贮仓 圆形仓 立壁 复合模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	7012.05	4228.56	2405.41	378.08
1908	5-394	构筑物混凝土模板 贮仓 矩形仓 立壁 组合钢模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	5194.45	3715.74	960.25	518.46
1909	5-395	构筑物混凝土模板 贮仓 矩形仓 立壁 组合钢模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	6203.19	3715.74	1891.41	596.04
1910	5-396	构筑物混凝土模板 贮仓 矩形仓 立壁 复合木模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	6914.92	4228.56	2167.90	518.46
1911	5-397	构筑物混凝土模板 贮仓 矩形仓 立壁 复合木模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	7925.34	4228.56	3100.74	596.04
1912	5-398	构筑物混凝土模板 水塔 塔身 筒式 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	8027.73	5431.86	2411.09	184.78

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1913	5-399	构筑物混凝土模板 水塔 塔身 柱式 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	6828.11	4473.00	2111.12	243.99
1914	5-400	构筑物混凝土模板 水塔 水箱 内壁 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	9272.02	6210.54	2843.57	217.91
1915	5-401	构筑物混凝土模板 水塔 水箱 外壁 复合模板木支撑	100m <sup>2</sup>	8714.50	5511.24	2984.59	218.67
1916	5-402	构筑物混凝土模板 水塔 塔顶 复合模板	100m <sup>2</sup>	11866.31	9937.62	1715.96	212.73
1917	5-403	构筑物混凝土模板 水塔 槽底 复合模板	100m <sup>2</sup>	14411.87	9970.38	3943.01	498.48
1918	5-404	构筑物混凝土模板 水塔 回廊及平台 复合模板	100m <sup>2</sup>	8941.53	5362.56	3137.09	441.88
1919	5-405	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 筒身液压滑升钢模 支筒滑升高度≤20m	10m <sup>3</sup>	25878.21	19431.72	4621.99	1824.50
1920	5-406	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 筒身液压滑升钢模 支筒滑升高度≤25m	10m <sup>3</sup>	22229.46	16644.60	4018.95	1565.91
1921	5-407	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 筒身液压滑升钢模 支筒滑升高度≤30m	10m <sup>3</sup>	19706.00	14739.48	3566.82	1399.70
1922	5-408	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱制作 容积≤200m <sup>3</sup> 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	13076.34	10799.46	1950.97	325.91
1923	5-409	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱制作 容积≤300m <sup>3</sup> 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	12712.77	10460.52	1922.49	329.76
1924	5-410	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱制作 容积≤400m <sup>3</sup> 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	11931.15	9627.66	1961.67	341.82
1925	5-411	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱制作 容积≤500m <sup>3</sup> 复合模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	13934.52	11537.82	2019.98	376.72
1926	5-412	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱提升 (容积≤300m <sup>3</sup> ) 提升高度≤20m	座	66129.18	35854.56	8024.05	22250.57
1927	5-413	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱提升 (容积≤300m <sup>3</sup> ) 提升高度≤25m	座	73443.75	41533.38	8024.05	23886.32
1928	5-414	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱提升 (容积≤300m <sup>3</sup> ) 提升高度≤30m	座	80759.34	47213.46	8024.05	25521.83
1929	5-415	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱提升 (容积≤500m <sup>3</sup> ) 提升高度≤20m	座	79777.76	46385.64	11090.82	22301.30
1930	5-416	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱提升 (容积≤500m <sup>3</sup> ) 提升高度≤25m	座	88158.17	53130.42	11090.82	23936.93
1931	5-417	构筑物混凝土模板 倒锥壳水塔 水箱提升 (容积≤500m <sup>3</sup> ) 提升高度≤30m	座	96538.58	59875.20	11090.82	25572.56
1932	5-418	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤60m	10m <sup>3</sup>	14832.61	11321.10	3134.83	376.68
1933	5-419	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤80m	10m <sup>3</sup>	14816.47	10954.44	3564.76	297.27
1934	5-420	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤100m	10m <sup>3</sup>	12616.51	8918.28	3456.61	241.62
1935	5-421	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤120m	10m <sup>3</sup>	11296.69	8109.36	2999.01	188.32
1936	5-422	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤150m	10m <sup>3</sup>	9262.09	6772.50	2320.00	169.59
1937	5-423	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤180m	10m <sup>3</sup>	8236.61	6051.78	2043.40	141.43
1938	5-424	构筑物混凝土模板 烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤210m	10m <sup>3</sup>	6330.74	4522.14	1677.37	131.23

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1939	5-425	构筑物混凝土模板 筒仓 液压滑升钢模筒身高度（30m以内）内径≤8m	10m <sup>3</sup>	10127.55	7302.96	2370.72	453.87
1940	5-426	构筑物混凝土模板 筒仓 液压滑升钢模筒身高度（30m以内）内径≤10m	10m <sup>3</sup>	9457.65	6955.20	2123.89	378.56
1941	5-427	构筑物混凝土模板 筒仓 液压滑升钢模筒身高度（30m以内）内径≤12m	10m <sup>3</sup>	8097.62	6071.94	1684.04	341.64
1942	5-428	构筑物混凝土模板 筒仓 液压滑升钢模筒身高度（30m以内）内径≤16m	10m <sup>3</sup>	7802.93	5749.38	1757.53	296.02
1943	5-429	构筑物混凝土模板 检查井及化粪池 井（池）底 木模板	10m <sup>3</sup>	1409.82	1047.06	340.68	22.08
1944	5-430	构筑物混凝土模板 检查井及化粪池 井（池）壁 木模板	10m <sup>3</sup>	9977.29	8748.18	1019.38	209.73
1945	5-431	构筑物混凝土模板 检查井及化粪池 井（池）顶 木模板	10m <sup>3</sup>	3688.30	1881.18	1752.15	54.97
1946	5-432	预制构件安装 过梁安装	10m <sup>3</sup>	1052.37	952.56	99.81	
1947	5-433	预制构件安装 小型构件安装 ≤0.1m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	616.80	605.68	11.12	
1948	5-434	预制构件安装 住宅厨卫排气道安装 适用楼层≤7	10节	1454.03	327.60	1126.43	
1949	5-435	预制构件安装 住宅厨卫排气道安装 适用楼层8~14	10节	1599.57	390.60	1208.97	
1950	5-436	预制构件安装 住宅厨卫排气道安装 适用楼层15~21	10节	1886.81	529.20	1357.61	
1951	5-437	预制构件安装 住宅厨卫排气道安装 适用楼层22~28	10节	2142.53	642.60	1499.93	
1952	5-438	预制构件安装 住宅厨卫排气道安装 适用楼层29~33	10节	2406.91	781.20	1625.71	
1953	5-439	预制构件安装 住宅相邻卫生间排气道安装（双孔）适用楼层≤11	10节	2195.13	441.00	1754.13	
1954	5-440	预制构件安装 住宅相邻卫生间排气道安装（双孔）适用楼层12~22	10节	2400.52	579.60	1820.92	
1955	5-441	预制构件安装 住宅相邻卫生间排气道安装（双孔）适用楼层23~33	10节	2929.78	856.80	2072.98	
1956	5-442	预制构件安装 组合风帽安装	10套	386.22	152.46	233.61	0.15
1957	5-443	叠层橡胶隔震支座安装 有效直径 ≤600mm	10个	3140.54	2482.20	151.35	506.99
1958	5-444	叠层橡胶隔震支座安装 有效直径 ≤900mm	10个	3828.58	2998.80	322.79	506.99
1959	5-445	叠层橡胶隔震支座安装 有效直径 >900mm	10个	4898.12	3780.00	611.13	506.99
1960	5-446	屈曲约束支撑 人字形	10套	6892.37	4294.08	980.98	1617.31
1961	5-447	屈曲约束支撑 斜撑形	10套	4544.82	2759.40	708.97	1076.45
1962	5-448	阻尼器安装 双向式 墙式支撑	10套	7517.70	3299.94	2363.74	1854.02
1963	5-449	阻尼器安装 单向式 墙式支撑	10套	2001.05	1013.04	578.15	409.86
1964	5-450	阻尼器安装 单向式 钢支撑	10套	2778.84	1932.84	473.92	372.08

## 第六章 金属结构工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1965	6-1	焊接空心球网架	t	6923.84	766.33	5762.37	395.14
1966	6-2	螺栓球节点网架	t	6508.54	766.33	5419.18	323.03
1967	6-3	焊接不锈钢空心球网架	t	7208.22	904.05	5914.65	389.52
1968	6-4	固定支座	套	2602.39	262.71	2238.95	100.73
1969	6-5	单向滑移支座	套	2572.46	315.25	2164.47	92.74
1970	6-6	双向滑移支座	套	2723.52	367.79	2268.44	87.29
1971	6-7	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤1.5	t	6249.92	353.56	5559.59	336.77
1972	6-8	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤3	t	6176.60	360.99	5546.14	269.47
1973	6-9	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤8	t	6101.04	327.60	5540.36	233.08
1974	6-10	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤15	t	6227.11	340.83	5548.93	337.35
1975	6-11	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤25	t	6450.71	359.60	5558.96	532.15
1976	6-12	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤1.5	t	6349.34	513.95	5434.77	400.62
1977	6-13	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤3	t	6155.71	422.60	5423.23	309.88
1978	6-14	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤8	t	6138.73	388.84	5409.62	340.27
1979	6-15	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤15	t	6237.72	402.70	5412.57	422.45
1980	6-16	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤25	t	6602.50	515.47	5427.80	659.23
1981	6-17	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤40	t	6838.53	635.17	5427.80	775.56
1982	6-18	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤3	t	6181.28	406.35	5579.00	195.93
1983	6-19	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤8	t	6063.03	329.74	5564.27	169.02
1984	6-20	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤15	t	6190.41	302.65	5549.32	338.44
1985	6-21	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤25	t	6336.72	355.70	5554.85	426.17
1986	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤1.5	t	6184.73	282.62	5589.47	312.64
1987	6-23	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤3	t	6034.24	248.09	5574.24	211.91
1988	6-24	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤8	t	6019.43	190.76	5555.45	273.22
1989	6-25	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤15	t	6142.05	217.22	5570.41	354.42
1990	6-26	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤3	t	6091.93	221.13	5571.25	299.55
1991	6-27	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤8	t	5976.67	161.78	5555.72	259.17
1992	6-28	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤15	t	5969.75	113.53	5555.72	300.50
1993	6-29	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤25	t	6188.53	175.01	5568.48	445.04
1994	6-30	厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	6419.46	694.64	5431.79	293.03
1995	6-31	厂(库)房钢结构 钢楼梯踏步式	t	5646.24	686.83	4723.11	236.30
1996	6-32	厂(库)房钢结构 钢楼梯爬式	t	6163.16	1163.86	4763.99	235.31
1997	6-33	厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	5195.39	327.60	4605.56	262.23
1998	6-34	厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	6322.47	653.31	5427.52	241.64
1999	6-35	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	6065.65	851.76	4911.28	302.61
2000	6-36	厂(库)房钢结构 现场拼装平台摊销	t	481.86	179.17	237.28	65.41
2001	6-37	高层钢结构 钢柱质量(t)≤3	t	6174.73	474.14	5609.09	91.50
2002	6-38	高层钢结构 钢柱质量(t)≤5	t	6106.17	426.76	5590.58	88.83
2003	6-39	高层钢结构 钢柱质量(t)≤10	t	6054.29	384.05	5584.39	85.85
2004	6-40	高层钢结构 钢柱质量(t)≤15	t	6060.16	369.94	5599.57	90.65
2005	6-41	高层钢结构 钢梁质量(t)≤0.5	t	6030.64	345.37	5592.29	92.98
2006	6-42	高层钢结构 钢梁质量(t)≤1.5	t	5993.25	313.99	5588.23	91.03
2007	6-43	高层钢结构 钢梁质量(t)≤3	t	5945.23	275.69	5582.79	86.75
2008	6-44	高层钢结构 钢梁质量(t)≤5	t	5896.66	233.10	5577.97	85.59
2009	6-45	高层钢结构 钢支撑质量(t)≤1.5	t	5095.20	379.26	4616.74	99.20

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2010	6-46	高层钢结构 钢支撑质量(t)≤3	t	5069.59	379.26	4596.57	93.76
2011	6-47	高层钢结构 钢支撑质量(t)≤5	t	5011.21	341.33	4580.92	88.96
2012	6-48	高层钢结构 钢支撑质量(t)≤8	t	5007.60	324.32	4586.02	97.26
2013	6-49	高层钢结构 踏步式钢楼梯	t	5530.66	690.10	4735.65	104.91
2014	6-50	钢结构安装配件 高强螺栓	100套	496.27	44.10	361.79	90.38
2015	6-51	钢结构安装配件 花篮螺栓	100套	271.57	44.10	137.09	90.38
2016	6-52	钢结构安装配件 剪力栓钉	100套	127.58	63.00	36.04	28.54
2017	6-53	围护体系安装 自承式楼承板	100m <sup>2</sup>	8203.89	2415.29	5317.67	470.93
2018	6-54	围护体系安装 压型钢板楼板	100m <sup>2</sup>	9537.39	1712.72	7389.12	435.55
2019	6-55	围护体系安装 墙 面板彩钢夹芯板	100m <sup>2</sup>	12470.17	2522.02	9844.61	103.54
2020	6-56	围护体系安装 墙 面板采光板	100m <sup>2</sup>	11286.49	1788.82	9394.13	103.54
2021	6-57	围护体系安装 墙 面板压型钢板	100m <sup>2</sup>	8471.37	1788.82	6579.01	103.54
2022	6-58	围护体系安装 墙 面板玻纤保温棉	100m <sup>2</sup>	1524.30	348.39	1072.37	103.54
2023	6-59	围护体系安装 预制轻钢龙骨隔墙板板厚 (mm以内)80	100m <sup>2</sup>	14986.73	1797.14	12981.23	208.36
2024	6-60	围护体系安装 预制轻钢龙骨隔墙板板厚 (mm以内)100	100m <sup>2</sup>	17666.50	2156.62	15270.24	239.64
2025	6-61	围护体系安装 预制轻钢龙骨隔墙板板厚 (mm以内)150	100m <sup>2</sup>	23888.16	2372.33	21240.26	275.57
2026	6-62	围护体系安装 增加一道硅酸钙板	100m <sup>2</sup>	5764.10	325.84	5390.96	47.30
2027	6-63	围护体系安装 硅酸钙板灌浆墙 面板双面 隔墙	100m <sup>2</sup>	23858.27	4969.57	17570.02	1318.68
2028	6-64	围护体系安装 硅酸钙板灌浆墙 面板保温 岩棉铺设	10m <sup>3</sup>	6326.57	2753.23	3573.34	
2029	6-65	围护体系安装 硅酸钙板灌浆墙 面板 EPS砼浇灌	10m <sup>3</sup>	4988.35	1584.45	2902.15	501.75
2030	6-66	围护体系安装 硅酸钙板包柱、包梁	100m <sup>2</sup>	11360.15	4957.85	6363.23	39.07
2031	6-67	围护体系安装 蒸压砂加气保温块贴面	100m <sup>2</sup>	8288.14	3678.07	4610.07	
2032	6-68	围护体系安装 屋面板彩钢夹芯板	100m <sup>2</sup>	12610.97	2308.95	10198.48	103.54
2033	6-69	围护体系安装 屋面板采光板	100m <sup>2</sup>	11241.88	1784.54	9353.80	103.54
2034	6-70	围护体系安装 屋面板压型钢板	100m <sup>2</sup>	8090.47	1564.42	6422.51	103.54
2035	6-71	围护体系安装 屋面玻纤保温棉厚50	100m <sup>2</sup>	1924.44	290.30	1530.60	103.54
2036	6-72	围护体系安装 天沟钢板	t	6505.78	1104.01	5116.49	285.28
2037	6-73	围护体系安装 天沟不锈钢	10m	1509.10	197.32	1253.01	58.77
2038	6-74	围护体系安装 天沟彩钢板	10m	718.19	204.62	476.16	37.41
2039	6-75	钢构件现场制作及除锈 钢柱、钢梁、钢 屋架钢板	t	5798.48	798.84	4653.06	346.58
2040	6-76	钢构件现场制作及除锈 钢柱、钢梁、钢 屋架型钢	t	6475.29	1104.26	4992.83	378.20
2041	6-77	钢构件现场制作及除锈 其他构件	t	6036.90	816.86	4983.35	236.69
2042	6-78	钢构件现场制作及除锈 喷砂除锈	t	116.85	100.80	7.73	8.32

## 第七章 木结构工程



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2043	7-1	圆木木屋架 跨度≤10m	10m <sup>3</sup>	31832.32	6208.02	25624.30	
2044	7-2	圆木木屋架 跨度>10m	10m <sup>3</sup>	28325.32	5450.76	22874.56	
2045	7-3	方木木屋架 跨度≤10m	10m <sup>3</sup>	30569.99	5864.04	24705.95	
2046	7-4	方木木屋架 跨度>10m	10m <sup>3</sup>	26773.78	4956.84	21816.94	
2047	7-5	圆木钢木屋架 跨度≤15m	10m <sup>3</sup>	37285.56	10422.72	26514.65	348.19
2048	7-6	圆木钢木屋架 跨度≤20m	10m <sup>3</sup>	40104.11	10688.58	28951.27	464.26
2049	7-7	圆木钢木屋架 跨度≤25m	10m <sup>3</sup>	40016.61	13143.06	26475.62	397.93
2050	7-8	方木钢木屋架 跨度≤15m	10m <sup>3</sup>	37367.78	8605.80	28231.40	530.58
2051	7-9	方木钢木屋架 跨度≤20m	10m <sup>3</sup>	39826.69	10262.70	28967.09	596.90
2052	7-10	方木钢木屋架 跨度≤25m	10m <sup>3</sup>	40559.39	12962.88	27090.80	505.71
2053	7-11	木构件 木柱 圆木	10m <sup>3</sup>	23314.28	5371.38	17942.90	
2054	7-12	木构件 木柱 方木	10m <sup>3</sup>	16880.49	4779.18	12101.31	
2055	7-13	木构件 木梁 圆木	10m <sup>3</sup>	25608.43	9208.08	16400.35	
2056	7-14	木构件 木梁 方木	10m <sup>3</sup>	19428.94	8192.02	11236.92	
2057	7-15	木构件 木楼梯	100m <sup>2</sup>	29827.32	14178.78	15648.54	
2058	7-16	木构件 檩木 圆木	10m <sup>3</sup>	14788.06	2581.74	12206.32	
2059	7-17	木构件 檩木 方木	10m <sup>3</sup>	18218.65	2412.90	15805.75	
2060	7-18	木构件 木地楞 圆木楞 带平撑	10m <sup>3</sup>	15236.37	3281.54	11954.83	
2061	7-19	木构件 木地楞 圆木楞 不带平撑	10m <sup>3</sup>	13995.39	3113.33	10882.06	
2062	7-20	木构件 木地楞 方木楞 带剪刀撑	10m <sup>3</sup>	15829.77	3029.17	12800.60	
2063	7-21	木构件 木地楞 方木楞 不带剪刀撑	10m <sup>3</sup>	14176.98	2524.28	11652.70	
2064	7-22	屋面木基层 屋面板制作 平口 15mm厚	100m <sup>2</sup>	2013.95	283.37	1693.15	37.43
2065	7-23	屋面木基层 屋面板制作 错口 15mm厚	100m <sup>2</sup>	2297.91	408.24	1833.22	56.45
2066	7-24	屋面木基层 屋面板制作 平口 15mm厚一面刨光	100m <sup>2</sup>	2289.78	284.26	1919.73	85.79
2067	7-25	屋面木基层 屋面板制作 错口 15mm厚一面刨光	100m <sup>2</sup>	2595.30	409.25	2077.31	108.74
2068	7-26	屋面木基层 檩木上钉椽子挂瓦条 椽木斜中距 ≤1.0m	100m <sup>2</sup>	1426.02	482.71	943.31	
2069	7-27	屋面木基层 檩木上钉椽子挂瓦条 椽木斜中距 ≤1.5m	100m <sup>2</sup>	1593.26	483.46	1109.80	
2070	7-28	屋面木基层 檩木上钉屋面板油毡挂瓦条	100m <sup>2</sup>	6221.69	646.00	5575.69	
2071	7-29	屋面木基层 檩木上钉屋面板	100m <sup>2</sup>	5554.89	504.76	5050.13	
2072	7-30	屋面木基层 檩木上钉椽板	100m <sup>2</sup>	1334.67	334.66	1000.01	
2073	7-31	屋面木基层 混凝土上钉挂瓦条	100m <sup>2</sup>	539.00	192.28	346.72	
2074	7-32	屋面木基层 封檐板、博风板 高度≤20cm	100m	1190.95	537.01	653.94	
2075	7-33	屋面木基层 封檐板、博风板 高度≤30cm	100m	1592.93	612.86	980.07	

## 第八章 门窗工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2076	8-1	木门扇安装	100m <sup>2</sup>	49389.70	1478.11	47911.59	
2077	8-2	木门框安装	100m	7136.77	597.62	6539.15	
2078	8-3	套装木门安装 单扇门	10樘	9584.88	464.06	9120.82	
2079	8-4	套装木门安装 双扇门	10樘	18390.03	681.53	17708.50	
2080	8-5	套装木门安装 子母门	10樘	19810.66	672.21	19138.45	
2081	8-6	木质防火门安装	100m <sup>2</sup>	39564.90	2778.30	36743.85	42.75
2082	8-7	隔热断桥铝合金门安装 推拉	100m <sup>2</sup>	61506.68	3721.41	57785.27	
2083	8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m <sup>2</sup>	65431.19	4173.12	61258.07	
2084	8-9	塑钢保温成品门安装 推拉	100m <sup>2</sup>	25236.58	3010.27	22226.31	
2085	8-10	塑钢保温成品门安装 平开	100m <sup>2</sup>	28432.64	3130.34	25302.30	
2086	8-11	彩板钢门安装 附框	100m	3485.34	447.05	3031.66	6.63
2087	8-12	彩板钢门安装 门	100m <sup>2</sup>	35671.12	3265.04	32406.08	
2088	8-13	钢质防火门安装	100m <sup>2</sup>	49360.39	3969.00	45348.64	42.75
2089	8-14	钢质防盗门安装	100m <sup>2</sup>	54031.25	3969.00	50043.43	18.82
2090	8-15	金属卷帘(闸)门 卷帘(闸) 镀锌钢板	100m <sup>2</sup>	27754.65	5660.55	22084.46	9.64
2091	8-16	金属卷帘(闸)门 卷帘(闸) 铝合金	100m <sup>2</sup>	31569.35	6237.00	25313.99	18.36
2092	8-17	金属卷帘(闸)门 卷帘(闸) 彩钢板	100m <sup>2</sup>	24521.65	6237.00	18266.29	18.36
2093	8-18	金属卷帘(闸)门 卷帘(闸) 不锈钢	100m <sup>2</sup>	35601.03	6293.70	29296.31	11.02
2094	8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	2457.00	283.50	2167.53	5.97
2095	8-20	木板大门安装 平开	100m <sup>2</sup>	18300.31	2381.02	15919.29	
2096	8-21	木板大门安装 推拉	100m <sup>2</sup>	22738.30	5264.15	17474.15	
2097	8-22	平开钢木大门 安装一面板(一般型)	100m <sup>2</sup>	27539.52	2706.48	24833.04	
2098	8-23	平开钢木大门安装 二面板(防风型)	100m <sup>2</sup>	38437.44	3241.60	35195.84	
2099	8-24	平开钢木大门安装 二面板(防严寒)	100m <sup>2</sup>	39476.14	4156.74	35319.40	
2100	8-25	推拉钢木大门安装 一面板(一般型)	100m <sup>2</sup>	33241.88	6526.93	26714.95	
2101	8-26	推拉钢木大门安装 二面板(防风型)	100m <sup>2</sup>	41630.87	5437.40	36193.47	
2102	8-27	推拉钢木大门安装 二面板(防严寒)	100m <sup>2</sup>	42720.00	6827.18	35892.82	
2103	8-28	全钢板大门安装 平开式	100m <sup>2</sup>	36436.23	1838.97	34580.41	16.85
2104	8-29	全钢板大门安装 推拉式	100m <sup>2</sup>	46670.39	2021.04	44526.88	122.47
2105	8-30	全钢板大门安装 折叠型	100m <sup>2</sup>	35194.77	1350.59	33844.18	
2106	8-31	特种门 隔音门安装	100m <sup>2</sup>	43191.69	3042.90	40099.67	49.12
2107	8-32	特种门 保温门安装	100m <sup>2</sup>	53567.49	8977.50	44540.87	49.12
2108	8-33	特种门 冷藏库门安装	100m <sup>2</sup>	67622.03	13929.30	53527.02	165.71
2109	8-34	特种门 冷藏间冻结门安装	100m <sup>2</sup>	63293.12	14884.38	48243.03	165.71
2110	8-35	特种门 变电室门安装	100m <sup>2</sup>	59505.52	10745.28	48594.53	165.71
2111	8-36	特种门 射线防护门安装	100m <sup>2</sup>	125002.10	4091.85	120850.12	60.13
2112	8-37	特种门 密闭钢门 门扇安装	100m <sup>2</sup>	37183.24	4847.47	32263.56	72.21
2113	8-38	全玻璃门扇安装 有框门扇	100m <sup>2</sup>	31225.19	5236.56	25988.63	
2114	8-39	全玻璃门扇安装 无框(条夹)门扇	100m <sup>2</sup>	28529.09	5236.56	23292.53	
2115	8-40	全玻璃门扇安装 无框(点夹)门扇	100m <sup>2</sup>	28091.43	5512.50	22578.93	
2116	8-41	固定玻璃安装	100m <sup>2</sup>	16986.06	2324.70	14661.36	
2117	8-42	全玻转门安装 直径3.6m、不锈钢柱、玻璃12mm	樘	13807.06	1417.50	12389.56	
2118	8-43	电子感应自动玻璃门	樘	7847.65	1152.90	6694.75	
2119	8-44	电子感应自动门传感装置	套	1132.86	236.25	895.69	0.92
2120	8-45	不锈钢伸缩门安装	10m	9810.84	756.00	9054.84	
2121	8-46	伸缩门电动装置	套	2200.85	236.25	1964.60	
2122	8-47	隔热断桥铝合金 普通窗安装 固定	100m <sup>2</sup>	48550.31	2116.93	46433.38	
2123	8-48	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	56158.43	2272.54	53885.89	
2124	8-49	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m <sup>2</sup>	58205.10	2832.73	55372.37	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2125	8-50	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m <sup>2</sup>	49321.81	3530.39	45791.42	
2126	8-51	隔热断桥铝合金 飘凸窗安装 平开	100m <sup>2</sup>	56307.37	2733.44	53573.93	
2127	8-52	隔热断桥铝合金 飘凸窗安装 内平开下悬	100m <sup>2</sup>	51841.54	3431.11	48410.43	
2128	8-53	隔热断桥铝合金 阳台封闭窗安装	100m <sup>2</sup>	57136.83	3562.90	53573.93	
2129	8-54	铝合金窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	33740.50	1818.05	31922.45	
2130	8-55	铝合金窗安装 固定	100m <sup>2</sup>	32785.27	2116.93	30668.34	
2131	8-56	铝合金窗安装 平开	100m <sup>2</sup>	38162.53	2266.24	35896.29	
2132	8-57	铝合金窗安装 百叶窗	100m <sup>2</sup>	21274.97	2116.93	19158.04	
2133	8-58	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m <sup>2</sup>	15712.77	1262.77	14450.00	
2134	8-59	铝合金窗纱扇安装 平开	100m <sup>2</sup>	13446.10	1228.00	12218.10	
2135	8-60	铝合金窗纱扇安装 隐形纱扇	100m <sup>2</sup>	16780.81	1381.21	15399.60	
2136	8-61	塑钢保温成品窗安装 固定	100m <sup>2</sup>	25702.42	1745.60	23956.82	
2137	8-62	塑钢保温成品窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	27897.36	2205.00	25692.36	
2138	8-63	塑钢保温成品窗安装 平开	100m <sup>2</sup>	30703.10	2324.70	28378.40	
2139	8-64	塑钢窗安装 推拉 单框双玻	100m <sup>2</sup>	29155.33	1873.87	27281.46	
2140	8-65	塑钢窗安装 平开 单框双玻	100m <sup>2</sup>	29704.41	2324.70	27379.71	
2141	8-66	塑钢窗安装 平开 单框三玻	100m <sup>2</sup>	30505.39	2324.70	28180.69	
2142	8-67	塑钢窗安装 内平开下悬	100m <sup>2</sup>	30180.52	2881.75	27298.77	
2143	8-68	塑钢窗安装 阳台封闭	100m <sup>2</sup>	31750.93	2890.82	28860.11	
2144	8-69	塑钢窗纱扇安装 推拉	100m <sup>2</sup>	7217.47	1262.77	5954.70	
2145	8-70	塑钢窗纱扇安装 平开	100m <sup>2</sup>	9355.20	1228.00	8127.20	
2146	8-71	圆钢防盗格栅窗安装	100m <sup>2</sup>	8925.58	2362.50	6544.26	18.82
2147	8-72	不锈钢防盗格栅窗安装	100m <sup>2</sup>	20209.35	2182.95	18026.40	
2148	8-73	钢架制作、安装	t	7162.42	1958.04	5151.13	53.25
2149	8-74	基层制作、安装 胶合板(板厚9mm)	100m <sup>2</sup>	6810.79	982.80	5827.99	
2150	8-75	基层制作、安装 胶合板(板厚18mm)	100m <sup>2</sup>	9692.00	1105.65	8586.35	
2151	8-76	面层制作、安装 木质饰面板	100m <sup>2</sup>	3636.99	1653.75	1955.88	27.36
2152	8-77	面层制作、安装 不锈钢饰面板	100m <sup>2</sup>	15345.73	1852.20	13493.53	
2153	8-78	面层制作、安装 石材饰面板 干挂	100m <sup>2</sup>	30544.42	7733.00	22811.42	
2154	8-79	门窗套(筒子板)制作、安装 木龙骨	10m <sup>2</sup>	293.22	111.51	181.71	
2155	8-80	门窗套(筒子板)制作、安装 木工板直接安装在墙面上 带止口	10m <sup>2</sup>	756.57	140.87	615.70	
2156	8-81	门窗套(筒子板)制作、安装 木工板基层安装在龙骨上 带止口	10m <sup>2</sup>	782.54	86.06	696.48	
2157	8-82	门窗套(筒子板)制作、安装 木工板基层安装在龙骨上 不带止口	10m <sup>2</sup>	643.64	82.28	561.36	
2158	8-83	门窗套(筒子板)制作、安装 面层 柚木胶合板	10m <sup>2</sup>	338.18	165.44	168.59	4.15
2159	8-84	门窗套(筒子板)制作、安装 面层 不锈钢板	10m <sup>2</sup>	1535.55	185.22	1350.33	
2160	8-85	成品门窗套(筒子板) 石材	10m <sup>2</sup>	4543.79	672.84	3870.49	0.46
2161	8-86	成品门窗套(筒子板) 木质	10m <sup>2</sup>	1596.52	169.34	1427.18	
2162	8-87	窗台板 木龙骨基层板	10m <sup>2</sup>	894.38	196.56	697.82	
2163	8-88	窗台板 面层 柚木胶合板	10m <sup>2</sup>	380.05	171.11	168.59	40.35
2164	8-89	窗台板 面层 铝塑板	10m <sup>2</sup>	1144.90	220.25	924.65	
2165	8-90	窗台板 面层 不锈钢板	10m <sup>2</sup>	1574.20	202.23	1371.97	
2166	8-91	窗台板 面层 石材	10m <sup>2</sup>	2399.43	497.07	1896.78	5.58
2167	8-92	窗帘盒(不带轨)制作安装 木龙骨胶合板	10m	364.31	212.69	147.75	3.87
2168	8-93	窗帘盒(不带轨)制作安装 胶合板	10m	421.15	192.78	228.37	
2169	8-94	窗帘盒(不带轨)成品安装 塑料	10m	386.78	168.21	218.57	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2170	8-95	窗帘帷幕板 柚木饰面板 木龙骨基层	10m <sup>2</sup>	524.23	253.26	267.10	3.87
2171	8-96	窗帘帷幕板 柚木饰面板 胶合板基层	10m <sup>2</sup>	895.77	243.18	648.72	3.87
2172	8-97	成品窗帘轨 暗装 单轨	10m	137.82	37.80	100.02	
2173	8-98	成品窗帘轨 暗装 双轨	10m	259.65	59.60	200.05	
2174	8-99	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	355.01	48.26	306.75	
2175	8-100	成品窗帘轨 明装 双轨	10m	666.55	53.05	613.50	
2176	8-101	门特殊五金 执手锁	10个	1469.95	227.30	1242.65	
2177	8-102	门特殊五金 弹子锁	10个	278.41	89.46	188.95	
2178	8-103	门特殊五金 管子拉手	10个	226.64	63.00	163.64	
2179	8-104	门特殊五金 推手板	10个	408.95	63.00	345.95	
2180	8-105	门特殊五金 自由门 弹簧合页	10个	271.36	143.64	127.72	
2181	8-106	门特殊五金 自由门 地弹簧	10个	2083.81	753.48	1330.33	
2182	8-107	门特殊五金 铁搭扣	10个	27.95	18.90	9.05	
2183	8-108	门特殊五金 底板拉手	10个	141.83	78.12	63.71	
2184	8-109	门特殊五金 门吸	10个	295.24	126.00	169.24	
2185	8-110	门特殊五金 吊装滑动门轨	m	199.42	5.42	194.00	
2186	8-111	门特殊五金 地锁	10个	946.90	170.10	776.80	
2187	8-112	门特殊五金 门轧头	10个	60.15	31.50	28.65	
2188	8-113	门特殊五金 防盗门扣	10个	271.03	52.29	218.74	
2189	8-114	门特殊五金 门眼猫眼	10个	200.80	52.29	148.51	
2190	8-115	门特殊五金 高档门拉手	10个	1186.40	157.50	1028.90	
2191	8-116	门特殊五金 电子锁(磁下锁)	10个	2733.02	462.67	2270.35	
2192	8-117	门特殊五金 闭门器 明装	10个	1237.75	183.71	1054.04	
2193	8-118	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	1516.71	462.67	1054.04	
2194	8-119	门特殊五金 顺位器	10个	317.24	183.71	133.53	
2195	8-120	厂库房大门五金铁件 木板大门 平开	樘	240.89		240.89	
2196	8-121	厂库房大门五金铁件 木板大门 推拉 ≤ 门洞宽2.4m	樘	372.90		372.90	
2197	8-122	厂库房大门五金铁件 木板大门 推拉 ≤ 门洞宽3.6m	樘	460.50		460.50	
2198	8-123	厂库房大门五金铁件 钢木大门 平开 每 樘面积 ≤8m <sup>2</sup>	樘	243.26		243.26	
2199	8-124	厂库房大门五金铁件 钢木大门 平开 每 樘面积 ≤16m <sup>2</sup>	樘	374.65		374.65	
2200	8-125	厂库房大门五金铁件 钢木大门 平开 每 樘面积 ≤28m <sup>2</sup>	樘	544.28		544.28	
2201	8-126	厂库房大门五金铁件 钢木大门 推拉 每 樘面积 ≤12m <sup>2</sup>	樘	1061.95		1061.95	
2202	8-127	厂库房大门五金铁件 钢木大门 推拉 每 樘面积 ≤18m <sup>2</sup>	樘	1223.43		1223.43	
2203	8-128	厂库房大门五金铁件 折叠门	樘	175.20		175.20	

## 第九章 屋面及防水工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2204	9-1	普通黏土瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m <sup>2</sup>	1843.29	782.46	1058.60	2.23
2205	9-2	普通黏土瓦 混凝土板上浆贴	100m <sup>2</sup>	2959.56	741.01	2178.22	40.33
2206	9-3	小青瓦 椽子上铺设	100m <sup>2</sup>	3898.95	1375.42	2517.58	5.95
2207	9-4	水泥瓦 混凝土板上浆贴	100m <sup>2</sup>	4599.23	741.01	3817.89	40.33
2208	9-5	S形瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m <sup>2</sup>	17308.78	839.54	16412.00	57.24
2209	9-6	S形瓦 正斜脊	100m	6744.48	312.35	6415.03	17.10
2210	9-7	瓷质波形瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m <sup>2</sup>	16459.59	862.97	15549.04	47.58
2211	9-8	瓷质波形瓦 正斜脊	100m	2309.02	312.35	1979.57	17.10
2212	9-9	彩色混凝土瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m <sup>2</sup>	11357.45	839.54	10470.33	47.58
2213	9-10	彩色混凝土瓦 正斜脊	100m	3267.73	312.35	2938.28	17.10
2214	9-11	沥青瓦屋面 铺设叠合沥青瓦	100m <sup>2</sup>	7201.24	602.03	6599.21	
2215	9-12	钢(木)檩条上铺钉镀锌瓦垄铁皮	100m <sup>2</sup>	4373.98	224.91	4149.07	
2216	9-13	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m <sup>2</sup>	8388.34	787.25	6347.91	1253.18
2217	9-14	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m <sup>2</sup>	10295.26	1409.06	7633.02	1253.18
2218	9-15	金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板 屋面 檩距≤1.5m	100m <sup>2</sup>	11368.43	2405.21	7710.04	1253.18
2219	9-16	金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板 屋面 檩距≤2.5m	100m <sup>2</sup>	10946.80	2176.40	7517.22	1253.18
2220	9-17	金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板 屋面 檩距≤3.5m	100m <sup>2</sup>	10727.32	2058.59	7415.55	1253.18
2221	9-18	瓦檐口草泥座浆	100m	1148.34	711.14	437.20	
2222	9-19	草泥屋面草泥浆120mm 苇束Φ100	100m <sup>2</sup>	9671.24	3704.78	5966.46	
2223	9-20	草泥座浆瓦草泥浆60mm 苇束Φ100	100m <sup>2</sup>	10112.29	3056.13	7056.16	
2224	9-21	草泥面层每增减10mm	100m <sup>2</sup>	107.95	58.59	49.36	
2225	9-22	草泥底层每增减10mm	100m <sup>2</sup>	89.10	50.78	38.32	
2226	9-23	苇束每增减10mm	100m <sup>2</sup>	547.69	15.62	532.07	
2227	9-24	阳光板屋面 铝合金龙骨上安装	100m <sup>2</sup>	27703.99	7180.11	20523.88	
2228	9-25	阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m <sup>2</sup>	26659.54	8587.91	18071.63	
2229	9-26	玻璃采光顶屋面 铝龙骨上安装 中空玻璃	100m <sup>2</sup>	34080.72	10152.95	23927.77	
2230	9-27	玻璃采光顶屋面 钢龙骨上安装 中空玻璃	100m <sup>2</sup>	39612.22	12655.31	26956.91	
2231	9-28	玻璃采光顶屋面 钢龙骨上安装 钢化玻璃	100m <sup>2</sup>	20089.53	8543.68	11545.85	
2232	9-29	膜结构屋面	100m <sup>2</sup>	23722.27	14288.40	9433.87	
2233	9-30	玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 平面	100m <sup>2</sup>	3303.35	260.69	3042.66	
2234	9-31	玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 立面	100m <sup>2</sup>	3684.77	521.26	3163.51	
2235	9-32	玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 平面	100m <sup>2</sup>	1138.86	91.22	1047.64	
2236	9-33	玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 立面	100m <sup>2</sup>	1270.37	182.45	1087.92	
2237	9-34	SBS改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m <sup>2</sup>	3614.22	267.37	3346.85	
2238	9-35	SBS改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m <sup>2</sup>	3881.59	534.74	3346.85	
2239	9-36	SBS改性沥青卷材 热熔法一层 弧面	100m <sup>2</sup>	3977.86	631.01	3346.85	
2240	9-37	SBS改性沥青卷材 热熔法每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	3042.92	93.62	2949.30	
2241	9-38	SBS改性沥青卷材 热熔法每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	3136.41	187.11	2949.30	
2242	9-39	SBS改性沥青卷材 热熔法每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	3170.18	220.88	2949.30	
2243	9-40	SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	4249.63	261.58	3988.05	
2244	9-41	SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 立面	100m <sup>2</sup>	4511.20	523.15	3988.05	
2245	9-42	SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 弧面	100m <sup>2</sup>	4605.32	617.27	3988.05	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2246	9-43	SBS改性沥青卷材 冷粘法每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	3670.15	91.60	3578.55	
2247	9-44	SBS改性沥青卷材 冷粘法每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	3761.25	182.70	3578.55	
2248	9-45	SBS改性沥青卷材 冷粘法每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	3794.14	215.59	3578.55	
2249	9-46	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	3208.97	222.89	2986.08	
2250	9-47	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 立面	100m <sup>2</sup>	3431.74	445.66	2986.08	
2251	9-48	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 弧面	100m <sup>2</sup>	3512.00	525.92	2986.08	
2252	9-49	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	2815.66	77.99	2737.67	
2253	9-50	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	2893.66	155.99	2737.67	
2254	9-51	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	2921.76	184.09	2737.67	
2255	9-52	耐根穿刺复合铜胎基改性沥青卷材	100m <sup>2</sup>	4880.52	349.02	4531.50	
2256	9-53	铝箔复合防水层	100m <sup>2</sup>	4207.32	727.27	3480.05	
2257	9-54	聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	5121.36	323.44	4797.92	
2258	9-55	聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面	100m <sup>2</sup>	5444.68	646.76	4797.92	
2259	9-56	聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 弧面	100m <sup>2</sup>	5561.10	763.18	4797.92	
2260	9-57	聚氯乙烯卷材 冷粘法每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	4911.07	113.15	4797.92	
2261	9-58	聚氯乙烯卷材 冷粘法每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	5024.34	226.42	4797.92	
2262	9-59	聚氯乙烯卷材 冷粘法每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	5065.04	267.12	4797.92	
2263	9-60	聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 平面	100m <sup>2</sup>	3729.96	358.22	3371.74	
2264	9-61	聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 立面	100m <sup>2</sup>	4088.18	716.44	3371.74	
2265	9-62	聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 弧面	100m <sup>2</sup>	4217.07	845.33	3371.74	
2266	9-63	聚氯乙烯卷材 热风焊接法每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	3493.82	125.37	3368.45	
2267	9-64	聚氯乙烯卷材 热风焊接法每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	3619.19	250.74	3368.45	
2268	9-65	聚氯乙烯卷材 热风焊接法每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	3663.92	295.47	3368.45	
2269	9-66	高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	4414.20	293.58	4120.62	
2270	9-67	高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 立面	100m <sup>2</sup>	4707.65	587.03	4120.62	
2271	9-68	高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 弧面	100m <sup>2</sup>	4813.37	692.75	4120.62	
2272	9-69	高分子自粘胶膜卷材 自粘法每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	3974.90	102.69	3872.21	
2273	9-70	高分子自粘胶膜卷材 自粘法每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	4077.72	205.51	3872.21	
2274	9-71	高分子自粘胶膜卷材 自粘法每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	4114.76	242.55	3872.21	
2275	9-72	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC120) 冷贴一层 平面	100m <sup>2</sup>	2994.38	261.58	2732.80	
2276	9-73	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC120) 冷贴一层 立面	100m <sup>2</sup>	3255.95	523.15	2732.80	
2277	9-74	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC120) 冷贴一层 弧面	100m <sup>2</sup>	3350.07	617.27	2732.80	
2278	9-75	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC120) 冷贴每增一层 平面	100m <sup>2</sup>	2745.49	91.60	2653.89	
2279	9-76	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC120) 冷贴每增一层 立面	100m <sup>2</sup>	2837.09	183.20	2653.89	
2280	9-77	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC120) 冷贴每增一层 弧面	100m <sup>2</sup>	2870.11	216.22	2653.89	



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2281	9-78	聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	2743.75	259.81	2483.94	
2282	9-79	聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	3202.28	519.62	2682.66	
2283	9-80	聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	3295.78	613.12	2682.66	
2284	9-81	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减 0.5mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	655.50	90.97	564.53	
2285	9-82	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减 0.5mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	791.52	181.82	609.70	
2286	9-83	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减 0.5mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	824.28	214.58	609.70	
2287	9-84	水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 平面	100m <sup>2</sup>	2129.24	558.68	1570.56	
2288	9-85	水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 立面	100m <sup>2</sup>	2761.22	1117.24	1643.98	
2289	9-86	水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 弧面	100m <sup>2</sup>	2962.32	1318.34	1643.98	
2290	9-87	水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 平面	100m <sup>2</sup>	885.27	195.68	689.59	
2291	9-88	水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 立面	100m <sup>2</sup>	1109.94	390.98	718.96	
2292	9-89	水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 弧面	100m <sup>2</sup>	1180.37	461.41	718.96	
2293	9-90	溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 平面	100m <sup>2</sup>	1944.33	563.35	1380.98	
2294	9-91	溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 立面	100m <sup>2</sup>	2565.51	1126.57	1438.94	
2295	9-92	溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 弧面	100m <sup>2</sup>	2768.24	1329.30	1438.94	
2296	9-93	溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一布一涂 平面	100m <sup>2</sup>	881.90	197.19	684.71	
2297	9-94	溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一布一涂 立面	100m <sup>2</sup>	1107.93	394.25	713.68	
2298	9-95	溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一布一涂 弧面	100m <sup>2</sup>	1178.87	465.19	713.68	
2299	9-96	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	3880.29	290.43	3589.86	
2300	9-97	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	4526.31	580.86	3945.45	
2301	9-98	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	4630.76	685.31	3945.45	
2302	9-99	聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	1054.46	101.56	952.90	
2303	9-100	聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	1229.97	203.36	1026.61	
2304	9-101	聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	1266.64	240.03	1026.61	
2305	9-102	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	2902.20	171.99	2730.21	
2306	9-103	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	3283.23	343.98	2939.25	
2307	9-104	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	3345.10	405.85	2939.25	
2308	9-105	聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	1230.26	60.23	1170.03	
2309	9-106	聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	1384.09	120.46	1263.63	
2310	9-107	聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	1405.76	142.13	1263.63	
2311	9-108	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	3117.38	171.99	2945.39	
2312	9-109	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	3527.51	346.50	3181.01	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2313	9-110	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	3586.86	405.85	3181.01	
2314	9-111	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.5mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	963.20	60.23	902.97	
2315	9-112	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.5mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	1095.66	120.46	975.20	
2316	9-113	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.5mm厚 弧面	100m <sup>2</sup>	1117.33	142.13	975.20	
2317	9-114	塑料防水板	100m <sup>2</sup>	4425.79	119.07	4306.72	
2318	9-115	金属防水板	100m <sup>2</sup>	3781.12	119.07	3662.05	
2319	9-116	膨润土防水毯	100m <sup>2</sup>	996.99	263.59	733.40	
2320	9-117	细石混凝土 厚40mm	100m <sup>2</sup>	2967.95	1250.17	1717.78	
2321	9-118	细石混凝土 每增减10mm	100m <sup>2</sup>	607.26	196.18	411.08	
2322	9-119	水泥砂浆二次抹压 厚20mm	100m <sup>2</sup>	2355.09	1143.07	1173.92	38.10
2323	9-120	水泥砂浆二次抹压 每增减10mm	100m <sup>2</sup>	788.78	196.18	573.46	19.14
2324	9-121	防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m <sup>2</sup>	2444.98	1079.57	1327.31	38.10
2325	9-122	防水砂浆 掺防水粉 每增减10mm	100m <sup>2</sup>	852.67	196.18	637.35	19.14
2326	9-123	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m <sup>2</sup>	2763.37	1080.32	1644.95	38.10
2327	9-124	防水砂浆 掺防水剂 每增减10mm	100m <sup>2</sup>	1011.49	196.18	796.17	19.14
2328	9-125	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	100m <sup>2</sup>	2243.28	648.27	1575.87	19.14
2329	9-126	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm	100m <sup>2</sup>	1057.00	259.31	788.21	9.48
2330	9-127	防水砂浆五层做法 平面	100m <sup>2</sup>	2596.59	1677.94	899.51	19.14
2331	9-128	防水砂浆五层做法 立面	100m <sup>2</sup>	3152.25	2233.60	899.51	19.14
2332	9-129	分隔缝 细石混凝土面40mm厚	100m	855.01	674.73	180.28	
2333	9-130	分隔缝 水泥砂浆面层20mm厚	100m	659.03	568.89	90.14	
2334	9-131	分隔缝 厚度每增减10mm	100m	175.92	134.95	40.97	
2335	9-132	制作安装屋面保温层透气管	10个	552.86	166.70	360.28	25.88
2336	9-133	镀锌铁皮排水 水落管	100m	1485.26	542.68	942.58	
2337	9-134	镀锌铁皮排水 檐沟	100m	1747.71	325.96	1421.75	
2338	9-135	镀锌铁皮排水 天沟、泛水	100m	2266.46	563.35	1703.11	
2339	9-136	镀锌铁皮排水 水斗	10个	547.27	277.83	269.44	
2340	9-137	镀锌铁皮排水 水口	10个	373.72	263.47	110.25	
2341	9-138	铸铁管排水 水落管	100m	11098.50	4355.82	6742.68	
2342	9-139	铸铁管排水 落水斗	10个	884.41	263.47	620.94	
2343	9-140	铸铁管排水 弯头落水口(含算子板)	10个	600.87	130.16	470.71	
2344	9-141	塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	3466.80	492.66	2974.14	
2345	9-142	塑料管排水 水落管φ>110mm	100m	3926.39	664.65	3261.74	
2346	9-143	塑料管排水 檐沟天沟	100m	1998.12	1185.91	812.21	
2347	9-144	塑料管排水 落水斗	10个	249.87	63.38	186.49	
2348	9-145	塑料管排水 弯头落水口	10个	187.65	64.01	123.64	
2349	9-146	塑料管排水 落水口	10个	173.87	51.41	122.46	
2350	9-147	塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	63.62	48.38	15.24	
2351	9-148	玻璃钢管排水 水落管	100m	10879.62	3479.49	7400.13	
2352	9-149	玻璃钢管排水 檐沟、天沟	100m	5593.45	1185.91	4407.54	
2353	9-150	玻璃钢管排水 落水斗	10个	442.04	263.47	178.57	
2354	9-151	玻璃钢管排水 弯头90°	10个	278.12	64.01	214.11	
2355	9-152	玻璃钢管排水 阳台、雨篷短管	10个	214.64	48.26	166.38	
2356	9-153	虹吸式排水 不锈钢虹吸雨水斗	10个	2604.61	263.47	2341.14	
2357	9-154	虹吸式排水 HDPE水落管	100m	3605.78	492.66	3113.12	
2358	9-155	镀锌钢管排水 水落管	100m	6596.07	867.13	5171.22	557.72

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2359	9-156	镀锌钢管排水 阳台、雨篷短管	10个	100.97	48.26	52.71	
2360	9-157	种植屋面排水 土工布过滤层	100m <sup>2</sup>	879.51	154.22	725.29	
2361	9-158	种植屋面排水 凹凸型排水板	100m <sup>2</sup>	1475.23	116.68	1358.55	
2362	9-159	种植屋面排水 网状交织排水层	100m <sup>2</sup>	1672.54	116.68	1555.86	
2363	9-160	种植屋面排水 陶粒排水层 (18cm)	100m <sup>2</sup>	6010.57	503.24	5507.33	
2364	9-161	检查孔盖板	个	347.05	232.22	114.33	0.50
2365	9-162	成品风帽	个	329.08	60.61	268.47	
2366	9-163	嵌填缝 油浸麻丝 平面	100m	1894.90	888.55	1006.35	
2367	9-164	嵌填缝 油浸麻丝 立面	100m	2335.52	1329.17	1006.35	
2368	9-165	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	2695.21	789.89	1905.32	
2369	9-166	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	701.68	468.85	232.83	
2370	9-167	嵌填缝 建筑油膏 立面	100m	900.13	667.30	232.83	
2371	9-168	嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	849.65	665.15	184.50	
2372	9-169	嵌填缝 沥青砂浆 立面	100m	966.08	781.58	184.50	
2373	9-170	嵌填缝 油浸木丝板	100m	2068.28	663.26	1405.02	
2374	9-171	嵌填缝 泡沫塑料堵塞 平面	100m	721.93	416.05	305.88	
2375	9-172	嵌填缝 泡沫塑料堵塞 立面	100m	969.27	663.39	305.88	
2376	9-173	变形缝盖板 木板盖板 平面	100m	1297.90	640.21	657.69	
2377	9-174	变形缝盖板 木板盖板 立面	100m	2563.19	1421.28	1141.91	
2378	9-175	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 平面	100m	3366.17	1634.47	1731.70	
2379	9-176	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 立面	100m	3178.46	1625.15	1553.31	
2380	9-177	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	5673.79	1834.18	3839.61	
2381	9-178	变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	5159.36	1819.69	3339.67	
2382	9-179	变形缝盖板 铝合金盖板 天棚面	100m	5841.25	2001.64	3839.61	
2383	9-180	变形缝盖板 不锈钢盖板 平面	100m	11926.59	1834.18	10092.41	
2384	9-181	变形缝盖板 不锈钢盖板 立面	100m	10458.34	1819.69	8638.65	
2385	9-182	变形缝盖板 不锈钢盖板 天棚面	100m	12094.05	2001.64	10092.41	
2386	9-183	变形缝盖板 铝板 平面	100m	5491.97	1834.18	3657.79	
2387	9-184	变形缝盖板 铝板 立面	100m	3475.19	1819.69	1655.50	
2388	9-185	变形缝盖板 铝板 天棚面	100m	4329.78	2001.64	2328.14	
2389	9-186	变形缝盖板 胶合板 平面	100m	1562.24	1253.70	308.54	
2390	9-187	变形缝盖板 胶合板 立面	100m	1552.29	1243.75	308.54	
2391	9-188	变形缝盖板 胶合板 天棚面	100m	1676.65	1368.11	308.54	
2392	9-189	变形缝盖板 钢板 平面	100m	6734.87	2586.15	4148.72	
2393	9-190	变形缝盖板 钢板 立面	100m	6755.41	2606.69	4148.72	
2394	9-191	变形缝盖板 钢板 天棚面	100m	7016.10	2867.38	4148.72	
2395	9-192	变形缝盖板 橡胶板 平面	100m	7299.03	2586.15	4712.88	
2396	9-193	变形缝盖板 橡胶板 立面	100m	7319.57	2606.69	4712.88	
2397	9-194	变形缝盖板 橡胶板 天棚面	100m	7580.26	2867.38	4712.88	
2398	9-195	橡胶止水带	100m	3849.88	1299.69	2550.19	
2399	9-196	钢板止水带	100m	5575.22	1563.28	3966.58	45.36
2400	9-197	塑料止水带	100m	3330.65	1299.69	2030.96	
2401	9-198	紫铜板止水带	100m	13681.58	1561.52	12074.70	45.36
2402	9-199	氯丁胶粘玻璃纤维布止水(一布二涂) 湿基层	100m	3106.98	535.00	2571.98	
2403	9-200	氯丁胶粘玻璃纤维布止水(一布二涂) 干基层	100m	2994.00	535.00	2459.00	
2404	9-201	氯丁橡胶片止水带	100m	4614.00	432.68	4181.32	

## 第十章 保温、隔热、防腐工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2405	10-1	屋面保温 加气混凝土块 干铺 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	6949.28	617.78	6331.50	
2406	10-2	屋面保温 加气混凝土块 干铺 厚度每增 减10mm	100m <sup>2</sup>	382.75	31.00	351.75	
2407	10-3	屋面保温 加气混凝土块 浆砌 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	18253.42	877.09	17193.45	182.88
2408	10-4	屋面保温 加气混凝土块 浆砌 厚度每增 减10mm	100m <sup>2</sup>	459.32	43.85	414.54	0.93
2409	10-5	屋面保温 水泥蛭石块 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	3211.47	577.08	2634.39	
2410	10-6	屋面保温 水泥蛭石块 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	315.35	51.91	263.44	
2411	10-7	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	3648.26	328.36	3319.90	
2412	10-8	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	306.27	29.61	276.66	
2413	10-9	屋面保温 干铺蛭石 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	811.76	328.36	483.40	
2414	10-10	屋面保温 干铺蛭石 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	77.95	29.61	48.34	
2415	10-11	屋面保温 水泥炉渣 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	2496.80	883.64	1613.16	
2416	10-12	屋面保温 水泥炉渣 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	240.83	79.51	161.32	
2417	10-13	屋面保温 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	5001.65	930.26	4071.39	
2418	10-14	屋面保温 水泥珍珠岩 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	490.93	83.79	407.14	
2419	10-15	屋面保温 水泥蛭石 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	6118.27	889.56	5228.71	
2420	10-16	屋面保温 水泥蛭石 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	603.01	80.14	522.87	
2421	10-17	屋面保温 沥青玻璃棉毡 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	731.38	157.88	573.50	
2422	10-18	屋面保温 沥青玻璃棉毡 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	142.84	47.38	95.46	
2423	10-19	屋面保温 沥青珍珠岩板(块) 厚度80mm	100m <sup>2</sup>	3235.10	919.55	2315.55	
2424	10-20	屋面保温 沥青珍珠岩板(块) 厚度每增 减10mm	100m <sup>2</sup>	392.89	103.45	289.44	
2425	10-21	屋面保温 铺细砂 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	286.35	235.62	50.73	
2426	10-22	屋面保温 铺细砂 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	22.71	17.64	5.07	
2427	10-23	屋面保温 干铺岩棉板 厚度 100mm	100m <sup>2</sup>	3934.51	568.51	3366.00	
2428	10-24	屋面保温 干铺岩棉板 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	387.76	51.16	336.60	
2429	10-25	屋面保温 粘贴岩棉板 厚度 100mm	100m <sup>2</sup>	5192.11	1128.96	4063.15	
2430	10-26	屋面保温 粘贴岩棉板 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	443.21	101.56	341.65	
2431	10-27	屋面保温 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂 保温 厚度 50mm	100m <sup>2</sup>	7175.12	1160.08	5737.13	277.91
2432	10-28	屋面保温 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂 保温 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	1383.78	231.97	1131.39	20.42
2433	10-29	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	2336.72	306.81	2029.91	
2434	10-30	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度每增减 10mm	100m <sup>2</sup>	464.32	58.34	405.98	
2435	10-31	屋面保温 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm	100m <sup>2</sup>	3157.18	685.44	2471.74	
2436	10-32	屋面保温 粘贴聚苯乙烯板 厚度每增减 10mm	100m <sup>2</sup>	576.08	170.10	405.98	
2437	10-33	屋面保温 干铺挤塑聚苯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	3227.25	204.75	3022.50	
2438	10-34	屋面保温 干铺挤塑聚苯板 厚度每增减 10mm	100m <sup>2</sup>	645.45	40.95	604.50	
2439	10-35	屋面保温 粘贴挤塑聚苯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	5433.54	819.00	4614.54	
2440	10-36	屋面保温 粘贴挤塑聚苯板 厚度每增减 10mm	100m <sup>2</sup>	768.30	163.80	604.50	
2441	10-37	屋面保温 泡沫玻璃 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	4899.35	996.66	3902.69	
2442	10-38	屋面保温 泡沫玻璃 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	1348.86	264.60	1084.26	
2443	10-39	屋面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	3216.47	1805.71	1349.78	60.98
2444	10-40	屋面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度每增 减5mm	100m <sup>2</sup>	473.61	239.15	224.30	10.16

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2445	10-41	屋面保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	2967.97	1892.52	1011.57	63.88
2446	10-42	屋面保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	428.96	250.87	167.93	10.16
2447	10-43	屋面保温 微孔硅酸钙 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	4619.23	534.24	4084.99	
2448	10-44	屋面保温 微孔硅酸钙 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	456.63	48.13	408.50	
2449	10-45	屋面保温 保温层排气管安装	100m	1459.03	667.80	791.23	
2450	10-46	屋面保温 保温层排气孔安装 PVC管	10个	209.88	120.20	89.68	
2451	10-47	屋面保温 保温层排气孔安装 钢管	10个	221.94	120.20	100.47	1.27
2452	10-48	天棚保温 混凝土板下保温(带龙骨) 粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	7319.59	3500.28	3819.31	
2453	10-49	天棚保温 板面上铺放 聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	2415.75	345.24	2070.51	
2454	10-50	天棚保温 混凝土板下保温(不带龙骨) 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	4545.15	1609.65	2935.50	
2455	10-51	天棚保温 硬泡聚氨酯现场喷发 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	6295.87	1726.20	4569.67	
2456	10-52	天棚保温 硬泡聚氨酯现场喷发 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	498.58	63.00	435.58	
2457	10-53	天棚保温 超细无机纤维 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	9202.17	1902.60	7299.57	
2458	10-54	天棚保温 超细无机纤维 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	1403.98	138.60	1265.38	
2459	10-55	天棚保温 粘贴岩棉板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	4240.10	1902.60	2337.50	
2460	10-56	天棚保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	2975.65	2230.45	701.64	43.56
2461	10-57	天棚保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	666.44	480.82	174.73	10.89
2462	10-58	天棚保温 无机轻集料保温砂浆 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	3153.74	2177.03	936.06	40.65
2463	10-59	天棚保温 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	710.95	467.46	233.33	10.16
2464	10-60	墙面保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度25mm	100m <sup>2</sup>	3027.32	2083.54	878.74	65.04
2465	10-61	墙面保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	533.56	347.26	173.23	13.07
2466	10-62	墙面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度25mm	100m <sup>2</sup>	3257.17	2030.11	1168.98	58.08
2467	10-63	墙面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	576.85	333.90	231.33	11.62
2468	10-64	墙面保温 硬泡聚氨酯现场喷发 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	5840.88	1234.80	4606.08	
2469	10-65	墙面保温 硬泡聚氨酯现场喷发 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	561.58	126.00	435.58	
2470	10-66	墙面保温 粘贴珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	4004.55	1796.63	2207.92	
2471	10-67	墙面保温 粘贴珍珠岩板 附墙粘贴 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	612.88	323.44	289.44	
2472	10-68	墙面保温 沥青玻璃棉 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	4190.53	1840.86	2349.67	
2473	10-69	墙面保温 沥青玻璃棉 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	354.76	165.69	189.07	
2474	10-70	墙面保温 沥青矿渣棉 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	4815.99	1619.10	3196.89	
2475	10-71	墙面保温 沥青矿渣棉 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	419.57	145.78	273.79	
2476	10-72	墙面保温 保温石膏板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	6613.66	3397.84	3215.82	
2477	10-73	墙面保温 聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	5893.18	2036.03	3857.15	
2478	10-74	墙面保温 单面钢丝网聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	8124.03	3011.40	5112.63	
2479	10-75	墙面保温 干挂岩棉板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	6231.37	3515.40	2715.97	
2480	10-76	墙面保温 保温彩钢板制作安装 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	15635.85	1754.42	13881.43	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2481	10-77	墙面保温 成品保温彩钢板安装 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	9335.42	1274.62	8060.80	
2482	10-78	墙面保温 泡沫玻璃 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	6180.34	1484.28	4696.06	
2483	10-79	墙面保温 泡沫玻璃 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	1797.54	493.92	1303.62	
2484	10-80	墙面保温 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm	100m <sup>2</sup>	2402.78	1238.58	1164.20	
2485	10-81	墙面保温 抗裂保护层 增加一层网格布 抗裂砂浆 厚度2mm	100m <sup>2</sup>	1418.84	699.30	719.54	
2486	10-82	墙面保温 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 厚度8mm	100m <sup>2</sup>	5021.69	2404.08	2617.61	
2487	10-83	墙面保温 单片保温模网	100m <sup>2</sup>	1156.16	501.48	654.68	
2488	10-84	墙面保温 酚醛保温板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	6430.89	1272.60	5158.29	
2489	10-85	墙面保温 膨胀硅酸盐水泥保温板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	4813.41	1573.74	3239.67	
2490	10-86	墙面保温 随混凝土浇筑 挤塑聚苯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	3296.73	1074.78	2221.95	
2491	10-87	墙面保温 随混凝土浇筑 挤塑聚苯板 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	659.85	215.46	444.39	
2492	10-88	墙面保温 随混凝土浇筑 膨胀聚苯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	3202.23	980.28	2221.95	
2493	10-89	墙面保温 随混凝土浇筑 膨胀聚苯板 厚度每增减10mm	100m <sup>2</sup>	632.13	187.74	444.39	
2494	10-90	墙面保温 加气混凝土块 附墙砌筑 厚度150mm	10m <sup>3</sup>	6590.40	2289.42	4248.38	52.60
2495	10-91	保温线条 线条 成品线条	100m	1900.44	129.15	1771.29	
2496	10-92	保温线条 线条 现场加工	100m	897.72	258.30	639.42	
2497	10-93	保温线条 线条 粘贴	100m <sup>2</sup>	10830.89	8610.08	2220.81	
2498	10-94	保温线条 线条 表面刮胶贴网	100m <sup>2</sup>	9460.86	6271.02	3189.84	
2499	10-95	外墙保温 一体板 外墙面 厚度40mm	100m <sup>2</sup>	10847.06	1260.00	9587.06	
2500	10-96	外墙保温 一体板 柱梁外侧面 厚度40mm	100m <sup>2</sup>	11622.13	1512.00	10110.13	
2501	10-97	外墙 保温 零星项目	100m <sup>2</sup>	13349.84	5297.04	8052.80	
2502	10-98	外墙 保温 装饰一体板	100m <sup>2</sup>	36178.77	8278.20	27871.58	28.99
2503	10-99	楼地面保温 粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	3354.07	556.42	2797.65	
2504	10-100	楼地面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	2325.88	295.97	2029.91	
2505	10-101	防火隔离带 泡沫玻璃 宽度300mm	100m <sup>2</sup>	8570.95	1969.88	6601.07	
2506	10-102	防火隔离带 泡沫玻璃 宽度450mm	100m <sup>2</sup>	8371.80	1876.14	6495.66	
2507	10-103	防火隔离带 泡沫玻璃 宽度500mm	100m <sup>2</sup>	8224.35	1782.27	6442.08	
2508	10-104	防火隔离带 泡沫玻璃 宽度600mm	100m <sup>2</sup>	8025.15	1688.53	6336.62	
2509	10-105	防火隔离带 岩棉板 宽度300mm	100m <sup>2</sup>	5080.71	1818.43	3262.28	
2510	10-106	防火隔离带 岩棉板 宽度450mm	100m <sup>2</sup>	4938.87	1727.46	3211.41	
2511	10-107	防火隔离带 岩棉板 宽度500mm	100m <sup>2</sup>	4812.22	1636.61	3175.61	
2512	10-108	防火隔离带 岩棉板 宽度600mm	100m <sup>2</sup>	4678.08	1545.64	3132.44	
2513	10-109	防火隔离带 聚苯乙烯板 宽度300mm	100m <sup>2</sup>	4989.63	1818.43	3171.20	
2514	10-110	防火隔离带 聚苯乙烯板 宽度450mm	100m <sup>2</sup>	4858.07	1727.46	3130.61	
2515	10-111	防火隔离带 聚苯乙烯板 宽度500mm	100m <sup>2</sup>	4726.62	1636.61	3090.01	
2516	10-112	防火隔离带 聚苯乙烯板 宽度600mm	100m <sup>2</sup>	4595.05	1545.64	3049.41	
2517	10-113	烟囱内衬填隔热层 矿渣	10m <sup>3</sup>	1012.35	525.42	486.93	
2518	10-114	烟囱内衬填隔热层 矿渣棉	10m <sup>3</sup>	2129.91	525.42	1604.49	
2519	10-115	烟囱内衬填隔热层 石灰棉	10m <sup>3</sup>	17190.42	525.42	16665.00	
2520	10-116	烟囱内衬填隔热层 硅藻土	10m <sup>3</sup>	4839.72	525.42	4314.30	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2521	10-117	烟囱内衬填隔热层 珍珠岩	10m <sup>3</sup>	4515.69	525.42	3990.27	
2522	10-118	预制混凝土板架空隔热层	100m <sup>2</sup>	4503.49	642.60	3860.89	
2523	10-119	预制纤维板水泥架空板凳隔热层	100m <sup>2</sup>	73326.43	2016.00	71310.43	
2524	10-120	防腐面层 水玻璃耐酸混凝土 厚度60mm	100m <sup>2</sup>	9367.88	3730.10	5335.49	302.29
2525	10-121	防腐面层 水玻璃耐酸混凝土 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	847.90	401.18	421.94	24.78
2526	10-122	防腐面层 耐酸沥青混凝土 厚度60mm	100m <sup>2</sup>	6679.74	2196.68	4180.77	302.29
2527	10-123	防腐面层 耐酸沥青混凝土 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	515.06	236.12	254.16	24.78
2528	10-124	防腐面层 耐碱混凝土 厚度60mm	100m <sup>2</sup>	5485.78	1430.35	3766.77	288.66
2529	10-125	防腐面层 密实混凝土 厚度60mm	100m <sup>2</sup>	4051.18	1430.35	2330.19	290.64
2530	10-126	防腐面层 密实混凝土 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	350.80	133.06	193.46	24.28
2531	10-127	防腐面层 重晶石混凝土 厚度60mm	100m <sup>2</sup>	5887.61	1397.09	4201.86	288.66
2532	10-128	防腐面层 重晶石混凝土 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	632.60	255.02	353.55	24.03
2533	10-129	防腐面层 水玻璃耐酸砂浆 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	5161.31	2701.57	2410.81	48.93
2534	10-130	防腐面层 水玻璃耐酸砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	808.49	290.81	505.48	12.20
2535	10-131	防腐面层 耐酸沥青砂浆 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	4157.84	1771.81	2312.71	73.32
2536	10-132	防腐面层 耐酸沥青砂浆 厚度每增减5mm	100m <sup>2</sup>	488.91	279.72	196.99	12.20
2537	10-133	防腐面层 环氧砂浆 厚度5mm	100m <sup>2</sup>	6926.78	3958.16	2903.63	64.99
2538	10-134	防腐面层 环氧砂浆 厚度每增减1mm	100m <sup>2</sup>	1085.65	621.68	463.97	
2539	10-135	防腐面层 不饱和聚酯砂浆 厚度5mm	100m <sup>2</sup>	12034.54	3958.54	8011.01	64.99
2540	10-136	防腐面层 不饱和聚酯砂浆 厚度每增减1mm	100m <sup>2</sup>	1822.02	581.62	1240.40	
2541	10-137	防腐面层 钢屑砂浆 一般抹面 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	4147.04	1882.94	2190.78	73.32
2542	10-138	防腐面层 钢屑砂浆 吊车梁抹面 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	4267.50	2003.40	2190.78	73.32
2543	10-139	防腐面层 不发火沥青砂浆 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	13755.00	2942.73	10812.27	
2544	10-140	防腐面层 不发火水泥石灰砂浆 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	2154.40	1275.75	878.65	
2545	10-141	防腐面层 碎石灌沥青 石英碎石 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	17512.98	3236.31	14276.67	
2546	10-142	防腐面层 碎石灌沥青 普通碎石 厚度100mm	100m <sup>2</sup>	17498.67	3283.18	14215.49	
2547	10-143	防腐面层 砾石灌沥青 100mm	100m <sup>2</sup>	15369.84	3236.31	12133.53	
2548	10-144	防腐面层 砾石灌沥青 每增减10mm	100m <sup>2</sup>	1721.23	507.02	1214.21	
2549	10-145	防腐面层 酸化处理	100m <sup>2</sup>	676.74	621.68	55.06	
2550	10-146	防腐面层 环氧稀胶泥 厚度2mm	100m <sup>2</sup>	9049.92	3295.03	5689.90	64.99
2551	10-147	防腐面层 环氧稀胶泥 厚度每增减1mm	100m <sup>2</sup>	3558.80	994.39	2564.41	
2552	10-148	防腐面层 不饱和聚酯稀胶泥 厚度2mm	100m <sup>2</sup>	3639.19	3033.20	541.00	64.99
2553	10-149	防腐面层 不饱和聚酯稀胶泥 厚度每增减1mm	100m <sup>2</sup>	1163.96	909.97	253.99	
2554	10-150	玻璃钢底漆及腻子 底漆每层	100m <sup>2</sup>	980.87	477.16	471.21	32.50
2555	10-151	玻璃钢底漆及腻子 刮腻子	100m <sup>2</sup>	507.02	288.92	166.10	52.00
2556	10-152	环氧玻璃钢 贴布每层	100m <sup>2</sup>	5210.50	3979.21	1068.80	162.49
2557	10-153	环氧玻璃钢 树脂每层	100m <sup>2</sup>	821.84	295.47	493.87	32.50
2558	10-154	环氧酚醛玻璃钢 贴布每层	100m <sup>2</sup>	5076.03	3979.21	934.33	162.49
2559	10-155	环氧酚醛玻璃钢 树脂每层	100m <sup>2</sup>	717.02	298.87	385.65	32.50
2560	10-156	酚醛玻璃钢 贴布每层	100m <sup>2</sup>	5579.83	4376.48	1040.86	162.49
2561	10-157	酚醛玻璃钢 树脂每层	100m <sup>2</sup>	536.48	298.87	205.11	32.50
2562	10-158	环氧呋喃玻璃钢 贴布每层	100m <sup>2</sup>	5090.08	3979.21	948.38	162.49



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2563	10-159	环氧呋喃玻璃钢 树脂每层	100m <sup>2</sup>	743.11	298.87	411.74	32.50
2564	10-160	环氧煤焦油玻璃钢 底漆每层	100m <sup>2</sup>	1208.56	720.72	455.34	32.50
2565	10-161	环氧煤焦油玻璃钢 刮腻子	100m <sup>2</sup>	2279.55	1663.20	551.36	64.99
2566	10-162	环氧煤焦油玻璃钢 贴布每层	100m <sup>2</sup>	7723.88	6098.40	1462.99	162.49
2567	10-163	环氧煤焦油玻璃钢 树脂每层	100m <sup>2</sup>	1208.56	720.72	455.34	32.50
2568	10-164	不饱和聚酯树脂玻璃钢 底漆每层	100m <sup>2</sup>	1557.66	776.16	749.00	32.50
2569	10-165	不饱和聚酯树脂玻璃钢 刮腻子	100m <sup>2</sup>	2635.81	1663.20	810.12	162.49
2570	10-166	不饱和聚酯树脂玻璃钢 贴布每层	100m <sup>2</sup>	6510.86	5159.20	1189.17	162.49
2571	10-167	不饱和聚酯树脂玻璃钢 树脂每层	100m <sup>2</sup>	1108.92	665.28	411.14	32.50
2572	10-168	不饱和聚酯树脂玻璃钢 短切毡	100m <sup>2</sup>	9043.67	6098.40	2782.78	162.49
2573	10-169	不饱和聚酯树脂玻璃钢 表面毡	100m <sup>2</sup>	6036.93	3049.20	2825.24	162.49
2574	10-170	不饱和聚酯树脂玻璃钢 玻璃丝布0.2mm	100m <sup>2</sup>	5211.23	3880.80	1167.94	162.49
2575	10-171	不饱和聚酯树脂玻璃钢 玻璃丝布0.4mm	100m <sup>2</sup>	5901.40	3880.80	1858.11	162.49
2576	10-172	玻璃钢撒砂 平面	100m <sup>2</sup>	177.33	163.80	13.53	
2577	10-173	玻璃钢撒砂 立面	100m <sup>2</sup>	245.11	229.32	15.79	
2578	10-174	软聚氯乙烯板地面	100m <sup>2</sup>	10751.68	6600.26	4105.92	45.50
2579	10-175	块料防腐 平面块料 环氧树脂胶泥铺砌铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	49944.51	10569.01	39310.51	64.99
2580	10-176	块料防腐 平面块料 环氧树脂胶泥铺砌铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	72009.00	13750.00	58194.01	64.99
2581	10-177	块料防腐 平面块料 环氧树脂胶泥铺砌铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	46448.31	10951.42	35431.90	64.99
2582	10-178	块料防腐 平面块料 环氧树脂胶泥铺砌铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	58241.52	11024.87	47151.66	64.99
2583	10-179	块料防腐 平面块料 酚醛树脂胶泥铺砌铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	38844.07	10569.01	28210.07	64.99
2584	10-180	块料防腐 平面块料 酚醛树脂胶泥铺砌铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	57972.45	13750.00	44157.46	64.99
2585	10-181	块料防腐 平面块料 酚醛树脂胶泥铺砌铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	36350.44	10951.42	25334.03	64.99
2586	10-182	块料防腐 平面块料 酚醛树脂胶泥铺砌铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	48143.65	11024.87	37053.79	64.99
2587	10-183	块料防腐 平面块料 环氧酚醛胶泥铺砌铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	38853.78	10468.58	28320.21	64.99
2588	10-184	块料防腐 平面块料 环氧酚醛胶泥铺砌铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	57955.71	13732.99	44157.73	64.99
2589	10-185	块料防腐 平面块料 环氧酚醛胶泥铺砌铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	35712.48	10862.59	24784.90	64.99
2590	10-186	块料防腐 平面块料 环氧酚醛胶泥铺砌铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	47507.33	10937.68	36504.66	64.99
2591	10-187	块料防腐 平面块料 呋喃树脂胶泥铺砌铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	44117.45	10569.01	33483.45	64.99
2592	10-188	块料防腐 平面块料 呋喃树脂胶泥铺砌铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	65242.60	13750.00	51427.61	64.99
2593	10-189	块料防腐 平面块料 呋喃树脂胶泥铺砌铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	40944.02	10953.43	29925.60	64.99
2594	10-190	块料防腐 平面块料 呋喃树脂胶泥铺砌铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	52735.21	11024.87	41645.35	64.99
2595	10-191	块料防腐 平面块料 环氧呋喃树脂胶泥铺砌铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	43306.47	10468.58	32772.90	64.99

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2596	10-192	块料防腐 平面块料 环氧呋喃树脂胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	64356.34	13732.87	50558.48	64.99
2597	10-193	块料防腐 平面块料 环氧呋喃树脂胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	39191.14	10862.59	28263.56	64.99
2598	10-194	块料防腐 平面块料 环氧呋喃树脂胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	50985.98	10937.68	39983.31	64.99
2599	10-195	块料防腐 平面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	32422.34	10854.27	21503.08	64.99
2600	10-196	块料防腐 平面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	49235.07	14108.09	35061.99	64.99
2601	10-197	块料防腐 平面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	30409.87	11237.81	19107.07	64.99
2602	10-198	块料防腐 平面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	42204.73	11312.91	30826.83	64.99
2603	10-199	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	34601.48	10468.58	24067.91	64.99
2604	10-200	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	51526.02	13732.99	37728.04	64.99
2605	10-201	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	32548.87	10862.59	21621.29	64.99
2606	10-202	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	44343.72	10937.68	33341.05	64.99
2607	10-203	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度45mm 缸砖 300×200×45	100m <sup>2</sup>	36955.12	13305.60	23584.53	64.99
2608	10-204	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 缸砖 300×200×65	100m <sup>2</sup>	39196.49	13305.60	25825.90	64.99
2609	10-205	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度80mm 缸砖 300×200×80	100m <sup>2</sup>	43409.70	13860.00	29484.71	64.99
2610	10-206	块料防腐 平面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度100mm 缸砖 300×200×100	100m <sup>2</sup>	45077.57	13860.00	31152.58	64.99
2611	10-207	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	28084.30	10641.46	17377.85	64.99
2612	10-208	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	43698.14	13750.00	29883.15	64.99
2613	10-209	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	26944.36	11020.72	15858.65	64.99
2614	10-210	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	38664.12	11020.72	27578.41	64.99
2615	10-211	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	45505.75	10318.52	35122.24	64.99
2616	10-212	块料防腐 平面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	30078.95	10644.61	19369.35	64.99
2617	10-213	块料防腐 平面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	45699.27	13753.15	31881.13	64.99
2618	10-214	块料防腐 平面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	28706.01	11020.72	17620.30	64.99

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2619	10-215	块料防腐 平面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	40261.23	11020.72	29175.52	64.99
2620	10-216	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸砂浆铺砌 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	44082.12	10061.23	33955.90	64.99
2621	10-217	块料防腐 平面块料 耐酸沥青砂浆铺砌 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	44363.32	9988.78	34309.55	64.99
2622	10-218	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度65mm 瓷砖230×113×65	100m <sup>2</sup>	30781.34	10667.41	20048.94	64.99
2623	10-219	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度113mm 瓷砖230×113×65	100m <sup>2</sup>	46788.46	14364.50	32358.97	64.99
2624	10-220	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度30mm 瓷板150×150×30	100m <sup>2</sup>	28867.51	11632.07	17170.45	64.99
2625	10-221	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度30mm 陶板150×150×30	100m <sup>2</sup>	39857.66	11492.21	28300.46	64.99
2626	10-222	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸胶泥结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	49443.01	10796.94	38581.08	64.99
2627	10-223	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸砂浆结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度65mm 瓷砖230×113×65	100m <sup>2</sup>	34179.15	11716.11	22398.05	64.99
2628	10-224	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸砂浆结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度113mm 瓷砖230×113×65	100m <sup>2</sup>	50207.55	14858.55	35284.01	64.99
2629	10-225	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸砂浆结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度30mm 瓷板150×150×30	100m <sup>2</sup>	30981.28	11913.17	19003.12	64.99
2630	10-226	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸砂浆结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度30mm 陶板150×150×30	100m <sup>2</sup>	42111.29	11913.17	30133.13	64.99
2631	10-227	块料防腐 平面块料 水玻璃耐酸砂浆结 合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	48881.80	10796.94	38019.87	64.99
2632	10-228	块料防腐 平面块料 1:2水泥砂浆结合、 环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	32207.88	10947.01	21254.37	6.50
2633	10-229	块料防腐 平面块料 1:2水泥砂浆结合、 环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	47498.34	13892.51	33596.08	9.75
2634	10-230	块料防腐 平面块料 1:2水泥砂浆结合、 环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	29589.21	11519.17	18063.54	6.50
2635	10-231	块料防腐 平面块料 1:2水泥砂浆结合、 环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	40719.22	11519.17	29193.55	6.50

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2636	10-232	块料防腐 平面块料 1:2水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	46665.50	10796.94	35858.81	9.75
2637	10-233	块料防腐 立面块料 环氧树脂胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	51064.03	14877.45	36121.59	64.99
2638	10-234	块料防腐 立面块料 环氧树脂胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	74118.47	19229.87	54823.61	64.99
2639	10-235	块料防腐 立面块料 环氧树脂胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	46771.83	15552.81	31154.03	64.99
2640	10-236	块料防腐 立面块料 环氧树脂胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	58491.59	15552.81	42873.79	64.99
2641	10-237	块料防腐 立面块料 环氧酚醛胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	46236.14	14877.45	31293.70	64.99
2642	10-238	块料防腐 立面块料 环氧酚醛胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	67747.63	19229.87	48452.77	64.99
2643	10-239	块料防腐 立面块料 环氧酚醛胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	42715.42	15552.81	27097.62	64.99
2644	10-240	块料防腐 立面块料 环氧酚醛胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	54435.17	15552.81	38817.37	64.99
2645	10-241	块料防腐 立面块料 环氧呋喃胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	47715.34	14877.45	32772.90	64.99
2646	10-242	块料防腐 立面块料 环氧呋喃胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	69853.34	19229.87	50558.48	64.99
2647	10-243	块料防腐 立面块料 环氧呋喃胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	43881.36	15552.81	28263.56	64.99
2648	10-244	块料防腐 立面块料 环氧呋喃胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	55601.11	15552.81	39983.31	64.99
2649	10-245	块料防腐 立面块料 酚醛树脂胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	43637.87	15252.68	28320.20	64.99
2650	10-246	块料防腐 立面块料 酚醛树脂胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	63827.81	19605.10	44157.72	64.99
2651	10-247	块料防腐 立面块料 酚醛树脂胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	40777.92	15928.04	24784.89	64.99
2652	10-248	块料防腐 立面块料 酚醛树脂胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	52497.68	15928.04	36504.65	64.99
2653	10-249	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	38963.48	14830.58	24067.91	64.99
2654	10-250	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	57022.90	19229.87	37728.04	64.99
2655	10-251	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	37239.09	15552.81	21621.29	64.99
2656	10-252	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	48958.85	15552.81	33341.05	64.99
2657	10-253	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度45mm 缸砖 300×200×45	100m <sup>2</sup>	44755.63	16632.00	28058.64	64.99
2658	10-254	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 缸砖 300×200×65	100m <sup>2</sup>	47081.04	16632.00	30384.05	64.99
2659	10-255	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度80mm 缸砖 300×200×80	100m <sup>2</sup>	51936.12	17740.80	34130.33	64.99

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2660	10-256	块料防腐 立面块料 环氧煤焦油胶泥铺砌 铺砌厚度100mm 缸砖 300×200×100	100m <sup>2</sup>	53760.03	17740.80	35954.24	64.99
2661	10-257	块料防腐 立面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度65mm 瓷 砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	36820.75	15252.68	21503.08	64.99
2662	10-258	块料防腐 立面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度113mm 瓷 砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	54732.08	19605.10	35061.99	64.99
2663	10-259	块料防腐 立面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度30mm 瓷 板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	35100.10	15928.04	19107.07	64.99
2664	10-260	块料防腐 立面块料 不饱和聚酯胶泥铺砌 (邻苯型、双酚"A"型) 铺砌厚度30mm 陶 板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	46819.86	15928.04	30826.83	64.99
2665	10-261	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	32983.32	15252.68	17665.65	64.99
2666	10-262	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	49428.34	19605.10	29758.25	64.99
2667	10-263	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	31932.07	15928.04	15939.04	64.99
2668	10-264	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	43651.83	15928.04	27658.80	64.99
2669	10-265	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸胶泥铺砌 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	50065.08	15036.84	35021.74	6.50
2670	10-266	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸砂浆铺砌 铺砌厚度80mm 花岗岩板 500×400×80	100m <sup>2</sup>	49532.82	15036.84	34430.99	64.99
2671	10-267	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸砂浆铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	32649.24	14783.58	17800.67	64.99
2672	10-268	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸砂浆铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	49138.41	19229.87	29843.55	64.99
2673	10-269	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸砂浆铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	31592.86	15365.20	16162.67	64.99
2674	10-270	块料防腐 立面块料 水玻璃耐酸砂浆铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	43312.62	15365.20	27882.43	64.99
2675	10-271	块料防腐 立面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度65mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	35173.51	14389.58	20783.93	
2676	10-272	块料防腐 立面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度113mm 瓷砖 230×113×65	100m <sup>2</sup>	52818.78	18535.86	34282.92	
2677	10-273	块料防腐 立面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 瓷板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	33614.84	15402.62	18212.22	
2678	10-274	块料防腐 立面块料 耐酸沥青胶泥铺砌 铺砌厚度30mm 陶板 150×150×30	100m <sup>2</sup>	45184.65	15252.68	29931.97	
2679	10-275	隔离层 沥青胶泥玻璃布 一布一油	100m <sup>2</sup>	3366.63	532.98	2833.65	
2680	10-276	隔离层 沥青胶泥玻璃布 增减一布一油	100m <sup>2</sup>	1688.81	409.25	1279.56	
2681	10-277	隔离层 沥青胶泥 厚度8mm	100m <sup>2</sup>	6509.24	2487.62	4021.62	
2682	10-278	隔离层 沥青胶泥 厚度每增减2mm	100m <sup>2</sup>	1868.37	862.97	1005.40	
2683	10-279	隔离层 刷热沥青 一道冷底子油、二道热 沥青	100m <sup>2</sup>	2301.15	532.98	1768.17	
2684	10-280	隔离层 刷热沥青 每增加一道热沥青	100m <sup>2</sup>	932.62	170.10	762.52	
2685	10-281	隔离层 混凝土桩防腐翻身	100m <sup>2</sup>	84.44	18.77		65.67

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2686	10-282	隔离层 基层打磨 混凝土墙面、楼地面	100m <sup>2</sup>	1254.79	1186.42	32.86	35.51
2687	10-283	隔离层 基层打磨 抹灰面墙面	100m <sup>2</sup>	1046.96	997.92	17.75	31.29
2688	10-284	沥青胶泥铺砌、沥青浸渍砖 厚度115mm	100m <sup>2</sup>	34498.45	10615.63	23817.83	64.99
2689	10-285	沥青胶泥铺砌、沥青浸渍砖 厚度53mm	100m <sup>2</sup>	20546.00	8170.22	12310.79	64.99
2690	10-286	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2382.33	984.94	877.44	519.95
2691	10-287	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1240.99	562.72	385.80	292.47
2692	10-288	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2100.02	759.91	820.16	519.95
2693	10-289	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1062.90	375.23	395.20	292.47
2694	10-290	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2199.52	909.85	769.72	519.95
2695	10-291	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1161.89	516.98	352.44	292.47
2696	10-292	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1991.79	684.68	787.16	519.95
2697	10-293	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1015.43	347.00	375.96	292.47
2698	10-294	氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 底漆一遍	100m <sup>2</sup>	1585.65	847.60	445.58	292.47
2699	10-295	氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 刮腻子	100m <sup>2</sup>	1351.73	658.98	400.28	292.47
2700	10-296	氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 中间漆一遍	100m <sup>2</sup>	1421.47	753.35	375.65	292.47
2701	10-297	氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 面漆一遍	100m <sup>2</sup>	1525.85	819.63	413.75	292.47
2702	10-298	氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 底漆一遍	100m <sup>2</sup>	1539.03	800.98	445.58	292.47
2703	10-299	氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 中间漆一遍	100m <sup>2</sup>	1466.80	792.41	381.92	292.47
2704	10-300	氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 面漆一遍	100m <sup>2</sup>	1478.22	772.00	413.75	292.47
2705	10-301	沥青漆 混凝土面、抹灰面 一遍	100m <sup>2</sup>	3379.06	2637.05	449.54	292.47
2706	10-302	沥青漆 混凝土面、抹灰面 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1512.48	1129.46	90.55	292.47
2707	10-303	苯乙烯漆 混凝土面、抹灰面 屋顶一遍	100m <sup>2</sup>	1179.34	577.84	309.03	292.47
2708	10-304	苯乙烯漆 混凝土面、抹灰面 墙面一遍	100m <sup>2</sup>	1123.37	520.63	310.27	292.47
2709	10-305	苯乙烯漆 混凝土面、抹灰面 地面一遍	100m <sup>2</sup>	1575.89	468.97	814.45	292.47
2710	10-306	苯乙烯漆 混凝土面、抹灰面 基层腻子一遍	100m <sup>2</sup>	1082.94	468.97	321.50	292.47
2711	10-307	聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1254.29	621.68	632.61	
2712	10-308	聚氨酯漆 混凝土面 清漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	679.23	455.99	223.24	
2713	10-309	聚氨酯漆 混凝土面 刮腻子	100m <sup>2</sup>	667.52	433.06	234.46	
2714	10-310	聚氨酯漆 混凝土面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1479.03	948.15	530.88	
2715	10-311	聚氨酯漆 混凝土面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	881.63	695.27	186.36	
2716	10-312	聚氨酯漆 混凝土面 中间漆 一遍	100m <sup>2</sup>	712.61	451.71	260.90	
2717	10-313	聚氨酯漆 混凝土面 中间漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	560.59	451.71	108.88	
2718	10-314	聚氨酯漆 混凝土面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	770.93	677.75	93.18	
2719	10-315	聚氨酯漆 混凝土面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	536.91	497.45	39.46	
2720	10-316	聚氨酯漆 抹灰面 清漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1087.17	579.85	507.32	
2721	10-317	聚氨酯漆 抹灰面 清漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	592.53	425.12	167.41	
2722	10-318	聚氨酯漆 抹灰面 刮腻子	100m <sup>2</sup>	584.92	405.22	179.70	
2723	10-319	聚氨酯漆 抹灰面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1356.37	862.60	493.77	
2724	10-320	聚氨酯漆 抹灰面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	806.41	632.52	173.89	
2725	10-321	聚氨酯漆 抹灰面 中间漆 一遍	100m <sup>2</sup>	667.38	424.75	242.63	
2726	10-322	聚氨酯漆 抹灰面 中间漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	581.27	424.75	156.52	
2727	10-323	聚氨酯漆 抹灰面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1066.06	621.68	444.38	
2728	10-324	聚氨酯漆 抹灰面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	623.63	467.33	156.30	
2729	10-325	氯化橡胶漆 混凝土面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3083.15	1707.17	791.03	584.95
2730	10-326	氯化橡胶漆 混凝土面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1541.64	853.65	395.52	292.47
2731	10-327	氯化橡胶漆 混凝土面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3717.74	1650.98	1481.81	584.95
2732	10-328	氯化橡胶漆 混凝土面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1858.93	825.55	740.91	292.47

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2733	10-329	氯化橡胶漆 抹灰面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2404.46	1613.43	791.03	
2734	10-330	氯化橡胶漆 抹灰面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1494.77	806.78	395.52	292.47
2735	10-331	氯化橡胶漆 抹灰面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3617.30	1557.23	1475.12	584.95
2736	10-332	氯化橡胶漆 抹灰面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1811.93	778.55	740.91	292.47
2737	10-333	漆酚树脂漆 抹灰面 三遍成活	100m <sup>2</sup>	3108.68	1704.28	526.98	877.42
2738	10-334	漆酚树脂漆 抹灰面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1199.51	716.94	190.10	292.47
2739	10-335	漆酚树脂漆 抹灰面 中间漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	958.10	517.10	148.53	292.47
2740	10-336	漆酚树脂漆 抹灰面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	898.54	470.11	135.96	292.47
2741	10-337	互穿网络防腐漆 混凝土面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3941.35	2270.02	1086.38	584.95
2742	10-338	互穿网络防腐漆 混凝土面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1848.83	1013.17	543.19	292.47
2743	10-339	互穿网络防腐漆 混凝土面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3292.29	1650.98	1056.36	584.95
2744	10-340	互穿网络防腐漆 混凝土面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1646.20	825.55	528.18	292.47
2745	10-341	互穿网络防腐漆 抹灰面 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3284.76	1613.43	1086.38	584.95
2746	10-342	互穿网络防腐漆 抹灰面 底漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1642.44	806.78	543.19	292.47
2747	10-343	互穿网络防腐漆 抹灰面 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3198.54	1557.23	1056.36	584.95
2748	10-344	互穿网络防腐漆 抹灰面 面漆 每增一遍	100m <sup>2</sup>	1599.20	778.55	528.18	292.47
2749	10-345	高效防腐漆(FVC防腐漆) 混凝土面 底漆 一遍	100m <sup>2</sup>	1666.00	853.65	519.88	292.47
2750	10-346	高效防腐漆(FVC防腐漆) 混凝土面 刮腻子	100m <sup>2</sup>	1603.43	844.20	466.76	292.47
2751	10-347	高效防腐漆(FVC防腐漆) 混凝土面 中间漆 一遍	100m <sup>2</sup>	1578.41	844.20	441.74	292.47
2752	10-348	高效防腐漆(FVC防腐漆) 混凝土面 面漆 一遍	100m <sup>2</sup>	1528.93	825.55	410.91	292.47
2753	10-349	环氧自流平防腐地面 混凝土面 底漆 一遍	100m <sup>2</sup>	3049.51	776.16	683.69	1589.66
2754	10-350	环氧自流平防腐地面 混凝土面 中间层 (刮腻子)	100m <sup>2</sup>	6579.58	1452.53	2230.54	2896.51
2755	10-351	环氧自流平防腐地面 混凝土面 面漆 一遍	100m <sup>2</sup>	3960.65	809.42	3086.24	64.99

## 第十一章 楼地面装饰工程



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2756	11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	2066.88	845.38	1158.31	63.19
2757	11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m <sup>2</sup>	2536.85	1010.40	1447.46	78.99
2758	11-3	平面砂浆找平层 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	84.08	23.09	57.83	3.16
2759	11-4	细石混凝土地面找平层 混凝土或硬基层上 30mm	100m <sup>2</sup>	2388.28	1193.03	1195.25	
2760	11-5	细石混凝土地面找平层 填充材料上 30mm	100m <sup>2</sup>	2599.02	1224.26	1374.76	
2761	11-6	细石混凝土地面找平层 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	58.73	18.94	39.79	
2762	11-7	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	2360.79	1125.69	1171.91	63.19
2763	11-8	水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm	100m <sup>2</sup>	2895.29	1355.24	1461.06	78.99
2764	11-9	水泥砂浆楼地面 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	88.81	27.82	57.83	3.16
2765	11-10	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹 5mm	100m <sup>2</sup>	1111.73	729.64	365.36	16.73
2766	11-11	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	100m <sup>2</sup>	1771.11	1219.52	538.95	12.64
2767	11-12	水泥基自流平砂浆 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	258.10	189.44	68.29	0.37
2768	11-13	弹性纯PU球场地面 厚度 5mm	100m <sup>2</sup>	9858.43	931.51	8926.92	
2769	11-14	弹性纯PU球场地面 厚度 每增减1m	100m <sup>2</sup>	1021.53	185.00	836.53	
2770	11-15	金刚砂耐磨地面	100m <sup>2</sup>	5907.24	1599.14	4094.06	214.04
2771	11-16	混凝土面层打磨	100m <sup>2</sup>	417.40	412.92	1.70	2.78
2772	11-17	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m <sup>2</sup>	7636.90	6021.68	1395.40	219.82
2773	11-18	水磨石楼地面 带嵌条分色 15mm	100m <sup>2</sup>	8058.22	6430.90	1395.40	231.92
2774	11-19	彩色镜面水磨石楼地面 带嵌条 20mm	100m <sup>2</sup>	12089.96	9372.25	2381.14	336.57
2775	11-20	彩色镜面水磨石楼地面 带嵌条分色 20mm	100m <sup>2</sup>	12511.14	9781.32	2381.14	348.68
2776	11-21	水磨石 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	97.88	29.75	62.76	5.37
2777	11-22	菱苦土地面 底15mm、面10mm	100m <sup>2</sup>	4211.71	2391.24	1749.01	71.46
2778	11-23	石材楼地面(每块面积≤0.36m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	20323.75	2391.98	17868.58	63.19
2779	11-24	石材楼地面(每块面积≤0.64m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	21739.29	2686.64	18989.46	63.19
2780	11-25	石材楼地面(每块面积>0.64m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	23281.14	2778.26	20439.69	63.19
2781	11-26	石材楼地面 拼花	100m <sup>2</sup>	22162.51	3929.10	18170.22	63.19
2782	11-27	石材楼地面 点缀	100个	5616.96	3279.68	2337.28	
2783	11-28	石材楼地面 碎拼	100m <sup>2</sup>	18243.98	3715.54	14465.25	63.19
2784	11-29	石材地面精磨	100m <sup>2</sup>	2060.79	1932.44	33.15	95.20
2785	11-30	打胶	100m	952.67	378.88	573.79	
2786	11-31	勾缝	100m <sup>2</sup>	1064.58	592.00	472.58	
2787	11-32	石材 波打线(嵌边)	100m <sup>2</sup>	21368.87	3927.03	17378.65	63.19
2788	11-33	石材底面刷养护液 光面	100m <sup>2</sup>	595.36	434.82	160.54	
2789	11-34	石材底面刷养护液 麻面	100m <sup>2</sup>	745.71	521.70	224.01	
2790	11-35	石材表面刷保护液	100m <sup>2</sup>	621.50	434.82	186.68	
2791	11-36	陶瓷地面砖 ≤0.10m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	10103.02	2440.08	7599.75	63.19
2792	11-37	陶瓷地面砖 ≤0.36m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	10050.72	2388.87	7598.66	63.19
2793	11-38	陶瓷地面砖 ≤0.64m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	10197.49	2474.56	7659.74	63.19
2794	11-39	陶瓷地面砖 >0.64m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	10309.97	2586.15	7660.63	63.19
2795	11-40	陶瓷波打线(嵌边)	100m <sup>2</sup>	13240.61	4582.97	8594.45	63.19
2796	11-41	镭射玻璃砖 8mm厚单层钢化砖 ≤0.36m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	19775.25	3409.92	16365.33	
2797	11-42	镭射玻璃砖 8mm厚单层钢化砖 >0.36m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	19770.72	3447.81	16322.91	
2798	11-43	镭射玻璃砖 (8+5)mm厚夹层钢化砖 ≤0.36m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	23441.26	3220.48	20220.78	
2799	11-44	镭射玻璃砖 (8+5)mm厚夹层钢化砖 >0.36m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	23507.56	3286.78	20220.78	
2800	11-45	缸砖 勾缝	100m <sup>2</sup>	9287.62	2726.75	6497.68	63.19
2801	11-46	缸砖 不勾缝	100m <sup>2</sup>	9577.88	2492.91	7021.78	63.19
2802	11-47	水泥花砖	100m <sup>2</sup>	7468.96	1815.07	5590.70	63.19

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2803	11-48	广场砖 拼图案	100m <sup>2</sup>	8759.54	2958.52	5737.83	63.19
2804	11-49	广场砖 不拼图案	100m <sup>2</sup>	8385.55	2668.74	5653.62	63.19
2805	11-50	条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装 平口	100m <sup>2</sup>	26929.01	1666.63	25262.38	
2806	11-51	条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装 企口	100m <sup>2</sup>	27223.08	1960.70	25262.38	
2807	11-52	条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品 安装 平口	100m <sup>2</sup>	21062.17	2143.93	18770.77	147.47
2808	11-53	条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品 安装 企口	100m <sup>2</sup>	21440.60	2522.36	18770.77	147.47
2809	11-54	条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装 平口	100m <sup>2</sup>	10645.45	1194.80	9450.65	
2810	11-55	条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装 企口	100m <sup>2</sup>	10856.35	1405.70	9450.65	
2811	11-56	条形复合地板 铺在木楞上(单层) 成品安 装 平口	100m <sup>2</sup>	10594.75	1450.70	9019.22	124.83
2812	11-57	条形复合地板 铺在木楞上(单层) 成品安 装 企口	100m <sup>2</sup>	10850.64	1706.59	9019.22	124.83
2813	11-58	橡胶板	100m <sup>2</sup>	6264.75	1714.43	4550.32	
2814	11-59	橡胶卷材	100m <sup>2</sup>	2997.95	1392.38	1605.57	
2815	11-60	塑料板	100m <sup>2</sup>	4724.25	2014.72	2709.53	
2816	11-61	塑料卷材	100m <sup>2</sup>	6805.95	1439.74	5366.21	
2817	11-62	化纤地毯 不固定	100m <sup>2</sup>	4468.33	1069.15	3399.18	
2818	11-63	化纤地毯 固定 不带垫	100m <sup>2</sup>	5795.32	1941.76	3853.56	
2819	11-64	化纤地毯 固定 带垫	100m <sup>2</sup>	8608.95	2912.64	5696.31	
2820	11-65	防静电活动地板安装 铝制	100m <sup>2</sup>	31749.76	2222.07	29527.69	
2821	11-66	防静电活动地板安装 木质	100m <sup>2</sup>	20205.89	1625.19	18580.70	
2822	11-67	浮筑楼板 隔音减震垫铺设	100m <sup>2</sup>	4444.39	1443.30	3001.09	
2823	11-68	石材踢脚线 直形	100m <sup>2</sup>	20830.20	4530.43	16225.43	74.34
2824	11-69	石材踢脚线 弧形	100m <sup>2</sup>	21509.81	5210.04	16225.43	74.34
2825	11-70	陶瓷地砖踢脚线 直形	100m <sup>2</sup>	11477.36	4895.69	6507.33	74.34
2826	11-71	陶瓷地砖踢脚线 弧形	100m <sup>2</sup>	12211.74	5630.07	6507.33	74.34
2827	11-72	踢脚线 玻璃地砖 直形	100m <sup>2</sup>	20586.92	5105.41	15481.51	
2828	11-73	踢脚线 玻璃地砖 弧形	100m <sup>2</sup>	21352.67	5871.16	15481.51	
2829	11-74	踢脚线 缸砖 直形	100m <sup>2</sup>	11545.07	5470.08	6000.65	74.34
2830	11-75	踢脚线 缸砖 弧形	100m <sup>2</sup>	12365.58	6290.59	6000.65	74.34
2831	11-76	踢脚线 陶瓷锦砖 直形	100m <sup>2</sup>	11916.07	5341.62	6500.11	74.34
2832	11-77	踢脚线 陶瓷锦砖 弧形	100m <sup>2</sup>	12717.34	6142.89	6500.11	74.34
2833	11-78	塑料板踢脚线 直形	100m <sup>2</sup>	8958.95	2817.92	6141.03	
2834	11-79	塑料板踢脚线 弧形	100m <sup>2</sup>	9381.64	3240.61	6141.03	
2835	11-80	木踢脚线 直形	100m <sup>2</sup>	18244.02	2975.39	15268.63	
2836	11-81	木踢脚线 弧形	100m <sup>2</sup>	18690.39	3421.76	15268.63	
2837	11-82	踢脚线 水泥砂浆 直形	100m <sup>2</sup>	5248.75	3784.36	1385.40	78.99
2838	11-83	踢脚线 水泥砂浆 弧形	100m <sup>2</sup>	5816.48	4352.09	1385.40	78.99
2839	11-84	金属踢脚线 直形	100m <sup>2</sup>	23125.73	3108.00	20017.73	
2840	11-85	金属踢脚线 弧形	100m <sup>2</sup>	23591.93	3574.20	20017.73	
2841	11-86	防静电踢脚线 直形	100m <sup>2</sup>	18996.71	3045.84	15950.87	
2842	11-87	防静电踢脚线 弧形	100m <sup>2</sup>	19453.59	3502.72	15950.87	
2843	11-88	楼梯面层 水泥砂浆 20mm	100m <sup>2</sup>	3414.42	1676.25	1651.94	86.23
2844	11-89	楼梯面层 水泥砂浆 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	161.37	78.29	78.81	4.27

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2845	11-90	楼梯面层 石材楼梯 直形	100m <sup>2</sup>	28646.94	4373.10	24188.53	85.31
2846	11-91	楼梯面层 石材楼梯 弧形	100m <sup>2</sup>	34413.02	5247.78	29061.72	103.52
2847	11-92	楼梯面层 石材楼梯 螺旋形	100m <sup>2</sup>	35462.49	6297.25	29061.72	103.52
2848	11-93	楼梯面层 陶瓷地面砖	100m <sup>2</sup>	17134.01	6426.01	10621.77	86.23
2849	11-94	楼梯面层 地毯 化纤地毯 不带垫	100m <sup>2</sup>	7181.47	2022.27	5159.20	
2850	11-95	楼梯面层 地毯 化纤地毯 带垫	100m <sup>2</sup>	10710.34	3035.78	7674.56	
2851	11-96	楼梯面层 地毯配件 铜质 压棍	套	48.35	13.17	35.18	
2852	11-97	楼梯面层 地毯配件 铜质 压板	100m	2871.73	656.23	2215.50	
2853	11-98	楼梯面层 木板面层	100m <sup>2</sup>	26932.58	2997.00	23935.58	
2854	11-99	楼梯面层 橡胶板面层	100m <sup>2</sup>	8554.18	2340.18	6214.00	
2855	11-100	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m <sup>2</sup>	3444.26	1560.96	1789.82	93.48
2856	11-101	台阶装饰 水泥砂浆 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	130.22	39.96	85.61	4.65
2857	11-102	台阶装饰 石材 直形	100m <sup>2</sup>	30545.90	4262.25	26192.03	91.62
2858	11-103	台阶装饰 石材 弧形	100m <sup>2</sup>	42798.59	5968.10	36699.65	130.84
2859	11-104	台阶装饰 陶瓷地面砖	100m <sup>2</sup>	15503.54	3948.79	11461.27	93.48
2860	11-105	台阶装饰 剁假石台阶 20mm	100m <sup>2</sup>	9402.56	7699.55	1660.26	42.75
2861	11-106	零星装饰 水泥砂浆 20mm	100m <sup>2</sup>	3755.85	2508.75	1172.76	74.34
2862	11-107	零星装饰 石材	100m <sup>2</sup>	23149.98	5338.66	17733.26	78.06
2863	11-108	零星装饰 陶瓷地面砖	100m <sup>2</sup>	14490.17	6610.12	7805.71	74.34
2864	11-109	零星装饰 缸砖	100m <sup>2</sup>	14034.48	6571.79	7388.35	74.34
2865	11-110	楼地面嵌金属分隔条 水磨石铜嵌条 2×12	100m	378.61	142.08	236.53	
2866	11-111	楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条 T形5×10	100m	1200.81	165.76	1035.05	
2867	11-112	楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4×6	100m	876.04	549.38	326.66	
2868	11-113	楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板(直角) 5×50	100m	3330.24	700.93	2629.31	
2869	11-114	楼梯、台阶踏步防滑条 铸铜条板 6×110	100m	5389.26	530.43	4858.83	
2870	11-115	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	551.63	272.32	279.31	
2871	11-116	酸洗打蜡 楼地面	100m <sup>2</sup>	606.33	549.82	56.51	
2872	11-117	酸洗打蜡 楼梯台阶	100m <sup>2</sup>	844.74	764.57	80.17	
2873	11-118	石材结晶 楼地面	100m <sup>2</sup>	1786.71	1057.16	672.96	56.59
2874	11-119	石材结晶 楼梯台阶	100m <sup>2</sup>	2414.41	1427.46	910.55	76.40
2875	11-120	地砖美缝	100m <sup>2</sup>	937.43	722.24	215.19	
2876	11-121	垫层 灰土	10m <sup>3</sup>	1571.99	781.29	780.53	10.17
2877	11-122	垫层 三合土	10m <sup>3</sup>	1994.22	1279.16	700.49	14.57
2878	11-123	垫层 砂	10m <sup>3</sup>	1376.39	462.06	910.63	3.70
2879	11-124	垫层 砂石 人工级配	10m <sup>3</sup>	1745.73	796.24	943.94	5.55
2880	11-125	垫层 砂石 天然级配	10m <sup>3</sup>	981.65	664.37	311.73	5.55
2881	11-126	垫层 毛石 干铺	10m <sup>3</sup>	2192.57	847.89	1337.97	6.71
2882	11-127	垫层 毛石 灌浆	10m <sup>3</sup>	3752.89	1128.65	2561.99	62.25
2883	11-128	垫层 碎砖 干铺	10m <sup>3</sup>	1431.62	774.48	651.13	6.01
2884	11-129	垫层 碎砖 灌浆	10m <sup>3</sup>	2628.89	969.10	1613.82	45.97
2885	11-130	垫层 碎石 干铺	10m <sup>3</sup>	1573.52	666.30	901.21	6.01
2886	11-131	垫层 碎石 灌浆	10m <sup>3</sup>	2897.84	645.13	2192.99	59.72
2887	11-132	垫层 炉(矿)渣 干铺	10m <sup>3</sup>	717.12	379.77	337.35	
2888	11-133	垫层 炉(矿)渣 水泥石灰拌和	10m <sup>3</sup>	6209.24	1311.87	4897.37	
2889	11-134	垫层 炉(矿)渣 石灰拌和	10m <sup>3</sup>	1620.58	1311.87	308.71	
2890	11-135	垫层 轻集料混凝土 厚度 100mm	100m <sup>2</sup>	5589.68	483.96	5105.72	

## 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2891	12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 直形 14+6mm	100m <sup>2</sup>	2670.03	1346.50	1251.79	71.74
2892	12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 直形 14+6mm	100m <sup>2</sup>	3514.97	2191.44	1251.79	71.74
2893	12-3	墙面抹灰 一般抹灰 (每增减1mm)	100m <sup>2</sup>	103.28	37.30	62.45	3.53
2894	12-4	墙面抹灰 一般抹灰 毛石墙	100m <sup>2</sup>	3693.37	1860.21	1733.54	99.62
2895	12-5	墙面抹灰 一般抹灰 钢板网墙	100m <sup>2</sup>	2834.47	1611.57	1156.55	66.35
2896	12-6	墙面抹灰 一般抹灰 轻质墙 (15+5mm)	100m <sup>2</sup>	2841.43	1618.53	1156.55	66.35
2897	12-7	墙面抹灰 一般抹灰 线条抹灰 单面宽度 100mm以内	100m	705.57	619.68	83.10	2.79
2898	12-8	墙面抹灰 一般抹灰 线条抹灰 单面宽度 200mm以内	100m	1376.54	1204.57	166.21	5.76
2899	12-9	墙面抹灰 一般抹灰 线条抹灰 单面宽度 300mm以内	100m	2012.45	1755.13	248.77	8.55
2900	12-10	墙面抹灰 一般抹灰 线条抹灰 单面宽度 400mm以内	100m	2545.34	2201.94	331.88	11.52
2901	12-11	墙面抹灰 一般抹灰 线条抹灰 单面宽度 500mm以内	100m	2835.92	2406.63	414.98	14.31
2902	12-12	墙面抹灰 一般抹灰 墙面挂(贴) 玻纤网 格布	100m <sup>2</sup>	985.28	343.36	641.92	
2903	12-13	墙面抹灰 一般抹灰 墙面挂(贴) 钢丝网	100m <sup>2</sup>	1143.95	390.72	753.23	
2904	12-14	墙面抹灰 一般抹灰 墙面挂(贴) 钢板网	100m <sup>2</sup>	1840.29	449.92	1390.37	
2905	12-15	墙面抹灰 墙面装饰抹灰 水刷石	100m <sup>2</sup>	3766.68	2642.24	1059.70	64.74
2906	12-16	墙面抹灰 墙面装饰抹灰 干粘白石子	100m <sup>2</sup>	3493.20	2202.83	1230.71	59.66
2907	12-17	墙面抹灰 墙面装饰抹灰 斩假石	100m <sup>2</sup>	5742.79	4627.66	1050.39	64.74
2908	12-18	墙面抹灰 墙面装饰抹灰 假面砖3+3+14mm	100m <sup>2</sup>	3307.93	1777.48	1450.53	79.92
2909	12-19	墙面抹灰 墙面装饰抹灰 石膏砂浆 (8+2) mm	100m <sup>2</sup>	2239.37	1955.23	256.37	27.77
2910	12-20	墙面抹灰 墙面装饰抹灰 喷涂抹灰石膏 (混凝土墙) 18mm厚	100m <sup>2</sup>	3257.87	1800.27	1378.32	79.28
2911	12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 拉条 砖墙面	100m <sup>2</sup>	3080.36	1614.53	1386.10	79.73
2912	12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 拉条 混凝土墙面	100m <sup>2</sup>	3316.29	1850.30	1386.26	79.73
2913	12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 甩毛 砖墙面	100m <sup>2</sup>	3422.77	1946.94	1396.10	79.73
2914	12-24	墙面抹灰 装饰抹灰 甩毛 混凝土墙面	100m <sup>2</sup>	3336.37	2164.80	1108.57	63.00
2915	12-25	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m <sup>2</sup>	2201.36	1242.90	906.98	51.48
2916	12-26	墙面抹灰 装饰抹灰 界面剂 砂浆	100m <sup>2</sup>	201.81	128.02	70.26	3.53
2917	12-27	墙面抹灰 装饰抹灰 界面剂 素水泥浆	100m <sup>2</sup>	265.36	127.87	137.49	
2918	12-28	墙面抹灰 装饰抹灰 分格嵌缝 玻璃嵌缝	100m <sup>2</sup>	512.08	459.10	52.98	
2919	12-29	墙面抹灰 装饰抹灰 分格嵌缝 分格	100m <sup>2</sup>	326.93	326.93		
2920	12-30	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 多 边形、圆形柱(梁)面	100m <sup>2</sup>	3706.25	2422.46	1219.30	64.49
2921	12-31	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩 形柱(梁)面	100m <sup>2</sup>	3104.34	1820.55	1219.30	64.49
2922	12-32	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 梁柱面挂(贴) 玻纤网格布	100m <sup>2</sup>	1050.99	409.07	641.92	
2923	12-33	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 梁柱面挂(贴) 钢丝网	100m <sup>2</sup>	1218.99	465.76	753.23	
2924	12-34	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 梁柱面挂(贴) 钢板网	100m <sup>2</sup>	1926.72	536.35	1390.37	
2925	12-35	梁柱面装饰抹灰 水刷石	100m <sup>2</sup>	4999.56	3861.47	1066.69	71.40
2926	12-36	梁柱面装饰抹灰 干粘白石子	100m <sup>2</sup>	4508.08	3193.69	1253.99	60.40
2927	12-37	梁柱面装饰抹灰 斩假石	100m <sup>2</sup>	7412.32	6291.18	1057.51	63.63

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2928	12-38	梁柱面装饰抹灰 假面砖3+3+14mm	100m <sup>2</sup>	4056.05	2595.03	1381.10	79.92
2929	12-39	梁柱面装饰抹灰 石膏砂浆8+2mm	100m <sup>2</sup>	2567.78	2283.64	256.37	27.77
2930	12-40	梁柱面装饰抹灰 喷涂抹灰石膏18mm厚	100m <sup>2</sup>	4300.17	2628.33	1578.27	93.57
2931	12-41	梁柱面抹灰分格嵌缝 玻璃嵌缝	100m <sup>2</sup>	570.54	517.56	52.98	
2932	12-42	梁柱面抹灰分格嵌缝 分格	100m <sup>2</sup>	368.52	368.52		
2933	12-43	梁柱面抹灰打底找平 15mm厚	100m <sup>2</sup>	2359.58	1401.12	906.98	51.48
2934	12-44	一般抹灰 零星抹灰	100m <sup>2</sup>	6246.48	4956.82	1219.59	70.07
2935	12-45	装饰抹灰 零星项目 水刷石	100m <sup>2</sup>	6967.78	5832.38	1070.14	65.26
2936	12-46	装饰抹灰 零星项目 干粘白石子	100m <sup>2</sup>	6236.30	4937.43	1240.88	57.99
2937	12-47	装饰抹灰 零星项目 斩假石	100m <sup>2</sup>	8529.46	7399.70	1064.21	65.55
2938	12-48	装饰抹灰 零星项目 石膏砂浆8+2mm	100m <sup>2</sup>	4572.09	4301.62	244.34	26.13
2939	12-49	装饰抹灰 零星项目 喷涂抹灰石膏18mm厚	100m <sup>2</sup>	5508.69	3829.06	1596.82	82.81
2940	12-50	墙面块料面层 挂贴石材	100m <sup>2</sup>	24372.20	5835.79	18392.57	143.84
2941	12-51	墙面块料面层 拼碎石材	100m <sup>2</sup>	20249.82	5717.24	14454.72	77.86
2942	12-52	墙面块料面层 粘贴石材 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	22006.70	5066.63	16878.74	61.33
2943	12-53	墙面块料面层 粘贴石材 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	22525.46	5156.76	17328.74	39.96
2944	12-54	墙面块料面层 挂钩式干挂石材 ≤1.0m <sup>2</sup> 密缝	100m <sup>2</sup>	25808.99	5543.78	20265.21	
2945	12-55	墙面块料面层 挂钩式干挂石材 ≤1.0m <sup>2</sup> 嵌缝	100m <sup>2</sup>	27105.43	6467.30	20638.13	
2946	12-56	墙面块料面层 挂钩式干挂石材 ≤1.5m <sup>2</sup> (3~5cm厚)	100m <sup>2</sup>	26070.16	5721.38	20348.78	
2947	12-57	墙面块料面层 挂钩式干挂石材 >1.5m <sup>2</sup> (3~5cm厚)	100m <sup>2</sup>	26125.87	5950.04	20175.83	
2948	12-58	墙面块料面层 背栓式干挂石材 ≤1.0m <sup>2</sup> 密缝	100m <sup>2</sup>	32183.40	5897.21	26225.22	60.97
2949	12-59	墙面块料面层 背栓式干挂石材 ≤1.0m <sup>2</sup> 嵌缝	100m <sup>2</sup>	33375.26	6552.55	26762.98	59.73
2950	12-60	墙面块料面层 背栓式干挂石材 ≤1.5m <sup>2</sup> (3~5cm厚)	100m <sup>2</sup>	29134.24	5950.04	23123.23	60.97
2951	12-61	墙面块料面层 背栓式干挂石材 >1.5m <sup>2</sup> (3~5cm厚)	100m <sup>2</sup>	28928.50	6300.06	22567.47	60.97
2952	12-62	墙面块料面层 陶瓷锦砖 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	12754.88	5265.10	7421.94	67.84
2953	12-63	墙面块料面层 陶瓷锦砖 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	13188.20	5259.18	7881.07	47.95
2954	12-64	墙面块料面层 瓷板每块面积0.025m <sup>2</sup> 以内 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	11927.17	4703.74	7156.34	67.09
2955	12-65	墙面块料面层 瓷板每块面积0.025m <sup>2</sup> 以内 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	12355.21	4698.70	7608.56	47.95
2956	12-66	墙面块料面层 瓷板每块面积0.025m <sup>2</sup> 以外 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	11924.77	4643.50	7214.18	67.09
2957	12-67	墙面块料面层 瓷板每块面积0.025m <sup>2</sup> 以外 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	12350.89	4636.54	7666.40	47.95
2958	12-68	墙面块料面层 面砖每块面积0.01m <sup>2</sup> 以内 干混砂浆 面砖灰缝5mm	100m <sup>2</sup>	12312.80	5347.68	6896.17	68.95
2959	12-69	墙面块料面层 面砖每块面积0.01m <sup>2</sup> 以内 干混砂浆 面砖灰缝10mm以内	100m <sup>2</sup>	12004.64	5347.54	6587.22	69.88
2960	12-70	墙面块料面层 面砖每块面积0.02m <sup>2</sup> 以内 干混砂浆 面砖灰缝5mm	100m <sup>2</sup>	11673.72	4701.07	6903.89	68.76

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2961	12-71	墙面块料面层 面砖每块面积0.02m <sup>2</sup> 以内 干混砂浆 面砖灰缝10mm以内	100m <sup>2</sup>	11450.49	4700.18	6680.80	69.51
2962	12-72	墙面块料面层 面砖每块面积0.01m <sup>2</sup> 以内 粉状型建筑胶粘剂 面砖灰缝5mm	100m <sup>2</sup>	12781.91	5340.88	7393.08	47.95
2963	12-73	墙面块料面层 面砖每块面积0.01m <sup>2</sup> 以内 粉状型建筑胶粘剂 面砖灰缝10mm以内	100m <sup>2</sup>	12494.66	5339.99	7106.72	47.95
2964	12-74	墙面块料面层 面砖每块面积0.02m <sup>2</sup> 以内 粉状型建筑胶粘剂 面砖灰缝5mm	100m <sup>2</sup>	12066.80	4694.26	7324.59	47.95
2965	12-75	墙面块料面层 面砖每块面积0.02m <sup>2</sup> 以内 粉状型建筑胶粘剂 面砖灰缝10mm以内	100m <sup>2</sup>	11829.85	4693.38	7088.52	47.95
2966	12-76	墙面块料面层 面砖 干混砂浆 每块面积 ≤0.06m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	12278.47	4651.79	7559.59	67.09
2967	12-77	墙面块料面层 面砖 干混砂浆 每块面积 ≤0.20m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	11865.68	4238.87	7559.72	67.09
2968	12-78	墙面块料面层 面砖 干混砂浆 每块面积 ≤0.64m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	11862.61	4184.55	7610.97	67.09
2969	12-79	墙面块料面层 面砖 干混砂浆 每块面积 >0.64m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	12025.56	4347.50	7610.97	67.09
2970	12-80	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.06m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	12516.26	4415.58	8052.73	47.95
2971	12-81	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.20m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	12110.73	4009.91	8052.87	47.95
2972	12-82	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.64m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	12105.30	3953.23	8104.12	47.95
2973	12-83	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶粘剂 每块面积 >0.64m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	12265.73	4113.66	8104.12	47.95
2974	12-84	墙面块料面层 面砖 加浆勾缝 ≤5mm	100m <sup>2</sup>	964.13	869.50	60.62	34.01
2975	12-85	墙面块料面层 面砖 加浆勾缝 ≤10mm	100m <sup>2</sup>	932.69	815.18	111.19	6.32
2976	12-86	墙面块料面层 背栓式干挂面砖	100m <sup>2</sup>	22489.99	5832.38	16520.30	137.31
2977	12-87	墙面块料面层 凹凸假麻石 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	12588.19	5519.36	7001.74	67.09
2978	12-88	墙面块料面层 凹凸假麻石 粉状型建筑胶 粘剂	100m <sup>2</sup>	13101.85	5600.17	7453.73	47.95
2979	12-89	墙面块料面层 文化石 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	9859.50	4213.41	5579.00	67.09
2980	12-90	墙面块料面层 文化石 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	10377.29	4297.62	6031.72	47.95
2981	12-91	墙面块料面层 干挂石材钢骨架、后置件 钢骨架	t	8337.95	2846.19	5179.49	312.27
2982	12-92	墙面块料面层 干挂石材钢骨架、后置件 后置件	套	30.66	10.66	20.00	
2983	12-93	柱(梁)面镶贴块料 柱面 挂贴石材	100m <sup>2</sup>	26902.55	7371.58	19391.46	139.51
2984	12-94	柱(梁)面镶贴块料 柱面 拼碎石材	100m <sup>2</sup>	22598.47	7664.18	14861.90	72.39
2985	12-95	柱(梁)面镶贴块料 柱面 挂钩式干挂石材	100m <sup>2</sup>	28453.16	8514.29	19938.87	
2986	12-96	柱(梁)面镶贴块料 柱面 背栓式干挂石材	100m <sup>2</sup>	33808.25	8443.84	25303.44	60.97
2987	12-97	柱(梁)面镶贴块料 石材包圆柱饰面 包圆 柱	100m <sup>2</sup>	35733.57	7435.96	28175.15	122.46
2988	12-98	柱(梁)面镶贴块料 石材包圆柱饰面 方柱 包圆柱	100m <sup>2</sup>	43811.76	9264.36	34243.90	303.50
2989	12-99	柱(梁)面镶贴块料 陶瓷锦砖 方柱(梁)面 水泥石膏砂浆	100m <sup>2</sup>	13364.10	6628.92	6715.00	20.18
2990	12-100	柱(梁)面镶贴块料 陶瓷锦砖 方柱(梁)面 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	13638.81	6467.60	7171.21	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
2991	12-101	柱(梁)面镶贴块料 瓷板 方柱(梁)面 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	12815.23	5401.70	7345.88	67.65
2992	12-102	柱(梁)面镶贴块料 瓷板 方柱(梁)面 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	13183.19	5339.54	7795.33	48.32
2993	12-103	柱(梁)面镶贴块料 面砖 矩形柱 干混砂浆 勾缝	100m <sup>2</sup>	13040.13	5613.49	7354.16	72.48
2994	12-104	柱(梁)面镶贴块料 面砖 矩形柱 干混砂浆 密缝	100m <sup>2</sup>	12828.34	5090.46	7670.23	67.65
2995	12-105	柱(梁)面镶贴块料 面砖 圆形柱 干混砂浆 勾缝	100m <sup>2</sup>	13430.11	6003.47	7354.16	72.48
2996	12-106	柱(梁)面镶贴块料 面砖 圆形柱 干混砂浆 密缝	100m <sup>2</sup>	13612.15	5874.27	7670.23	67.65
2997	12-107	柱(梁)面镶贴块料 面砖 矩形柱 粉状型建筑胶粘剂 勾缝	100m <sup>2</sup>	13059.12	5202.94	7803.03	53.15
2998	12-108	柱(梁)面镶贴块料 面砖 矩形柱 粉状型建筑胶粘剂 密缝	100m <sup>2</sup>	12884.63	4717.20	8119.11	48.32
2999	12-109	柱(梁)面镶贴块料 面砖 圆形柱 粉状型建筑胶粘剂 勾缝	100m <sup>2</sup>	13859.65	6003.47	7803.03	53.15
3000	12-110	柱(梁)面镶贴块料 面砖 圆形柱 粉状型建筑胶粘剂 密缝	100m <sup>2</sup>	14041.70	5874.27	8119.11	48.32
3001	12-111	柱(梁)面镶贴块料 凹凸假麻石 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	12772.68	5519.36	7186.41	66.91
3002	12-112	柱(梁)面镶贴块料 凹凸假麻石 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	13433.30	5600.17	7784.81	48.32
3003	12-113	柱(梁)面镶贴块料 文化石 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	10000.75	4213.41	5720.43	66.91
3004	12-114	柱(梁)面镶贴块料 文化石 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	10663.45	4297.62	6317.51	48.32
3005	12-115	镶贴零星块料 挂贴石材	100m <sup>2</sup>	26716.37	7645.98	18946.43	123.96
3006	12-116	镶贴零星块料 拼碎石材	100m <sup>2</sup>	22115.64	7180.96	14862.29	72.39
3007	12-117	镶贴零星块料 粘贴石材 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	23576.43	5933.32	17578.81	64.30
3008	12-118	镶贴零星块料 粘贴石材 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	24227.70	6293.85	17895.19	38.66
3009	12-119	镶贴零星块料 石材 柱墩	100m	29566.64	5160.17	24180.68	225.79
3010	12-120	镶贴零星块料 石材 柱帽	100m	30377.76	5281.82	24901.99	193.95
3011	12-121	镶贴零星块料 陶瓷锦砖 水泥石膏砂浆	100m <sup>2</sup>	14291.55	6661.63	7561.42	68.50
3012	12-122	镶贴零星块料 陶瓷锦砖 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	14819.87	6608.35	8163.20	48.32
3013	12-123	镶贴零星块料 瓷板 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	13945.84	6532.28	7346.65	66.91
3014	12-124	镶贴零星块料 瓷板 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	14435.15	6521.47	7865.36	48.32
3015	12-125	镶贴零星块料 面砖 干混砂浆 勾缝	100m <sup>2</sup>	11986.52	4760.57	7153.47	72.48
3016	12-126	镶贴零星块料 面砖 干混砂浆 密缝	100m <sup>2</sup>	12498.56	4760.57	7671.08	66.91
3017	12-127	镶贴零星块料 面砖 粉状型建筑胶粘剂 勾缝	100m <sup>2</sup>	13159.00	5348.87	7756.98	53.15
3018	12-128	镶贴零星块料 面砖 粉状型建筑胶粘剂 密缝	100m <sup>2</sup>	13671.78	5348.87	8274.59	48.32
3019	12-129	镶贴零星块料 凹凸假麻石 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	12840.42	5583.89	7189.62	66.91
3020	12-130	镶贴零星块料 凹凸假麻石 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	13382.57	5548.22	7786.03	48.32
3021	12-131	镶贴零星块料 文化石 干混砂浆	100m <sup>2</sup>	11669.60	5394.30	5997.34	277.96
3022	12-132	镶贴零星块料 文化石 粉状型建筑胶粘剂	100m <sup>2</sup>	14354.74	6507.86	7643.26	203.62



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3023	12-133	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 7.5\text{cm}^2$ 木龙骨 平均中距 $\leq 30\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	1939.72	1019.28	915.04	5.40
3024	12-134	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 7.5\text{cm}^2$ 木龙骨 平均中距 $\leq 40\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	1626.76	877.20	745.20	4.36
3025	12-135	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 13\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 30\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2381.58	1026.53	1349.65	5.40
3026	12-136	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 13\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 40\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	1981.76	882.97	1094.43	4.36
3027	12-137	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 13\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 45\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	1831.27	828.65	998.88	3.74
3028	12-138	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 20\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 30\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	3097.90	1178.23	1914.27	5.40
3029	12-139	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 20\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 40\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2656.86	1105.71	1546.79	4.36
3030	12-140	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 20\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 45\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2480.16	1062.49	1413.93	3.74
3031	12-141	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 20\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 50\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2230.37	921.15	1305.48	3.74
3032	12-142	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 30\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 40\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	3211.48	951.64	2255.48	4.36
3033	12-143	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 30\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 45\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2984.03	914.20	2066.09	3.74
3034	12-144	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 30\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 50\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2814.35	909.61	1901.00	3.74
3035	12-145	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 30\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 55\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2597.56	903.54	1690.70	3.32
3036	12-146	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 45\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 50\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	3523.03	907.54	2611.75	3.74
3037	12-147	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 45\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 60\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	3221.75	905.32	2313.11	3.32
3038	12-148	墙饰面 龙骨基层 断面 $\leq 45\text{cm}^2$ 木龙骨平 均中距 $\leq 80\text{cm}$	100m <sup>2</sup>	2926.96	903.10	2021.16	2.70
3039	12-149	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖 $\leq$ 603mm 横 $\leq 1500\text{mm}$	100m <sup>2</sup>	2376.65	656.68	1719.97	
3040	12-150	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨（减震体系） 中距（400mm）	100m <sup>2</sup>	4125.14	951.64	3173.50	
3041	12-151	墙饰面 龙骨基层 铝合金龙骨 中距 $\leq$ 500mm 单向	100m <sup>2</sup>	2412.83	696.78	1716.05	
3042	12-152	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 $\leq$ 1500mm 单向	100m <sup>2</sup>	2586.15	529.84	2034.41	21.90
3043	12-153	墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡隔离层	100m <sup>2</sup>	1504.60	327.23	1177.37	
3044	12-154	墙饰面 夹板、卷材基层 石膏板基层	100m <sup>2</sup>	1976.68	625.00	1303.29	48.39
3045	12-155	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m <sup>2</sup>	2289.69	589.93	1655.78	43.98
3046	12-156	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm	100m <sup>2</sup>	2681.32	651.64	1981.29	48.39
3047	12-157	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m <sup>2</sup>	5433.05	722.68	4657.14	53.23
3048	12-158	墙饰面 夹板、卷材基层 隔声粘隔层	100m <sup>2</sup>	3433.64	591.70	2841.94	
3049	12-159	墙饰面 面层 镜面玻璃 胶合板上粘贴	100m <sup>2</sup>	10141.91	1212.42	8929.49	
3050	12-160	墙饰面 面层 镜面玻璃 抹灰面上粘贴	100m <sup>2</sup>	11762.84	1697.86	10064.98	
3051	12-161	墙饰面 面层 镭射玻璃 胶合板上粘贴	100m <sup>2</sup>	19164.23	1345.32	17818.91	
3052	12-162	墙饰面 面层 镭射玻璃 抹灰面上粘贴	100m <sup>2</sup>	20773.47	1819.07	18954.40	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3053	12-163	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m <sup>2</sup>	23435.37	4251.60	19183.77	
3054	12-164	墙饰面 面层 不锈钢面板 不锈钢卡口槽	100m	1847.09	1147.30	699.79	
3055	12-165	墙饰面 面层 贴丝绒 墙面、墙裙	100m <sup>2</sup>	4947.22	1275.32	3671.90	
3056	12-166	墙饰面 面层 塑料板面 墙面、墙裙	100m <sup>2</sup>	3248.98	448.88	2800.10	
3057	12-167	墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m <sup>2</sup>	3318.90	698.41	2560.46	60.03
3058	12-168	墙饰面 面层 硬木条吸音墙面	100m <sup>2</sup>	8352.55	3739.22	4613.33	
3059	12-169	墙饰面 面层 硬木板条墙面	100m <sup>2</sup>	5569.89	3023.79	2546.10	
3060	12-170	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m <sup>2</sup>	3113.58	1503.38	1610.20	
3061	12-171	墙饰面 面层 竹片内墙面	100m <sup>2</sup>	4653.00	2701.00	1952.00	
3062	12-172	墙饰面 面层 电化铝板墙面	100m <sup>2</sup>	8306.88	1589.82	6569.92	147.14
3063	12-173	墙饰面 面层 铝合金装饰板墙面	100m <sup>2</sup>	9686.60	2235.69	7450.91	
3064	12-174	墙饰面 面层 铝合金复合板墙面 胶合板 基层上	100m <sup>2</sup>	12898.11	2317.83	10580.28	
3065	12-175	墙饰面 面层 铝合金复合板墙面 木龙骨 基层上	100m <sup>2</sup>	12472.70	2181.52	10291.18	
3066	12-176	墙饰面 面层 塑料扣板	100m <sup>2</sup>	3948.79	653.12	3295.67	
3067	12-177	墙饰面 面层 柚木皮	100m <sup>2</sup>	3711.01	2717.28	993.73	
3068	12-178	墙饰面 面层 岩棉吸音板	100m <sup>2</sup>	2377.67	682.13	1695.54	
3069	12-179	墙饰面 面层 FC板	100m <sup>2</sup>	5203.27	1173.79	4029.48	
3070	12-180	墙饰面 面层 超细玻璃棉板	100m <sup>2</sup>	1440.89	579.72	861.17	
3071	12-181	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花	100m <sup>2</sup>	6040.56	3182.74	2724.97	132.85
3072	12-182	墙饰面 面层 墙面丝绒面料软包(木龙骨 五夹板衬底) 装饰线条分格	100m <sup>2</sup>	19788.34	5093.72	14167.92	526.70
3073	12-183	墙饰面 面层 墙面丝绒面料软包(木龙骨 五夹板衬底) 装饰板分格	100m <sup>2</sup>	18739.92	5708.36	12504.86	526.70
3074	12-184	墙饰面 面层 硅藻泥墙面(无图案不分 色) 喷涂两遍成活 毛面	100m <sup>2</sup>	2480.93	804.23	1649.06	27.64
3075	12-185	墙饰面 面层 硅藻泥墙面(无图案不分 色) 喷涂两遍成活 光面	100m <sup>2</sup>	2748.96	1072.26	1649.06	27.64
3076	12-186	柱(梁)饰面 圆柱包铜 钢龙骨	100m <sup>2</sup>	37767.37	8624.70	29046.05	96.62
3077	12-187	柱(梁)饰面 圆柱包铜 木龙骨	100m <sup>2</sup>	34700.74	6684.42	27614.13	402.19
3078	12-188	柱(梁)饰面 圆柱包铜 方柱包圆铜	100m <sup>2</sup>	36308.43	8308.57	27348.35	651.51
3079	12-189	柱(梁)饰面 包方柱镶条 不锈钢条板 镶 钛金条	100m <sup>2</sup>	34060.61	8113.06	25451.52	496.03
3080	12-190	柱(梁)饰面 包方柱镶条 不锈钢条板 包 圆角	100m <sup>2</sup>	31158.23	8414.54	22253.22	490.47
3081	12-191	柱(梁)饰面 包方柱镶条 钛金条板 镶不 锈钢条板	100m <sup>2</sup>	33391.92	8237.83	24658.06	496.03
3082	12-192	柱(梁)饰面 包方柱镶条 钛金条板 包圆 角	100m <sup>2</sup>	30469.64	8538.27	21440.90	490.47
3083	12-193	柱(梁)饰面 包方柱镶条 柚木夹板 镶不 锈钢条板	100m <sup>2</sup>	18499.20	5748.76	12098.93	651.51
3084	12-194	柱(梁)饰面 包方柱镶条 柚木夹板 镶钛 金条板	100m <sup>2</sup>	17758.47	5748.76	11437.49	572.22
3085	12-195	柱(梁)饰面 包方柱镶条 不锈钢板 镶磨 砂钢板	100m <sup>2</sup>	31089.55	7845.78	22786.00	457.77
3086	12-196	柱(梁)饰面 包方柱镶条 钛金钢板 镶磨 砂钢板	100m <sup>2</sup>	29918.15	7845.78	21614.60	457.77
3087	12-197	柱(梁)饰面 包圆柱镶条 柚木板 镶钛金 条	100m <sup>2</sup>	13949.83	5327.70	8295.15	326.98

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3088	12-198	柱(梁)饰面包圆柱镶条 抽木板 镶防火板条	100m <sup>2</sup>	11591.58	5008.91	6277.60	305.07
3089	12-199	柱(梁)饰面包圆柱镶条 防火板 镶钛金条	100m <sup>2</sup>	14857.38	5611.42	8902.63	343.33
3090	12-200	柱(梁)饰面包圆柱镶条 防火板 镶不锈钢	100m <sup>2</sup>	15089.71	5611.42	9134.96	343.33
3091	12-201	柱(梁)饰面包圆柱镶条 波音板 镶钛金条	100m <sup>2</sup>	18122.80	6883.04	10820.24	419.52
3092	12-202	柱(梁)饰面包圆柱镶条 波音板 镶防火板条	100m <sup>2</sup>	15813.96	6575.49	8835.30	403.17
3093	12-203	柱(梁)饰面包圆柱镶条 波音板 包圆柱	100m <sup>2</sup>	16177.06	6677.17	9091.16	408.73
3094	12-204	柱(梁)饰面包圆柱镶条 波音软片 包圆柱	100m <sup>2</sup>	20601.41	7187.47	12912.68	501.26
3095	12-205	柱(梁)饰面包圆柱 木龙骨三夹板衬里 人造革	100m <sup>2</sup>	14816.06	6968.14	7210.31	637.61
3096	12-206	柱(梁)饰面包圆柱 木龙骨三夹板衬里 饰面夹板	100m <sup>2</sup>	11144.12	4578.53	6140.52	425.07
3097	12-207	柱(梁)饰面包圆柱 木龙骨三夹板衬里 防火板	100m <sup>2</sup>	12169.89	4838.27	6922.89	408.73
3098	12-208	柱(梁)饰面包圆柱 木龙骨三夹板衬里 铝板	100m <sup>2</sup>	17796.10	4630.48	12803.49	362.13
3099	12-209	柱(梁)饰面包方柱 木龙骨胶合板衬里 镜面玻璃	100m <sup>2</sup>	16872.10	4401.52	12125.62	344.96
3100	12-210	柱(梁)饰面包方柱 木龙骨胶合板衬里 镭射玻璃	100m <sup>2</sup>	25617.34	4401.52	20870.86	344.96
3101	12-211	柱(梁)饰面包方柱 木龙骨胶合板衬里 饰面夹板	100m <sup>2</sup>	10719.62	4806.74	5625.14	287.74
3102	12-212	柱(梁)饰面包方柱 木龙骨胶合板衬里 防火板	100m <sup>2</sup>	11873.04	5118.43	6443.98	310.63
3103	12-213	柱(梁)饰面包方柱 木龙骨胶合板衬里 铝板	100m <sup>2</sup>	16360.10	4619.67	11378.30	362.13
3104	12-214	柱(梁)饰面 镜面玻璃 胶合板上粘贴	100m <sup>2</sup>	11580.95	1232.40	10348.55	
3105	12-215	柱(梁)饰面 镜面玻璃 抹灰面上粘贴	100m <sup>2</sup>	11761.98	2266.03	9495.95	
3106	12-216	柱(梁)饰面 镭射玻璃 胶合板上粘贴	100m <sup>2</sup>	20701.26	1463.28	19237.98	
3107	12-217	柱(梁)饰面 镭射玻璃 抹灰面上粘贴	100m <sup>2</sup>	20772.62	2387.24	18385.38	
3108	12-218	柱(梁)饰面 不锈钢面板 方形梁、柱面	100m <sup>2</sup>	22263.26	4708.03	17555.23	
3109	12-219	柱(梁)饰面 不锈钢面板 圆形梁、柱面	100m <sup>2</sup>	23374.55	6163.61	17210.94	
3110	12-220	柱(梁)饰面 不锈钢面板 柱帽、柱脚及其他	100m <sup>2</sup>	24496.34	6165.38	18330.96	
3111	12-221	柱(梁)饰面 贴人造革 柱面	100m <sup>2</sup>	11715.60	3682.54	8033.06	
3112	12-222	柱(梁)饰面 成品线条装饰柱 木质	10m	601.60	135.86	465.74	
3113	12-223	柱(梁)饰面 成品线条装饰柱 GRC	10m	433.40	98.72	334.68	
3114	12-224	柱(梁)饰面 成品线条装饰柱 石材	10m	1332.36	843.30	489.06	
3115	12-225	玻璃幕墙 全隐框	100m <sup>2</sup>	56732.15	13169.78	43282.37	280.00
3116	12-226	玻璃幕墙 半隐框	100m <sup>2</sup>	58343.28	13169.63	44893.65	280.00
3117	12-227	玻璃幕墙 明框	100m <sup>2</sup>	54137.98	13183.99	40673.99	280.00
3118	12-228	铝板幕墙 铝塑板	100m <sup>2</sup>	38819.45	11886.47	26652.98	280.00
3119	12-229	铝板幕墙 铝单板	100m <sup>2</sup>	56111.18	11886.47	43944.71	280.00
3120	12-230	全玻璃幕墙 挂式	100m <sup>2</sup>	27446.08	2684.57	20617.19	4144.32
3121	12-231	全玻璃幕墙 点式	100m <sup>2</sup>	29898.16	3596.70	20942.18	5359.28

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3122	12-232	防火隔离带 100×240	100m	9797.89	2618.86	7126.48	52.55
3123	12-233	幕墙与建筑物的封顶、封边 不锈钢板	100m <sup>2</sup>	20154.69	1419.62	18735.07	
3124	12-234	幕墙与建筑物的封顶、封边 铝板	100m <sup>2</sup>	13049.01	1064.86	11984.15	
3125	12-235	幕墙与建筑物的封顶、封边 镀锌铁皮	100m <sup>2</sup>	4420.74	1211.53	3209.21	
3126	12-236	玻璃幕墙 开启窗人工及五金增加费	樘	189.13	19.83	169.30	
3127	12-237	幕墙 铝合金装饰线条	100m	8270.43	1922.08	6348.35	
3128	12-238	幕墙 骨架调整 铝骨架	t	31406.38	4218.15	27188.23	
3129	12-239	木骨架玻璃隔断 半玻	100m <sup>2</sup>	9147.06	3673.36	5242.53	231.17
3130	12-240	木骨架玻璃隔断 全玻	100m <sup>2</sup>	9227.05	3850.37	5134.09	242.59
3131	12-241	全玻璃隔断 普通玻璃	100m <sup>2</sup>	18972.24	2826.65	16145.59	
3132	12-242	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m <sup>2</sup>	22070.15	2826.65	19243.50	
3133	12-243	防弹玻璃隔断	100m <sup>2</sup>	63099.96	5729.08	57370.88	
3134	12-244	铝合金玻璃隔断	100m <sup>2</sup>	17872.64	3821.21	14051.43	
3135	12-245	铝合金板条隔断	100m <sup>2</sup>	25404.39	3238.09	22166.30	
3136	12-246	花式木隔断 直栅漏空	100m <sup>2</sup>	7407.82	4637.73	2456.19	313.90
3137	12-247	花式木隔断 井格 100mm×100mm	100m <sup>2</sup>	11091.52	5626.66	4985.02	479.84
3138	12-248	花式木隔断 井格 200mm×200mm	100m <sup>2</sup>	9307.40	4763.82	4137.31	406.27
3139	12-249	玻璃砖隔断 分格嵌缝	100m <sup>2</sup>	138203.84	3546.08	134630.54	27.22
3140	12-250	玻璃砖隔断 全砖	100m <sup>2</sup>	144320.00	2767.16	141539.23	13.61
3141	12-251	塑钢隔断 全玻	100m <sup>2</sup>	36420.32	3891.96	32528.36	
3142	12-252	塑钢隔断 半玻	100m <sup>2</sup>	28734.87	2916.19	25818.68	
3143	12-253	塑钢隔断 全塑钢板	100m <sup>2</sup>	22068.43	2631.00	19437.43	
3144	12-254	浴厕隔断 木龙骨基层榉木板面	100m <sup>2</sup>	14151.91	5918.52	7856.71	376.68
3145	12-255	浴厕隔断 不锈钢框磨砂玻璃	100m <sup>2</sup>	32470.05	8794.75	23675.30	
3146	12-256	浴厕隔断 成品浴厕隔断安装	100m <sup>2</sup>	17090.91	1487.70	15603.21	

## 第十三章 天棚工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3147	13-1	天棚抹灰 混凝土天棚 一遍成活 (10mm)	100m <sup>2</sup>	1922.28	1276.80	610.54	34.94
3148	13-2	天棚抹灰 混凝土天棚 砂浆每增减1mm	100m <sup>2</sup>	191.32	127.13	61.03	3.16
3149	13-3	天棚抹灰 混凝土天棚 拉毛	100m <sup>2</sup>	2093.49	1125.24	915.65	52.60
3150	13-4	天棚抹灰 天棚刷石膏浆 5mm	100m <sup>2</sup>	1235.24	886.08	349.16	
3151	13-5	天棚抹灰 天棚刷石膏浆 每增减 1mm	100m <sup>2</sup>	111.14	41.29	69.85	
3152	13-6	方木天棚龙骨(搁在砖墙 上) 单层楞	100m <sup>2</sup>	2125.13	1059.83	1065.30	
3153	13-7	方木天棚龙骨(搁在砖墙 上) 双层楞 规格300×300mm	100m <sup>2</sup>	4426.00	1493.02	2932.98	
3154	13-8	方木天棚龙骨(搁在砖墙 上) 双层楞 规格450×450mm	100m <sup>2</sup>	3501.58	1413.40	2088.18	
3155	13-9	方木天棚龙骨(搁在砖墙 上) 双层楞 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	2947.19	1394.75	1552.44	
3156	13-10	方木天棚龙骨(搁在砖墙 上) 双层楞 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	2620.66	1377.29	1243.37	
3157	13-11	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 单层楞	100m <sup>2</sup>	3341.09	1215.97	1994.09	131.03
3158	13-12	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格300×300mm	100m <sup>2</sup>	5031.19	1643.39	3219.19	168.61
3159	13-13	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格450×450mm	100m <sup>2</sup>	4182.68	1564.36	2449.71	168.61
3160	13-14	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	3743.37	1546.45	2030.25	166.67
3161	13-15	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	3382.01	1528.99	1688.23	164.79
3162	13-16	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面	100m <sup>2</sup>	4997.16	2081.92	2690.84	224.40
3163	13-17	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 跌级	100m <sup>2</sup>	5407.29	2313.68	2844.26	249.35
3164	13-18	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 平面	100m <sup>2</sup>	4579.19	1900.91	2473.38	204.90
3165	13-19	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 跌级	100m <sup>2</sup>	5089.75	2217.19	2633.58	238.98
3166	13-20	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	4043.95	1720.94	2137.55	185.46
3167	13-21	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	4797.54	2024.49	2554.87	218.18
3168	13-22	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	3744.66	1629.33	1939.72	175.61
3169	13-23	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	4644.58	1928.00	2508.77	207.81
3170	13-24	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格300×300mm 平面	100m <sup>2</sup>	5939.97	2106.93	3608.64	224.40
3171	13-25	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格300×300mm 跌级	100m <sup>2</sup>	6548.19	2338.55	3960.29	249.35
3172	13-26	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格450×450mm 平面	100m <sup>2</sup>	5649.40	1925.78	3518.72	204.90
3173	13-27	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格450×450mm 跌级	100m <sup>2</sup>	6346.05	2242.20	3864.87	238.98
3174	13-28	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	5108.53	1745.81	3177.26	185.46

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3175	13-29	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	5959.97	2049.36	3692.43	218.18
3176	13-30	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格>600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	4855.05	1654.34	3025.10	175.61
3177	13-31	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格>600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	5794.10	1953.01	3633.28	207.81
3178	13-32	圆弧形轻钢龙骨 不上人	100m <sup>2</sup>	5276.00	2977.17	2298.83	
3179	13-33	圆弧形轻钢龙骨 上人	100m <sup>2</sup>	7025.52	3002.18	4023.34	
3180	13-34	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面	100m <sup>2</sup>	4404.47	1538.76	2865.71	
3181	13-35	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 跌级	100m <sup>2</sup>	5183.72	1709.70	3474.02	
3182	13-36	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 平面	100m <sup>2</sup>	4111.49	1357.75	2753.74	
3183	13-37	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 跌级	100m <sup>2</sup>	5033.53	1614.68	3418.85	
3184	13-38	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	3925.34	1267.32	2658.02	
3185	13-39	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	4800.44	1424.65	3375.79	
3186	13-40	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格>600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	3573.59	1176.75	2396.84	
3187	13-41	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格>600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	4451.71	1329.78	3121.93	
3188	13-42	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格300×300mm 平面	100m <sup>2</sup>	5963.82	1563.77	4234.23	165.82
3189	13-43	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格300×300mm 跌级	100m <sup>2</sup>	6672.09	1734.56	4791.21	146.32
3190	13-44	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格450×450mm 平面	100m <sup>2</sup>	5699.35	1382.76	4170.27	146.32
3191	13-45	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格450×450mm 跌级	100m <sup>2</sup>	6509.69	1669.88	4662.58	177.23
3192	13-46	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	5471.18	1292.19	4042.39	136.60
3193	13-47	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	6047.91	1449.66	4444.67	153.58
3194	13-48	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格>600×600mm 平面	100m <sup>2</sup>	5225.23	1201.76	3896.66	126.81
3195	13-49	装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格>600×600mm 跌级	100m <sup>2</sup>	6072.75	1354.64	4574.77	143.34
3196	13-50	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格500×500mm	100m <sup>2</sup>	4833.20	1267.32	3429.28	136.60
3197	13-51	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	4612.75	1267.32	3208.83	136.60
3198	13-52	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	3979.48	1176.75	2675.92	126.81
3199	13-53	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 规格500×500mm	100m <sup>2</sup>	5666.40	1357.75	4162.33	146.32
3200	13-54	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	5439.34	1357.75	3935.27	146.32

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3201	13-55	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	4950.02	1267.32	3546.10	136.60
3202	13-56	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 规格500×500mm	100m <sup>2</sup>	4234.28	1267.32	2966.96	
3203	13-57	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	4035.14	1267.32	2767.82	
3204	13-58	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	3597.77	1176.75	2421.02	
3205	13-59	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 规格500×500mm	100m <sup>2</sup>	5782.51	1357.75	4278.44	146.32
3206	13-60	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	5578.27	1357.75	4074.20	146.32
3207	13-61	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	5013.03	1267.32	3609.11	136.60
3208	13-62	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 规格500×500mm	100m <sup>2</sup>	5953.88	1084.10	4752.95	116.83
3209	13-63	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	5916.57	993.52	4816.00	107.05
3210	13-64	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 规格>600×600mm	100m <sup>2</sup>	5924.12	903.10	4923.69	97.33
3211	13-65	铝合金条板 天棚龙骨	100m <sup>2</sup>	5464.37	1265.10	4062.93	136.34
3212	13-66	铝合金格片式天棚 龙骨间距 150mm以内	100m <sup>2</sup>	5286.76	723.13	4485.68	77.95
3213	13-67	天棚基层 胶合板基层 5mm	100m <sup>2</sup>	2409.72	756.72	1653.00	
3214	13-68	天棚基层 胶合板基层 9mm	100m <sup>2</sup>	2780.69	803.34	1977.35	
3215	13-69	石膏板天棚基层	100m <sup>2</sup>	2418.13	1033.93	1384.20	
3216	13-70	板条 天棚面层	100m <sup>2</sup>	1706.97	1165.80	541.17	
3217	13-71	漏风条 天棚面层	100m <sup>2</sup>	2334.78	1201.46	1133.32	
3218	13-72	胶合板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	2651.83	763.09	1888.74	
3219	13-73	水泥木丝板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	5826.65	791.06	5035.59	
3220	13-74	胶压刨花木屑板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	2724.71	784.40	1940.31	
3221	13-75	埃特板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	3405.03	1083.66	2321.37	
3222	13-76	玻璃纤维板(搁放型) 天棚面层	100m <sup>2</sup>	2534.39	783.51	1750.88	
3223	13-77	宝丽板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	3146.82	1449.07	1697.75	
3224	13-78	塑料板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	3479.51	1084.84	2394.67	
3225	13-79	铝板网天棚面层 搁在龙骨上	100m <sup>2</sup>	2518.76	994.26	1524.50	
3226	13-80	铝板网天棚面层 钉在龙骨上	100m <sup>2</sup>	3050.57	1511.08	1539.49	
3227	13-81	铝塑板天棚面层 贴在混凝土板上	100m <sup>2</sup>	11329.33	1535.35	9793.98	
3228	13-82	铝塑板天棚面层 贴在胶合板上	100m <sup>2</sup>	11329.33	1535.35	9793.98	
3229	13-83	铝塑板天棚面层 贴在龙骨底	100m <sup>2</sup>	10801.60	1355.38	9446.22	
3230	13-84	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	100m <sup>2</sup>	2863.88	903.84	1960.04	
3231	13-85	硅酸钙板天棚面层 安在U形 轻钢龙骨上	100m <sup>2</sup>	5072.38	1299.88	3772.50	
3232	13-86	硅酸钙板天棚面层 安在T形 铝合金龙骨上	100m <sup>2</sup>	4660.66	1031.86	3628.80	
3233	13-87	石膏板天棚面层 安在U形 轻钢龙骨上	100m <sup>2</sup>	2665.68	1234.47	1431.21	
3234	13-88	石膏板天棚面层 安在T形 铝合金龙骨上	100m <sup>2</sup>	2274.97	987.46	1287.51	
3235	13-89	玻岩板天棚面层 安在U形 轻钢龙骨上	100m <sup>2</sup>	5662.95	1264.96	4397.99	
3236	13-90	竹片 天棚面层	100m <sup>2</sup>	4758.17	1900.76	2857.41	
3237	13-91	不锈钢板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	14463.93	1991.04	12472.89	
3238	13-92	镜面玲珑胶板 天棚面层	100m <sup>2</sup>	10343.00	2991.38	7351.62	
3239	13-93	阻燃聚丙烯天棚面层	100m <sup>2</sup>	5155.95	1083.80	4072.15	



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3240	13-94	真空镀膜仿金(银)天棚面层	100m <sup>2</sup>	14562.06	993.67	13568.39	
3241	13-95	空腹PVC扣板天棚面层	100m <sup>2</sup>	5714.15	1121.10	4593.05	
3242	13-96	木质装饰板天棚面层 方格式 密铺	100m <sup>2</sup>	3339.51	903.10	2436.41	
3243	13-97	木质装饰板天棚面层 方格式 分缝	100m <sup>2</sup>	3526.73	1090.32	2436.41	
3244	13-98	木质装饰板天棚面层 花式	100m <sup>2</sup>	3719.28	1090.32	2628.96	
3245	13-99	天棚面层 吸音板天棚 矿棉吸音板	100m <sup>2</sup>	3320.36	1284.20	2036.16	
3246	13-100	天棚面层 吸音板天棚 石膏吸音板	100m <sup>2</sup>	1878.08	1284.20	593.88	
3247	13-101	天棚面层 吸音板天棚 胶合板 穿孔面板	100m <sup>2</sup>	4664.44	2589.56	2074.88	
3248	13-102	天棚面层 吸音板天棚 隔音板	100m <sup>2</sup>	3680.82	1284.20	2396.62	
3249	13-103	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	100m <sup>2</sup>	7003.03	813.26	6189.77	
3250	13-104	天棚面层 铝合金方板天棚 吸音板	100m <sup>2</sup>	5490.33	813.26	4677.07	
3251	13-105	天棚面层 铝合金方板天棚 搁式(平板)	100m <sup>2</sup>	7866.83	813.26	7053.57	
3252	13-106	天棚面层 铝板天棚 600×600	100m <sup>2</sup>	7673.75	1083.80	6589.95	
3253	13-107	天棚面层 铝板天棚 1200×300	100m <sup>2</sup>	7602.64	1174.38	6428.26	
3254	13-108	天棚面层 铝合金条板天棚 闭缝	100m <sup>2</sup>	8484.09	1445.81	7038.28	
3255	13-109	天棚面层 铝合金条板天棚 开缝	100m <sup>2</sup>	6652.19	993.23	5658.96	
3256	13-110	天棚面层 铝合金挂片天棚 条型 间距 100mm	100m <sup>2</sup>	6082.47	451.84	5630.63	
3257	13-111	天棚面层 铝合金挂片天棚 条型 间距 150mm	100m <sup>2</sup>	5869.51	361.42	5508.09	
3258	13-112	天棚面层 铝合金挂片天棚 条型 间距 200mm	100m <sup>2</sup>	4873.26	270.69	4602.57	
3259	13-113	天棚面层 铝合金挂片天棚 块型 间距 200mm	100m <sup>2</sup>	4996.77	451.84	4544.93	
3260	13-114	天棚面层 铝方通天棚 条型 间距100mm	100m <sup>2</sup>	10300.31	632.85	9667.46	
3261	13-115	天棚面层 铝方通天棚 条型 间距150mm	100m <sup>2</sup>	8926.21	542.27	8383.94	
3262	13-116	天棚面层 铝方通天棚 条型 间距200mm	100m <sup>2</sup>	7946.22	451.84	7494.38	
3263	13-117	天棚面层 铝合金扣板天棚	100m <sup>2</sup>	6459.02	1084.84	5374.18	
3264	13-118	天棚面层 方形铝扣板300×300	100m <sup>2</sup>	6869.98	1355.38	5514.60	
3265	13-119	天棚面层 铝扣板收边线	100m	937.15	451.55	485.60	
3266	13-120	天棚面层 不锈钢镜面板 方形	100m <sup>2</sup>	16120.31	2680.13	13440.18	
3267	13-121	天棚面层 镜面玻璃天棚 平缝	100m <sup>2</sup>	10919.58	2502.24	8417.34	
3268	13-122	天棚面层 镭射玻璃 平面	100m <sup>2</sup>	18041.53	2293.26	15748.27	
3269	13-123	天棚面层 镭射玻璃 异形	100m <sup>2</sup>	14308.60	3544.16	10764.44	
3270	13-124	天棚面层 镜面玻璃 井格形	100m <sup>2</sup>	16400.31	3752.98	12647.33	
3271	13-125	天棚面层 镜面玻璃 锥形	100m <sup>2</sup>	19174.23	4002.96	15171.27	
3272	13-126	天棚面层 有机胶片 方格式	100m <sup>2</sup>	5965.25	1083.80	4881.45	
3273	13-127	天棚面层 金属板 烤漆异形板条 吊顶	100m <sup>2</sup>	5032.72	1445.81	3586.91	
3274	13-128	天棚面层 嵌入式 不锈钢格栅	100m <sup>2</sup>	25499.62	1083.80	24415.82	
3275	13-129	天棚面层 天棚灯片(搁放型) 乳白胶片	100m <sup>2</sup>	4712.36	1112.22	3600.14	
3276	13-130	天棚面层 天棚灯片(搁放型) 分光铝格栅	100m <sup>2</sup>	6628.40	1112.22	5516.18	
3277	13-131	天棚面层 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片	100m <sup>2</sup>	3971.27	1112.22	2859.05	
3278	13-132	天棚面层 天棚灯片(搁放型) 玻璃纤维片	100m <sup>2</sup>	2863.10	1112.22	1750.88	
3279	13-133	藻井天棚轻钢龙骨 平面 圆弧形	100m <sup>2</sup>	7530.86	3905.13	3625.73	
3280	13-134	藻井天棚轻钢龙骨 平面 矩形	100m <sup>2</sup>	7051.07	3526.40	3524.67	
3281	13-135	藻井天棚轻钢龙骨 拱形 曲面形	100m <sup>2</sup>	8770.03	5037.77	3732.26	
3282	13-136	藻井天棚轻钢龙骨 拱形 筒形	100m <sup>2</sup>	8162.77	4534.72	3628.05	
3283	13-137	轻钢龙骨 吊挂式天棚 弧拱形	100m <sup>2</sup>	9072.04	5293.07	3778.97	
3284	13-138	轻钢龙骨 吊挂式天棚 圆形	100m <sup>2</sup>	6813.03	3149.14	3663.89	
3285	13-139	轻钢龙骨 吊挂式天棚 矩形	100m <sup>2</sup>	6333.70	2770.86	3562.84	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3286	13-140	轻钢龙骨 阶梯式天棚 直线形	100m <sup>2</sup>	9803.52	5793.76	4009.76	
3287	13-141	轻钢龙骨 阶梯式天棚 弧线形	100m <sup>2</sup>	10560.16	6424.68	4135.48	
3288	13-142	轻钢龙骨 锯齿形天棚 直线形	100m <sup>2</sup>	10111.73	5793.76	4317.97	
3289	13-143	轻钢龙骨 锯齿形天棚 弧线形	100m <sup>2</sup>	10881.30	6424.68	4456.62	
3290	13-144	方木天棚龙骨 圆形	100m <sup>2</sup>	4318.60	1865.84	2452.76	
3291	13-145	方木天棚龙骨 半圆形	100m <sup>2</sup>	3880.43	1646.80	2233.63	
3292	13-146	天棚基层 藻井天棚 平面 圆弧形 石膏板	100m <sup>2</sup>	4016.57	2267.80	1748.77	
3293	13-147	天棚基层 藻井天棚 平面 圆弧形 胶合板	100m <sup>2</sup>	3842.99	1889.81	1953.18	
3294	13-148	天棚基层 藻井天棚 平面 矩形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3580.30	2015.46	1564.84	
3295	13-149	天棚基层 藻井天棚 平面 矩形 胶合板	100m <sup>2</sup>	3493.83	1762.98	1730.85	
3296	13-150	天棚基层 藻井天棚 拱形 圆弧形 石膏板	100m <sup>2</sup>	4563.46	2783.58	1779.88	
3297	13-151	天棚基层 藻井天棚 拱形 圆弧形 胶合板	100m <sup>2</sup>	4603.36	2645.80	1957.56	
3298	13-152	天棚基层 藻井天棚 拱形 矩形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3864.05	2268.10	1595.95	
3299	13-153	天棚基层 藻井天棚 拱形 矩形 胶合板	100m <sup>2</sup>	3876.49	2141.26	1735.23	
3300	13-154	天棚基层 吊挂式天棚 弧拱形 石膏板	100m <sup>2</sup>	4298.84	2518.96	1779.88	
3301	13-155	天棚基层 吊挂式天棚 弧拱形 胶合板	100m <sup>2</sup>	4225.66	2268.10	1957.56	
3302	13-156	天棚基层 吊挂式天棚 圆形 石膏板	100m <sup>2</sup>	4156.90	2392.57	1764.33	
3303	13-157	天棚基层 吊挂式天棚 圆形 胶合板	100m <sup>2</sup>	4097.81	2142.00	1955.81	
3304	13-158	天棚基层 吊挂式天棚 矩形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3707.24	2141.56	1565.68	
3305	13-159	天棚基层 吊挂式天棚 矩形 胶合板	100m <sup>2</sup>	3615.40	1890.26	1725.14	
3306	13-160	天棚基层 阶梯形天棚 直线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	5587.49	3904.09	1683.40	
3307	13-161	天棚基层 阶梯形天棚 直线形 胶合板	100m <sup>2</sup>	5267.97	3526.69	1741.28	
3308	13-162	天棚基层 阶梯形天棚 弧线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	6179.58	4282.82	1896.76	
3309	13-163	天棚基层 阶梯形天棚 弧线形 胶合板	100m <sup>2</sup>	6001.06	4030.34	1970.72	
3310	13-164	天棚基层 锯齿形天棚 直线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	5475.76	3779.33	1696.43	
3311	13-165	天棚基层 锯齿形天棚 直线形 胶合板	100m <sup>2</sup>	5144.76	3401.63	1743.13	
3312	13-166	天棚基层 锯齿形天棚 弧线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	5941.78	4029.89	1911.89	
3313	13-167	天棚基层 锯齿形天棚 弧线形 胶合板	100m <sup>2</sup>	5877.15	3904.24	1972.91	
3314	13-168	天棚面层 藻井天棚 平面 圆弧形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3577.38	1840.38	1737.00	
3315	13-169	天棚面层 藻井天棚 平面 圆弧形 饰面板	100m <sup>2</sup>	3851.04	1550.30	2300.74	
3316	13-170	天棚面层 藻井天棚 平面 圆弧形 金属板	100m <sup>2</sup>	11189.08	3973.21	7215.87	
3317	13-171	天棚面层 藻井天棚 平面 矩形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3218.12	1647.39	1570.73	
3318	13-172	天棚面层 藻井天棚 平面 矩形 饰面板	100m <sup>2</sup>	3511.07	1453.80	2057.27	
3319	13-173	天棚面层 藻井天棚 平面 矩形 金属板	100m <sup>2</sup>	8891.07	2501.79	6389.28	
3320	13-174	天棚面层 藻井天棚 拱形 曲面形 石膏板	100m <sup>2</sup>	4179.89	2421.87	1758.02	
3321	13-175	天棚面层 藻井天棚 拱形 曲面形 饰面板	100m <sup>2</sup>	4501.50	2131.79	2369.71	
3322	13-176	天棚面层 藻井天棚 拱形 曲面形 金属板	100m <sup>2</sup>	10624.15	3336.22	7287.93	
3323	13-177	天棚面层 藻井天棚 拱形 筒形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3494.89	1937.62	1557.27	
3324	13-178	天棚面层 藻井天棚 拱形 筒形 饰面板	100m <sup>2</sup>	4002.77	1841.27	2161.50	
3325	13-179	天棚面层 藻井天棚 拱形 筒形 金属板	100m <sup>2</sup>	9497.79	2988.42	6509.37	
3326	13-180	天棚面层 吊挂式天棚 弧拱形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3978.34	2228.73	1749.61	
3327	13-181	天棚面层 吊挂式天棚 弧拱形 饰面板	100m <sup>2</sup>	4091.58	1937.62	2153.96	
3328	13-182	天棚面层 吊挂式天棚 弧拱形 金属板	100m <sup>2</sup>	10432.00	3336.22	7095.78	
3329	13-183	天棚面层 吊挂式天棚 圆形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3670.42	1937.62	1732.80	
3330	13-184	天棚面层 吊挂式天棚 圆形 饰面板	100m <sup>2</sup>	4015.99	1744.77	2271.22	
3331	13-185	天棚面层 吊挂式天棚 圆形 金属板	100m <sup>2</sup>	9947.72	2779.88	7167.84	
3332	13-186	天棚面层 吊挂式天棚 矩形 石膏板	100m <sup>2</sup>	3478.08	1937.62	1540.46	
3333	13-187	天棚面层 吊挂式天棚 矩形 饰面板	100m <sup>2</sup>	3678.30	1647.09	2031.21	
3334	13-188	天棚面层 吊挂式天棚 矩形 金属板	100m <sup>2</sup>	9428.39	2779.59	6648.80	
3335	13-189	天棚面层 阶梯形天棚 直线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	5327.36	3681.80	1645.56	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3336	13-190	天棚面层 阶梯形天棚 直线形 饰面板	100m <sup>2</sup>	5857.88	3487.92	2369.96	
3337	13-191	天棚面层 阶梯形天棚 直线形 金属板	100m <sup>2</sup>	11242.29	4456.72	6785.57	
3338	13-192	天棚面层 阶梯形天棚 弧线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	6311.89	4457.17	1854.72	
3339	13-193	天棚面层 阶梯形天棚 弧线形 饰面板	100m <sup>2</sup>	6635.30	3973.21	2662.09	
3340	13-194	天棚面层 阶梯形天棚 弧线形 金属板	100m <sup>2</sup>	12395.74	4747.54	7648.20	
3341	13-195	天棚面层 锯齿形天棚 直线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	5146.83	3488.66	1658.17	
3342	13-196	天棚面层 锯齿形天棚 直线形 饰面板	100m <sup>2</sup>	5702.94	3293.89	2409.05	
3343	13-197	天棚面层 锯齿形天棚 直线形 金属板	100m <sup>2</sup>	11182.42	4360.82	6821.60	
3344	13-198	天棚面层 锯齿形天棚 弧线形 石膏板	100m <sup>2</sup>	6227.26	4359.93	1867.33	
3345	13-199	天棚面层 锯齿形天棚 弧线形 饰面板	100m <sup>2</sup>	6563.97	3875.82	2688.15	
3346	13-200	天棚面层 锯齿形天棚 弧线形 金属板	100m <sup>2</sup>	12323.55	4651.34	7672.21	
3347	13-201	复合式烤漆T形龙骨吊顶 明架式吊顶	100m <sup>2</sup>	7981.34	2529.91	5451.43	
3348	13-202	H形矿棉吸音板轻钢吊顶 暗架式吊顶	100m <sup>2</sup>	8546.98	2709.88	5837.10	
3349	13-203	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊 配件) 规格125×125×4.5mm	100m <sup>2</sup>	7403.57	1637.32	5639.70	126.55
3350	13-204	铝合金格栅天棚(直接吊在楼板下) 直条 形铝合金格栅天棚 规格1260×60×126mm	100m <sup>2</sup>	5216.30	1763.42	3452.88	
3351	13-205	铝合金格栅天棚(直接吊在楼板下) 铝合 金空腹格栅天棚 多边型	100m <sup>2</sup>	7093.87	1889.81	5204.06	
3352	13-206	铝合金格栅天棚(直接吊在楼板下) 铝合 金空腹格栅天棚 方(条)型	100m <sup>2</sup>	7219.20	2022.12	5197.08	
3353	13-207	木格栅天棚 井格规格100×100×55mm	100m <sup>2</sup>	7256.59	1186.66	6069.93	
3354	13-208	胶合板格栅天棚 井格规格 100×100×55mm	100m <sup>2</sup>	7441.41	2800.60	4640.81	
3355	13-209	胶合板格栅天棚 井格规格 150×150×80mm	100m <sup>2</sup>	7115.74	2530.06	4585.68	
3356	13-210	胶合板格栅天棚 井格规格 200×200×100mm	100m <sup>2</sup>	6445.90	2077.48	4368.42	
3357	13-211	胶合板格栅天棚 井格规格 250×250×120mm	100m <sup>2</sup>	6174.27	1807.23	4367.04	
3358	13-212	铝合金筒形天棚(直接吊在天棚下) 圆筒 形 分组规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	6704.32	1535.35	5168.97	
3359	13-213	铝合金筒形天棚(直接吊在天棚下) 方筒 形 分组规格600×600mm	100m <sup>2</sup>	9503.01	1445.81	8057.20	
3360	13-214	铝合金筒形天棚(直接吊在天棚下) 方筒 形 分组规格900×900mm	100m <sup>2</sup>	8480.50	1355.38	7125.12	
3361	13-215	铝合金筒形天棚(直接吊在天棚下) 方筒 形 分组规格1200×1200mm	100m <sup>2</sup>	7458.89	1264.81	6194.08	
3362	13-216	织物软雕吊顶	100m <sup>2</sup>	8231.67	1354.94	6876.73	
3363	13-217	软膜吊顶 弧拱形	100m <sup>2</sup>	14072.89	3613.57	10459.32	
3364	13-218	软膜吊顶 圆形	100m <sup>2</sup>	11790.70	2529.62	9261.08	
3365	13-219	软膜吊顶 矩形	100m <sup>2</sup>	10268.75	1806.49	8462.26	
3366	13-220	装饰钢网架吊顶	100m <sup>2</sup>	16338.07	993.82	15344.25	
3367	13-221	悬挑式灯梢 直形 胶合板面	100m <sup>2</sup>	9783.79	7102.22	2681.57	
3368	13-222	悬挑式灯梢 直形 细木工板面	100m <sup>2</sup>	17086.31	8006.21	9080.10	
3369	13-223	悬挑式灯梢 弧形 胶合板面	100m <sup>2</sup>	12085.31	9271.46	2813.85	
3370	13-224	附加式灯槽	100m <sup>2</sup>	21935.28	17152.31	4782.97	
3371	13-225	铝合金 送风口	个	72.80	11.69	61.11	
3372	13-226	铝合金 回风口	个	72.80	11.69	61.11	
3373	13-227	硬木 送风口	个	54.54	11.69	42.85	

序号	定额编号	项 目 名 称	单 位	基 价	人 工 费	材 料 费	机 械 费
3374	13-228	硬木 回风口	个	54.54	11.69	42.85	
3375	13-229	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在 0.02m <sup>2</sup> 以内)开孔	10个	59.20	59.20		
3376	13-230	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在 0.04m <sup>2</sup> 以内)开孔	10个	74.00	74.00		
3377	13-231	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在 0.1m <sup>2</sup> 以内)开孔	10个	99.16	99.16		
3378	13-232	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在 0.5m <sup>2</sup> 以内)开孔	10个	122.84	122.84		
3379	13-233	天棚开孔 格栅灯带	10m	162.80	162.80		

## 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3380	14-1	单层木门 刷底油 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	2692.79	2054.54	638.25	
3381	14-2	单层木门 润油粉、满刮腻子 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	3813.84	3134.20	679.64	
3382	14-3	单层木门 每增加一遍调和漆	100m <sup>2</sup>	860.27	594.81	265.46	
3383	14-4	单层木门 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍	100m <sup>2</sup>	3509.36	2537.61	971.75	
3384	14-5	单层木门 润油粉、满刮腻子、调和漆一 遍 磁漆二遍	100m <sup>2</sup>	4861.09	3832.16	1028.93	
3385	14-6	单层木门 每增加一遍磁漆	100m <sup>2</sup>	1081.82	790.91	290.91	
3386	14-7	单层木门 润水粉、满刮腻子、硝基清漆 五遍、磨退出亮	100m <sup>2</sup>	9417.39	6935.13	2482.26	
3387	14-8	单层木门 每增加刷漆片一遍	100m <sup>2</sup>	957.14	831.32	125.82	
3388	14-9	单层木门 每增加硝基清漆一遍	100m <sup>2</sup>	1487.67	1024.75	462.92	
3389	14-10	单层木门 刷底油、油性 清漆二遍	100m <sup>2</sup>	2570.04	2107.96	462.08	
3390	14-11	单层木门 润油粉、满刮腻子、油性 清漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3726.19	3174.01	552.18	
3391	14-12	单层木门 每增加一遍清漆	100m <sup>2</sup>	487.01	358.01	129.00	
3392	14-13	单层木门 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清 漆二遍	100m <sup>2</sup>	4016.43	2433.71	1582.72	
3393	14-14	单层木门 每增加一遍聚酯清漆	100m <sup>2</sup>	779.96	468.12	311.84	
3394	14-15	单层木门 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色 漆二遍	100m <sup>2</sup>	4120.49	2496.91	1623.58	
3395	14-16	单层木门 每增加一遍聚酯色漆	100m <sup>2</sup>	812.81	480.41	332.40	
3396	14-17	单层木门过氯乙烯漆 五遍成活	100m <sup>2</sup>	7261.29	4235.17	3026.12	
3397	14-18	单层木门过氯乙烯漆 每增加一遍 底漆	100m <sup>2</sup>	1265.81	743.55	522.26	
3398	14-19	单层木门过氯乙烯漆 每增加一遍 磁漆	100m <sup>2</sup>	1251.65	741.92	509.73	
3399	14-20	单层木门过氯乙烯漆 每增加一遍 清漆	100m <sup>2</sup>	1458.57	741.92	716.65	
3400	14-21	单层木门 底漆二遍、裂纹漆二遍	100m <sup>2</sup>	8798.85	4753.46	4045.39	
3401	14-22	单层木门 底油一遍、熟桐油一遍	100m <sup>2</sup>	1787.32	1595.00	192.32	
3402	14-23	单层木门 熟桐油、底油、生漆二遍	100m <sup>2</sup>	12525.96	11772.22	753.74	
3403	14-24	单层木门 油漆面抛光打蜡	100m <sup>2</sup>	779.03	718.24	60.79	
3404	14-25	木扶手 不带托板 刷底油、调和漆二遍	100m	589.36	528.21	61.15	
3405	14-26	木线条(宽度)≤50mm 刷底油、调和漆二 遍	100m	276.25	247.01	29.24	
3406	14-27	木线条(宽度)≤100mm 刷底油、调和漆 二遍	100m	470.44	422.54	47.90	
3407	14-28	木线条(宽度)≤150mm 刷底油、调和漆 二遍	100m	764.35	695.16	69.19	
3408	14-29	木扶手 不带托板 润油粉、满刮腻子、调 和漆二遍	100m	920.43	855.29	65.14	
3409	14-30	木线条(宽度)≤50mm 润油粉、满刮腻 子、调和漆二遍	100m	429.88	398.71	31.17	
3410	14-31	木线条(宽度)≤100mm 润油粉、满刮腻 子、调和漆二遍	100m	735.94	684.94	51.00	
3411	14-32	木线条(宽度)≤150mm 润油粉、满刮腻 子、调和漆二遍	100m	1044.85	971.18	73.67	
3412	14-33	木扶手 不带托板 每增加一遍调和漆	100m	185.61	160.14	25.47	
3413	14-34	木线条(宽度)≤50mm 每增加一遍调和漆	100m	87.24	75.04	12.20	
3414	14-35	木线条(宽度)≤100mm 每增加一遍调和漆	100m	147.63	127.72	19.91	
3415	14-36	木线条(宽度)≤150mm 每增加一遍调和 漆	100m	238.33	209.57	28.76	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3416	14-37	木扶手 不带托板 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	100m	774.67	681.54	93.13	
3417	14-38	木线条(宽度)≤50mm 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	100m	361.41	316.87	44.54	
3418	14-39	木线条(宽度)≤100mm 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	100m	616.48	543.60	72.88	
3419	14-40	木线条(宽度)≤150mm 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	100m	875.46	770.19	105.27	
3420	14-41	木扶手 不带托板 刷底油、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	100m	1158.47	1059.83	98.64	
3421	14-42	木线条(宽度)≤50mm 刷底油、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	100m	547.38	494.17	53.21	
3422	14-43	木线条(宽度)≤100mm 刷底油、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	100m	924.02	846.86	77.16	
3423	14-44	木线条(宽度)≤150mm 刷底油、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	100m	1312.79	1201.32	111.47	
3424	14-45	木扶手 不带托板 每增加一遍磁漆	100m	240.85	212.97	27.88	
3425	14-46	木线条(宽度)≤50mm 每增加一遍磁漆	100m	112.21	98.86	13.35	
3426	14-47	木线条(宽度)≤100mm 每增加一遍磁漆	100m	192.19	170.35	21.84	
3427	14-48	木线条(宽度)≤150mm 每增加一遍磁漆	100m	271.75	240.20	31.55	
3428	14-49	木扶手 不带托板 润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m	2285.12	2047.28	237.84	
3429	14-50	木线条(宽度)≤50mm 润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m	1070.54	956.67	113.87	
3430	14-51	木线条(宽度)≤100mm 润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m	1825.12	1638.51	186.61	
3431	14-52	木线条(宽度)≤150mm 润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m	2589.19	2320.34	268.85	
3432	14-53	木扶手 不带托板 每增加刷理漆片一遍	100m	242.52	230.44	12.08	
3433	14-54	木线条(宽度)≤50mm 每增加刷理漆片一遍	100m	113.65	107.89	5.76	
3434	14-55	木线条(宽度)≤100mm 每增加刷理漆片一遍	100m	194.74	185.30	9.44	
3435	14-56	木线条(宽度)≤150mm 每增加刷理漆片一遍	100m	274.68	261.07	13.61	
3436	14-57	木扶手 不带托板 每增加硝基清漆一遍	100m	326.36	281.94	44.42	
3437	14-58	木线条(宽度)≤50mm 每增加硝基清漆一遍	100m	153.35	132.16	21.19	
3438	14-59	木线条(宽度)≤100mm 每增加硝基清漆一遍	100m	260.32	225.55	34.77	
3439	14-60	木线条(宽度)≤150mm 每增加硝基清漆一遍	100m	370.71	320.57	50.14	
3440	14-61	木扶手 不带托板 刷底油、油色、清漆二遍	100m	576.47	532.21	44.26	
3441	14-62	木线条(宽度)≤50mm 刷底油、油色、清漆二遍	100m	270.56	249.38	21.18	
3442	14-63	木线条(宽度)≤100mm 刷底油、油色、清漆二遍	100m	461.53	426.83	34.70	
3443	14-64	木线条(宽度)≤150mm 刷底油、油色、清漆二遍	100m	654.22	604.14	50.08	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3444	14-65	木扶手 不带托板 润油粉、满刮腻子、油色、清漆二遍	100m	882.49	829.54	52.95	
3445	14-66	木线条(宽度)≤50mm 润油粉、满刮腻子、油色、清漆二遍	100m	412.18	386.87	25.31	
3446	14-67	木线条(宽度)≤100mm 润油粉、满刮腻子、油色、清漆二遍	100m	706.40	664.96	41.44	
3447	14-68	木线条(宽度)≤150mm 润油粉、满刮腻子、油色、清漆二遍	100m	999.63	939.80	59.83	
3448	14-69	木扶手 不带托板 每增加一遍清漆	100m	95.54	83.18	12.36	
3449	14-70	木线条(宽度)≤50mm 每增加一遍清漆	100m	44.25	38.33	5.92	
3450	14-71	木线条(宽度)≤100mm 每增加一遍清漆	100m	76.86	67.19	9.67	
3451	14-72	木线条(宽度)≤150mm 每增加一遍清漆	100m	108.31	94.28	14.03	
3452	14-73	木扶手 不带托板 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	100m	655.94	504.24	151.70	
3453	14-74	木线条(宽度)≤50mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	100m	306.26	233.69	72.57	
3454	14-75	木线条(宽度)≤100mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	100m	521.59	402.86	118.73	
3455	14-76	木线条(宽度)≤150mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	100m	741.86	570.39	171.47	
3456	14-77	木扶手 不带托板 每增加一遍聚酯清漆	100m	139.40	109.52	29.88	
3457	14-78	木线条(宽度)≤50mm 每增加一遍聚酯清漆	100m	65.81	51.50	14.31	
3458	14-79	木线条(宽度)≤100mm 每增加一遍聚酯清漆	100m	110.40	87.02	23.38	
3459	14-80	木线条(宽度)≤150mm 每增加一遍聚酯清漆	100m	157.81	124.02	33.79	
3460	14-81	木扶手 不带托板 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	100m	673.03	517.41	155.62	
3461	14-82	木线条(宽度)≤50mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	100m	314.20	239.76	74.44	
3462	14-83	木线条(宽度)≤100mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	100m	535.01	413.22	121.79	
3463	14-84	木线条(宽度)≤150mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	100m	761.08	585.19	175.89	
3464	14-85	木扶手 不带托板 每增加一遍聚酯色漆	100m	144.33	112.48	31.85	
3465	14-86	木线条(宽度)≤50mm 每增加一遍聚酯色漆	100m	68.09	52.84	15.25	
3466	14-87	木线条(宽度)≤100mm 每增加一遍聚酯色漆	100m	114.15	89.24	24.91	
3467	14-88	木线条(宽度)≤150mm 每增加一遍聚酯色漆	100m	163.29	127.28	36.01	
3468	14-89	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 五遍成活	100m	1439.24	1149.22	290.02	
3469	14-90	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 每增加一遍底漆	100m	249.87	199.80	50.07	
3470	14-91	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 每增加一遍磁漆	100m	248.66	199.80	48.86	
3471	14-92	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 每增加一遍清漆	100m	268.50	199.80	68.70	



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3472	14-93	木扶手(不带托板)底油一遍、熟桐油一遍	100m	422.77	404.34	18.43	
3473	14-94	木扶手(不带托板)熟桐油、底油、生漆二遍	100m	2157.36	2085.91	71.45	
3474	14-95	木扶手(不带托板)油漆面抛光打蜡	100m	161.26	155.40	5.86	
3475	14-96	木线条油漆面抛光打蜡	100m	93.41	88.80	4.61	
3476	14-97	其他木材面刷底油调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	1787.14	1465.35	321.79	
3477	14-98	其他木材面润油粉、满刮腻子调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	2595.21	2252.56	342.65	
3478	14-99	其他木材面每增加一遍调和漆	100m <sup>2</sup>	566.61	432.75	133.86	
3479	14-100	其他木材面刷底油、调和漆二遍磁漆一遍	100m <sup>2</sup>	2333.55	1843.64	489.91	
3480	14-101	其他木材面润油粉、满刮腻子、调和漆一遍磁漆二遍	100m <sup>2</sup>	3297.81	2779.00	518.81	
3481	14-102	其他木材面每增加一遍磁漆	100m <sup>2</sup>	720.89	574.24	146.65	
3482	14-103	其他木材面润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m <sup>2</sup>	6601.28	5350.05	1251.23	
3483	14-104	其他木材面每增加刷理漆片一遍	100m <sup>2</sup>	670.80	607.39	63.41	
3484	14-105	其他木材面每增加硝基清漆一遍	100m <sup>2</sup>	982.57	749.18	233.39	
3485	14-106	其他木材面刷底油、油色清漆二遍	100m <sup>2</sup>	1724.24	1491.25	232.99	
3486	14-107	其他木材面润油粉、满刮腻子、油色清漆二遍	100m <sup>2</sup>	2472.93	2194.54	278.39	
3487	14-108	其他木材面每增加一遍清漆	100m <sup>2</sup>	298.45	233.40	65.05	
3488	14-109	其他木材面满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	100m <sup>2</sup>	2156.18	1358.20	797.98	
3489	14-110	其他木材面每增加一遍聚酯清漆	100m <sup>2</sup>	463.42	306.06	157.36	
3490	14-111	其他木材面满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	100m <sup>2</sup>	2212.15	1393.57	818.58	
3491	14-112	其他木材面每增加一遍聚酯色漆	100m <sup>2</sup>	481.64	314.06	167.58	
3492	14-113	其他木材面过氯乙烯漆五遍成活	100m <sup>2</sup>	4599.35	3073.66	1525.69	
3493	14-114	其他木材面过氯乙烯漆每增加一遍底漆	100m <sup>2</sup>	802.01	538.72	263.29	
3494	14-115	其他木材面过氯乙烯漆每增加一遍磁漆	100m <sup>2</sup>	795.70	538.72	256.98	
3495	14-116	其他木材面过氯乙烯漆每增加一遍清漆	100m <sup>2</sup>	900.03	538.72	361.31	
3496	14-117	其他木材面底漆二遍、裂纹漆二遍	100m <sup>2</sup>	5618.13	3573.61	2044.52	
3497	14-118	其他木材面底油一遍、熟桐油一遍	100m <sup>2</sup>	1278.14	1181.19	96.95	
3498	14-119	其他木材面熟桐油、底油、生漆二遍	100m <sup>2</sup>	5448.20	5146.85	301.35	
3499	14-120	其他木材面油漆面抛光打蜡	100m <sup>2</sup>	363.64	333.00	30.64	
3500	14-121	木材面满刮腻子每增加一遍	100m <sup>2</sup>	420.48	378.88	41.60	
3501	14-122	木材面清漆刷底油	100m <sup>2</sup>	445.16	324.42	120.74	
3502	14-123	双向木龙骨防火涂料二遍	100m <sup>2</sup>	1530.81	1264.36	266.45	
3503	14-124	单向木龙骨防火涂料二遍	100m <sup>2</sup>	758.22	625.00	133.22	
3504	14-125	木基层板防火涂料二遍	100m <sup>2</sup>	925.35	573.80	351.55	
3505	14-126	双向木龙骨防火涂料每增加一遍	100m <sup>2</sup>	643.67	537.09	106.58	
3506	14-127	单向木龙骨防火涂料每增加一遍	100m <sup>2</sup>	325.02	271.73	53.29	
3507	14-128	木基层板防火涂料每增加一遍	100m <sup>2</sup>	383.19	242.57	140.62	
3508	14-129	双向木龙骨防腐油一遍	100m <sup>2</sup>	280.33	278.09	2.24	
3509	14-130	单向木龙骨防腐油一遍	100m <sup>2</sup>	140.16	138.97	1.19	
3510	14-131	木基层板防腐油一遍	100m <sup>2</sup>	137.69	127.87	9.82	
3511	14-132	双向木龙骨防蛀虫剂一遍	100m <sup>2</sup>	328.19	278.09	50.10	
3512	14-133	单向木龙骨防蛀虫剂一遍	100m <sup>2</sup>	165.64	138.97	26.67	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3513	14-134	木基层板 防蛀虫剂一遍	100m <sup>2</sup>	347.14	127.87	219.27	
3514	14-135	木地板面 底油一遍 调和漆三遍	100m <sup>2</sup>	1273.47	894.51	378.96	
3515	14-136	木地板面 底油一遍 油色、清漆三遍	100m <sup>2</sup>	1264.92	1022.38	242.54	
3516	14-137	木地板面 底油一遍 润油粉一遍、漆片四遍、擦蜡	100m <sup>2</sup>	1370.80	1111.78	259.02	
3517	14-138	金属面 改性沥青漆 三遍	100m <sup>2</sup>	1277.72	1045.32	232.40	
3518	14-139	金属面 改性沥青漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	409.31	334.04	75.27	
3519	14-140	金属面 冷固环氧树脂漆 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2420.34	1151.88	748.51	519.95
3520	14-141	金属面 冷固环氧树脂漆 底漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1267.01	626.04	348.50	292.47
3521	14-142	金属面 冷固环氧树脂漆 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2145.18	838.86	786.37	519.95
3522	14-143	金属面 冷固环氧树脂漆 面漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1077.76	400.64	384.65	292.47
3523	14-144	金属面 环氧呋喃树脂漆 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	2231.47	1039.26	672.26	519.95
3524	14-145	金属面 环氧呋喃树脂漆 底漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1166.45	563.44	310.54	292.47
3525	14-146	金属面 环氧呋喃树脂漆 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1991.16	751.25	719.96	519.95
3526	14-147	金属面 环氧呋喃树脂漆 面漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1003.49	363.04	347.98	292.47
3527	14-148	金属面 氯磺化聚乙烯漆 底漆 一遍	100m <sup>2</sup>	2185.08	1515.08	377.53	292.47
3528	14-149	金属面 氯磺化聚乙烯漆 中间漆 一遍	100m <sup>2</sup>	1867.01	1239.50	335.04	292.47
3529	14-150	金属面 氯磺化聚乙烯漆 中间漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1818.96	1239.50	286.99	292.47
3530	14-151	金属面 氯磺化聚乙烯漆 面漆 一遍	100m <sup>2</sup>	1683.59	1101.86	289.26	292.47
3531	14-152	金属面 聚氨酯漆 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1768.37	1189.48	448.90	129.99
3532	14-153	金属面 聚氨酯漆 底漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	922.84	638.62	219.23	64.99
3533	14-154	金属面 聚氨酯漆 中间漆 一遍	100m <sup>2</sup>	711.28	463.24	183.05	64.99
3534	14-155	金属面 聚氨酯漆 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	1538.46	939.06	469.41	129.99
3535	14-156	金属面 聚氨酯漆 面漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	762.93	463.24	234.70	64.99
3536	14-157	金属面 氯化橡胶漆 底漆 一遍	100m <sup>2</sup>	2195.17	1515.08	387.62	292.47
3537	14-158	金属面 氯化橡胶漆 中间漆 一遍	100m <sup>2</sup>	2024.14	1239.50	492.17	292.47
3538	14-159	金属面 氯化橡胶漆 中间漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1971.30	1239.50	439.33	292.47
3539	14-160	金属面 氯化橡胶漆 面漆 一遍	100m <sup>2</sup>	1877.74	1101.86	483.41	292.47
3540	14-161	金属面 耐高温防腐漆 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	5234.23	3030.00	1619.28	584.95
3541	14-162	金属面 耐高温防腐漆 面漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	2214.47	1101.86	820.14	292.47
3542	14-163	金属面 酚醛树脂漆 底漆一遍	100m <sup>2</sup>	747.26	488.40	164.62	94.24
3543	14-164	金属面 酚醛树脂漆 中间漆一遍	100m <sup>2</sup>	714.16	473.60	149.57	90.99
3544	14-165	金属面 酚醛树脂漆 中间漆每增加一遍	100m <sup>2</sup>	695.27	473.60	130.68	90.99
3545	14-166	金属面 酚醛树脂漆 面漆一遍	100m <sup>2</sup>	685.46	473.60	124.12	87.74
3546	14-167	金属面 互穿网络防腐漆 底漆 二遍	100m <sup>2</sup>	4112.57	2754.58	773.04	584.95
3547	14-168	金属面 互穿网络防腐漆 底漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1886.38	1239.50	354.41	292.47
3548	14-169	金属面 互穿网络防腐漆 面漆 二遍	100m <sup>2</sup>	3497.62	2198.10	714.57	584.95
3549	14-170	金属面 互穿网络防腐漆 面漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1751.62	1101.86	357.29	292.47
3550	14-171	金属面 过氯乙烯漆 五遍成活	100m <sup>2</sup>	3443.59	1873.38	1570.21	
3551	14-172	金属面 过氯乙烯漆 底漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	597.15	334.04	263.11	
3552	14-173	金属面 过氯乙烯漆 磁漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	601.60	334.04	267.56	
3553	14-174	金属面 过氯乙烯漆 清漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	752.88	377.25	375.63	
3554	14-175	金属面 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	725.54	535.46	190.08	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3555	14-176	金属面 调和漆每增加一遍	100m <sup>2</sup>	344.01	251.01	93.00	
3556	14-177	金属面 醇酸磁漆 二遍	100m <sup>2</sup>	957.83	724.46	233.37	
3557	14-178	金属面 醇酸磁漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	450.72	334.04	116.68	
3558	14-179	金属面 银粉漆二遍	100m <sup>2</sup>	785.77	535.46	250.31	
3559	14-180	金属面 红丹防锈漆一遍	100m <sup>2</sup>	450.02	305.32	144.70	
3560	14-181	金属面 氟碳漆	100m <sup>2</sup>	6489.68	3676.32	2813.36	
3561	14-182	镀锌铁皮面 磷化、锌黄底漆各一遍	100m <sup>2</sup>	750.67	457.17	293.50	
3562	14-183	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、 涂层厚度1.5mm	100m <sup>2</sup>	1697.44	682.87	713.84	300.73
3563	14-184	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、 涂层厚度2mm	100m <sup>2</sup>	2170.55	853.96	940.49	376.10
3564	14-185	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、 涂层厚度2.5mm	100m <sup>2</sup>	2642.79	1024.46	1167.14	451.19
3565	14-186	金属面 薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂 层厚度3mm	100m <sup>2</sup>	2235.24	780.55	1110.95	343.74
3566	14-187	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层 厚度5.5mm	100m <sup>2</sup>	3442.41	975.91	2036.73	429.77
3567	14-188	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂 层厚度7mm	100m <sup>2</sup>	4278.40	1170.68	2592.21	515.51
3568	14-189	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2h、涂层 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	7264.43	975.62	5859.13	429.68
3569	14-190	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂 层厚度25mm	100m <sup>2</sup>	9081.21	1219.96	7324.23	537.02
3570	14-191	金属面 厚型防火涂料 耐火时间3h、涂层 厚度30mm	100m <sup>2</sup>	10897.22	1463.42	8789.33	644.47
3571	14-192	调和漆 墙面 满刮腻子、底油一遍、调和 漆二遍	100m <sup>2</sup>	1173.42	682.58	490.84	
3572	14-193	调和漆 墙面 每增加一遍调和漆	100m <sup>2</sup>	257.13	142.23	114.90	
3573	14-194	真石漆 墙面	100m <sup>2</sup>	5211.61	2427.20	2784.41	
3574	14-195	氟碳漆 墙面	100m <sup>2</sup>	8616.04	5243.05	3372.99	
3575	14-196	裂纹漆 墙面	100m <sup>2</sup>	6060.33	4285.78	1774.55	
3576	14-197	过氯乙烯漆 墙面 五遍成活	100m <sup>2</sup>	2371.45	1110.89	1260.56	
3577	14-198	过氯乙烯漆 墙面 每增一遍 底漆	100m <sup>2</sup>	400.11	182.19	217.92	
3578	14-199	过氯乙烯漆 墙面 每增一遍 磁漆	100m <sup>2</sup>	401.32	188.55	212.77	
3579	14-200	过氯乙烯漆 墙面 每增一遍 清漆	100m <sup>2</sup>	487.59	188.55	299.04	
3580	14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	2211.67	1435.30	776.37	
3581	14-202	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	1957.56	1214.78	742.78	
3582	14-203	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m <sup>2</sup>	2261.26	1518.48	742.78	
3583	14-204	乳胶漆 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	437.00	287.71	149.29	
3584	14-205	乳胶漆 室内拉毛面 二遍	100m <sup>2</sup>	1930.38	968.66	961.72	
3585	14-206	乳胶漆 石膏饰物 二遍	100m <sup>2</sup>	4934.95	4440.00	494.95	
3586	14-207	乳胶漆 混凝土花格窗、栏杆、花饰 二遍	100m <sup>2</sup>	2123.59	1208.42	915.17	
3587	14-208	乳胶漆 线条(宽度) ≤50mm	100m	411.02	351.65	59.37	
3588	14-209	乳胶漆 线条(宽度) ≤100mm	100m	570.44	481.15	89.29	
3589	14-210	乳胶漆 线条(宽度) ≤150mm	100m	787.09	658.16	128.93	
3590	14-211	KCM耐磨漆 地面 三遍	100m <sup>2</sup>	2107.87	1730.56	377.31	
3591	14-212	KCM耐磨漆 地面 每增减一遍	100m <sup>2</sup>	249.40	187.66	61.74	
3592	14-213	KCM耐磨漆 踢脚线 三遍	100m	366.64	313.02	53.62	
3593	14-214	KCM耐磨漆 踢脚线 每增减一遍	100m	134.01	125.50	8.51	
3594	14-215	内墙 涂料 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	1496.66	1091.80	404.86	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3595	14-216	内墙 涂料 天棚面 二遍	100m <sup>2</sup>	1769.42	1364.56	404.86	
3596	14-217	内墙 涂料 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	370.87	303.84	67.03	
3597	14-218	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m <sup>2</sup>	4153.31	1406.00	2747.31	
3598	14-219	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m <sup>2</sup>	4504.81	1757.50	2747.31	
3599	14-220	仿瓷涂料 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	1025.44	251.60	773.84	
3600	14-221	凹凸型涂料 墙面	100m <sup>2</sup>	4441.46	1167.57	3273.89	
3601	14-222	多彩涂料 墙面	100m <sup>2</sup>	2935.41	1019.57	1915.84	
3602	14-223	外墙 丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	2462.08	1208.57	1253.51	
3603	14-224	外墙 丙烯酸酯涂料 墙面 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	781.54	284.46	497.08	
3604	14-225	外墙 丙烯酸酯涂料 混凝土花格窗栏杆花饰 二遍	100m <sup>2</sup>	3710.56	1232.40	2478.16	
3605	14-226	反射隔热涂料(覆盖) 外墙 涂料面基层 光面	100m <sup>2</sup>	879.44	148.00	731.44	
3606	14-227	反射隔热涂料(覆盖) 外墙 涂料面基层 毛面	100m <sup>2</sup>	1021.93	162.80	859.13	
3607	14-228	反射隔热涂料(覆盖) 外墙 涂料面基层 砂壁	100m <sup>2</sup>	1382.24	177.60	1204.64	
3608	14-229	石灰浆 墙面 三遍	100m <sup>2</sup>	457.12	452.29	4.83	
3609	14-230	石灰浆 天棚面 三遍	100m <sup>2</sup>	570.63	565.80	4.83	
3610	14-231	石灰大白浆 墙面 三遍	100m <sup>2</sup>	490.21	476.26	13.95	
3611	14-232	石灰大白浆 天棚面 三遍	100m <sup>2</sup>	608.61	594.66	13.95	
3612	14-233	可赛银浆 墙面	100m <sup>2</sup>	632.94	573.80	59.14	
3613	14-234	可赛银浆 天棚面	100m <sup>2</sup>	776.79	717.65	59.14	
3614	14-235	胶砂喷涂 墙面	100m <sup>2</sup>	2122.93	1498.50	573.27	51.16
3615	14-236	彩砂喷涂 墙面	100m <sup>2</sup>	4406.82	1332.00	3044.55	30.27
3616	14-237	一塑三油 墙面 大压花	100m <sup>2</sup>	3688.60	1613.20	1911.18	164.22
3617	14-238	一塑三油 墙面 中压花喷大点	100m <sup>2</sup>	3057.03	1450.40	1459.00	147.63
3618	14-239	一塑三油 墙面 喷中点、细点	100m <sup>2</sup>	2671.26	1312.76	1224.14	134.36
3619	14-240	一塑三油 墙面 平面	100m <sup>2</sup>	1351.49	754.80	596.69	
3620	14-241	仿木纹涂饰 墙面	100m <sup>2</sup>	2731.46	2319.90	411.56	
3621	14-242	仿石纹涂饰 墙面	100m <sup>2</sup>	1924.21	1587.30	336.91	
3622	14-243	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m <sup>2</sup>	1175.02	917.01	258.01	
3623	14-244	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m <sup>2</sup>	1404.27	1146.26	258.01	
3624	14-245	刮腻子 每增减一遍	100m <sup>2</sup>	504.62	375.62	129.00	
3625	14-246	厚层保温腻子 外墙 20mm	100m <sup>2</sup>	6228.80	1998.00	4230.80	
3626	14-247	厚层保温腻子 外墙 每增减1mm	100m <sup>2</sup>	285.59	74.00	211.59	
3627	14-248	抗碱封底涂料 墙面	100m <sup>2</sup>	1004.88	310.80	694.08	
3628	14-249	抗碱封底涂料 天棚面	100m <sup>2</sup>	1082.58	388.50	694.08	
3629	14-250	防霉涂料三遍 墙面	100m <sup>2</sup>	2112.35	999.00	1113.35	
3630	14-251	防霉涂料三遍 天棚面	100m <sup>2</sup>	2362.17	1248.82	1113.35	
3631	14-252	天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	100m <sup>2</sup>	710.97	585.49	125.48	
3632	14-253	墙面 普通壁纸 对花	100m <sup>2</sup>	6237.34	1144.48	5092.86	
3633	14-254	墙面 普通壁纸 不对花	100m <sup>2</sup>	5666.72	813.56	4853.16	
3634	14-255	墙面 金属壁纸	100m <sup>2</sup>	28720.97	1865.39	26855.58	
3635	14-256	天棚面 普通壁纸 对花	100m <sup>2</sup>	6819.13	1726.27	5092.86	
3636	14-257	天棚面 普通壁纸 不对花	100m <sup>2</sup>	6109.53	1256.37	4853.16	
3637	14-258	天棚面 金属壁纸	100m <sup>2</sup>	29440.25	2584.67	26855.58	
3638	14-259	墙面 贴织锦缎	100m <sup>2</sup>	5115.57	2082.66	3032.91	
3639	14-260	天棚面 贴织锦缎	100m <sup>2</sup>	6363.95	3331.04	3032.91	

## 第十五章 其他装饰工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3640	15-1	铝合金 柜台1500×900×500	个	827.93	145.04	682.89	
3641	15-2	铝合金 货架1500×2000×500	个	1315.00	256.04	1058.96	
3642	15-3	木质柜台 四面玻璃不带框 1500×900×500	个	974.30	444.00	528.09	2.21
3643	15-4	木质柜台 半玻璃带框 1500×900×500	个	1130.73	446.96	683.77	
3644	15-5	木质柜台 普通角柜 1400×900×500	个	1261.31	611.24	650.07	
3645	15-6	酒吧台	m	559.92	287.12	259.44	13.36
3646	15-7	酒吧吊柜	m	668.40	264.92	385.66	17.82
3647	15-8	酒吧背柜	m	1131.03	486.92	611.44	32.67
3648	15-9	嵌入式木壁柜	m <sup>2</sup>	494.26	162.80	324.20	7.26
3649	15-10	附墙 矮柜	m <sup>2</sup>	580.13	208.68	362.25	9.20
3650	15-11	隔断木衣柜	m <sup>2</sup>	639.12	182.04	445.20	11.88
3651	15-12	附墙 书柜	m	615.61	220.52	385.41	9.68
3652	15-13	附墙 衣柜	m	515.67	210.16	296.31	9.20
3653	15-14	附墙 酒柜	m	517.48	202.76	306.01	8.71
3654	15-15	厨房矮柜 大理石台面	m <sup>2</sup>	785.45	328.56	456.80	0.09
3655	15-16	厨房矮柜 复合板台面	m <sup>2</sup>	695.41	291.56	403.76	0.09
3656	15-17	吊厨	m <sup>2</sup>	717.33	358.16	357.25	1.92
3657	15-18	壁橱	m <sup>2</sup>	486.67	226.44	259.31	0.92
3658	15-19	衣服货架	m <sup>2</sup>	407.60	167.24	229.22	11.14
3659	15-20	其他货架	m <sup>2</sup>	343.13	167.24	168.63	7.26
3660	15-21	木质靠墙 展衣架 1400×260	m	724.67	510.60	212.32	1.75
3661	15-22	博古架 板厚18mm	m <sup>2</sup>	317.31	183.52	133.79	
3662	15-23	服务台	m <sup>2</sup>	688.86	205.72	481.89	1.25
3663	15-24	木装饰线 平面线 宽度 ≤25mm	100m	967.19	330.93	631.56	4.70
3664	15-25	木装饰线 平面线 宽度 ≤50mm	100m	1086.99	351.65	730.64	4.70
3665	15-26	木装饰线 平面线 宽度 ≤100mm	100m	2599.06	409.22	2185.42	4.42
3666	15-27	木装饰线 平面线 宽度 ≤150mm	100m	3444.41	468.27	2971.72	4.42
3667	15-28	木装饰线 平面线 宽度 ≤200mm	100m	4918.03	513.12	4360.69	44.22
3668	15-29	木装饰线 顶角线 宽度 ≤25mm	100m	947.83	397.82	545.59	4.42
3669	15-30	木装饰线 顶角线 宽度 ≤50mm	100m	1906.77	422.69	1479.66	4.42
3670	15-31	木装饰线 顶角线 宽度 ≤80mm	100m	2629.98	491.95	2133.61	4.42
3671	15-32	木装饰线 顶角线 宽度 ≤100mm	100m	3310.03	491.95	2813.66	4.42
3672	15-33	木装饰线 角线 宽度 ≤25mm	100m	933.16	364.67	563.79	4.70
3673	15-34	木装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	2083.13	397.97	1680.46	4.70
3674	15-35	木装饰线 角线 宽度 ≤80mm	100m	4979.41	426.83	4547.88	4.70
3675	15-36	木装饰线 角线 宽度 ≤100mm	100m	6431.20	426.83	5999.67	4.70
3676	15-37	铝合金装饰线 角线 宽度 ≤20mm	100m	1117.12	436.30	680.82	
3677	15-38	铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	1485.50	503.50	982.00	
3678	15-39	铝合金装饰线 槽线 宽度 ≤20mm	100m	1034.48	335.96	698.52	
3679	15-40	铝合金装饰线 槽线 宽度 ≤50mm	100m	1208.64	387.76	820.88	
3680	15-41	不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤20mm	100m	2172.17	436.30	1735.87	
3681	15-42	不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	2787.36	503.50	2263.81	20.05
3682	15-43	不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤75mm	100m	3093.74	570.54	2497.13	26.07
3683	15-44	不锈钢装饰线 槽线 宽度 ≤20mm	100m	2102.35	335.96	1766.39	
3684	15-45	不锈钢装饰线 槽线 宽度 ≤50mm	100m	2922.80	387.76	2535.04	
3685	15-46	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度 ≤50mm	100m	6948.50	1006.70	5939.04	2.76
3686	15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度 ≤100mm	100m	9924.28	1238.46	8680.45	5.37
3687	15-48	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度 ≤150mm	100m	13439.76	1511.82	11919.81	8.13
3688	15-49	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度 ≤200mm	100m	15990.03	1537.72	14440.40	11.91

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3689	15-50	石材装饰线 粘贴剂粘贴 宽度 ≤50mm	100m	6988.75	1096.98	5889.74	2.03
3690	15-51	石材装饰线 粘贴剂粘贴 宽度 ≤100mm	100m	10363.89	1343.54	9016.28	4.07
3691	15-52	石材装饰线 粘贴剂粘贴 宽度 ≤150mm	100m	14077.18	1634.81	12436.27	6.10
3692	15-53	石材装饰线 干挂 宽度 ≤150mm	100m	15933.77	2749.10	13184.67	
3693	15-54	石材装饰线 干挂 宽度 ≤350mm	100m	19407.14	3460.39	15946.75	
3694	15-55	石材装饰线 锚固灌浆挂贴 宽度 ≤100mm	100m	11074.01	2044.18	9020.20	9.63
3695	15-56	石材装饰线 锚固灌浆挂贴 宽度 ≤150mm	100m	14539.73	2230.21	12295.63	13.89
3696	15-57	石材装饰线 锚固灌浆挂贴 宽度 ≤200mm	100m	17275.27	2425.57	14831.48	18.22
3697	15-58	石材装饰线 锚固灌浆挂贴 宽度 ≤350mm	100m	18082.67	2766.12	15286.06	30.49
3698	15-59	石材圆柱腰线 (锚固灌浆挂贴)	100m	11395.55	2313.98	9072.08	9.49
3699	15-60	瓷砖装饰线条 砂浆粘贴 角线	100m	3331.20	814.00	2515.17	2.03
3700	15-61	瓷砖装饰线条 砂浆粘贴 平线 ≤80mm	100m	6469.61	814.00	5651.54	4.07
3701	15-62	瓷砖装饰线条 砂浆粘贴 平线 ≤100mm	100m	7537.38	814.00	6718.88	4.50
3702	15-63	石膏平面装饰线 宽度 ≤50mm	100m	746.70	414.70	332.00	
3703	15-64	石膏平面装饰线 宽度 ≤100mm	100m	919.27	432.75	486.52	
3704	15-65	石膏平面装饰线 宽度 ≤150mm	100m	1023.89	450.81	573.08	
3705	15-66	石膏平面装饰线 宽度 ≤200mm	100m	1173.21	468.86	704.35	
3706	15-67	石膏阴阳脚装饰线 宽度 ≤50mm	100m	775.00	438.08	336.92	
3707	15-68	石膏阴阳脚装饰线 宽度 ≤100mm	100m	1175.48	457.17	718.31	
3708	15-69	石膏阴阳脚装饰线 宽度 ≤150mm	100m	1389.28	476.26	913.02	
3709	15-70	石膏阴阳脚装饰线 宽度 ≤200mm	100m	1515.39	495.36	1020.03	
3710	15-71	石膏角花	个	42.87	20.72	22.15	
3711	15-72	石膏灯盘 直径≤500mm	个	68.54	20.72	47.82	
3712	15-73	石膏灯盘 直径≤1000mm	个	103.31	39.52	63.79	
3713	15-74	玻璃镜面装饰线条	100m	761.59	432.75	328.84	
3714	15-75	聚氯乙烯装饰线条	100m	816.11	263.44	552.67	
3715	15-76	欧式装饰线 外挂檐口板 宽×高≤550×550mm	100m	16952.83	2767.60	14133.96	51.27
3716	15-77	欧式装饰线 外挂檐口板 宽×高>550×550mm	100m	20771.43	4425.20	16254.45	91.78
3717	15-78	欧式装饰线 外挂腰线板 宽×高≤400×400mm	100m	7432.74	2116.40	5280.55	35.79
3718	15-79	欧式装饰线 外挂腰线板 宽×高>400×400mm	100m	10284.22	2738.00	7495.82	50.40
3719	15-80	欧式装饰线 山花浮雕 宽×高≤1200×400mm	100m	10089.03	1317.20	8736.83	35.00
3720	15-81	欧式装饰线 山花浮雕 宽×高>1200×400mm	100m	15028.95	2160.80	12823.22	44.93
3721	15-82	欧式装饰线 门窗头拱型雕刻 宽×高≤1500×540mm	100m	20079.31	5209.60	14789.39	80.32
3722	15-83	欧式装饰线 门窗头拱型雕刻 宽×高>1500×540mm	100m	26913.65	7947.60	18826.76	139.29
3723	15-84	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	2039.69	772.26	1126.76	140.67
3724	15-85	不锈钢栏杆 塑料扶手	10m	1714.40	633.74	943.08	137.58
3725	15-86	不锈钢栏杆 木扶手	10m	2394.10	1080.25	1176.27	137.58
3726	15-87	金属花饰栏杆 木扶手	10m	2115.73	818.74	1290.10	6.89
3727	15-88	木栏杆 木扶手	10m	2295.69	686.42	1609.27	
3728	15-89	铁栏杆 木扶手	10m	1839.28	759.54	1078.82	0.92
3729	15-90	铁栏杆 钢管扶手	10m	1613.49	582.08	1017.59	13.82
3730	15-91	栏板、栏杆 (不带扶手) 全玻璃栏板	10m	3658.45	165.76	3491.90	0.79

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3731	15-92	栏板、栏杆（不带扶手）半玻璃栏板	10m	2571.95	165.76	2405.40	0.79
3732	15-93	栏板、栏杆（不带扶手）不锈钢栏杆	10m	1350.08	165.76	1183.53	0.79
3733	15-94	栏板、栏杆（不带扶手）金属花饰栏杆	10m	1429.75	163.69	1265.97	0.09
3734	15-95	栏板、栏杆（不带扶手）木栏杆	10m	412.60	177.75	234.85	
3735	15-96	护窗栏杆（不带扶手）不锈钢栏杆	10m	1512.60	304.73	1207.08	0.79
3736	15-97	护窗栏杆（不带扶手）木栏杆	10m	417.29	177.75	239.54	
3737	15-98	扶手 不锈钢	10m	958.16	427.87	509.71	20.58
3738	15-99	扶手 钢管	10m	655.49	318.35	328.72	8.42
3739	15-100	扶手 塑料	10m	326.33	245.68	80.65	
3740	15-101	扶手 木质	10m	766.92	457.02	309.90	
3741	15-102	扶手 石材	10m	2524.51	329.74	2194.77	
3742	15-103	整体弯头 木质	10个	504.77	78.14	426.63	
3743	15-104	整体弯头 石材	10个	940.92	93.68	847.24	
3744	15-105	靠墙扶手 不锈钢	10m	875.57	345.28	509.71	20.58
3745	15-106	靠墙扶手 铝合金	10m	944.83	345.28	599.55	
3746	15-107	靠墙扶手 钢管	10m	649.37	318.35	331.02	
3747	15-108	靠墙扶手 塑料	10m	382.57	301.92	80.65	
3748	15-109	靠墙扶手 木质	10m	766.92	457.02	309.90	
3749	15-110	暖气罩 柚木板 挂板式	10m <sup>2</sup>	1447.02	793.87	636.67	16.48
3750	15-111	暖气罩 塑板面 挂板式	10m <sup>2</sup>	1497.97	626.78	865.90	5.29
3751	15-112	暖气罩 胶合板 平墙式	10m <sup>2</sup>	1331.84	822.44	485.35	24.05
3752	15-113	暖气罩 胶合板 明式	10m <sup>2</sup>	1442.11	866.98	541.98	33.15
3753	15-114	暖气罩 铝合金 平墙式	10m <sup>2</sup>	2011.16	748.73	1257.14	5.29
3754	15-115	暖气罩 铝合金 明式	10m <sup>2</sup>	3117.27	958.60	2148.08	10.59
3755	15-116	暖气罩 钢板 平墙式	10m <sup>2</sup>	1117.47	367.34	743.95	6.18
3756	15-117	暖气罩 钢板 明式	10m <sup>2</sup>	2030.50	643.95	1367.14	19.41
3757	15-118	暖气罩 成品	10个	1317.11	81.40	1235.71	
3758	15-119	大理石洗漱台 ≤1m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	6050.71	2816.74	3220.66	13.31
3759	15-120	大理石洗漱台 >1m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	5129.61	2578.60	2544.12	6.89
3760	15-121	大理石台面盆 开孔	个	32.75	31.23	1.52	
3761	15-122	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	2363.17	620.12	1743.05	
3762	15-123	盥洗室台镜 带框 >1.0m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	1952.30	474.93	1477.37	
3763	15-124	盥洗室台镜 不带框 ≤1.0m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	1609.00	334.18	1274.82	
3764	15-125	盥洗室台镜 不带框 >1.0m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	1472.55	303.10	1169.45	
3765	15-126	盥洗室镜箱 木质	10m <sup>2</sup>	3750.29	2222.96	1527.33	
3766	15-127	盥洗室镜箱 塑料	个	69.87	19.24	50.63	
3767	15-128	毛巾杆 不锈钢	副	56.79	6.36	50.43	
3768	15-129	毛巾杆 塑料	副	27.49	3.26	24.23	
3769	15-130	毛巾环	副	18.04	2.66	15.38	
3770	15-131	浴帘杆 不锈钢	副	106.48	3.26	103.22	
3771	15-132	浴缸拉手 不锈钢	副	56.55	4.29	52.26	
3772	15-133	肥皂盒 搁放式	只	21.05	2.81	18.24	
3773	15-134	肥皂盒 嵌入式	只	59.54	47.95	11.59	
3774	15-135	卫生纸盒	只	25.74	5.03	20.71	
3775	15-136	晒衣架 不锈钢	套	262.02	72.22	189.80	
3776	15-137	晾衣绳 不锈钢	套	51.01	24.12	26.89	
3777	15-138	雨篷 夹胶玻璃筒支式(点支式)	100m <sup>2</sup>	77323.61	13341.90	62142.71	1839.00
3778	15-139	雨篷 夹层玻璃托架式	100m <sup>2</sup>	63216.96	13079.65	49766.42	370.89
3779	15-140	雨篷 铝合金扣板	100m <sup>2</sup>	21940.88	8339.21	13536.03	65.64
3780	15-141	雨篷吊顶 木龙骨 铝塑板	100m <sup>2</sup>	18469.86	7380.76	11089.10	



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3781	15-142	雨篷吊顶 木龙骨 不锈钢板	100m <sup>2</sup>	30851.49	7482.88	23368.61	
3782	15-143	手动不锈钢旗杆 高度9m	根	2668.75	1104.97	1229.01	334.77
3783	15-144	手动不锈钢旗杆 高度12m	根	3530.17	1473.34	1610.46	446.37
3784	15-145	手动不锈钢旗杆 高度15m	根	4391.61	1841.71	1991.94	557.96
3785	15-146	手动不锈钢旗杆 高度18m	根	5478.66	2210.08	2599.03	669.55
3786	15-147	旗帜电动升降系统	套	2690.61	74.00	2616.61	
3787	15-148	旗帜风动系统	套	2187.08	148.00	2039.08	
3788	15-149	招牌、灯箱 基层 木结构	100m <sup>2</sup>	8194.43	4938.76	3232.36	23.31
3789	15-150	招牌、灯箱 基层 钢结构	t	14691.22	7841.04	6728.80	121.38
3790	15-151	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m <sup>2</sup>	753.88	183.82	570.06	
3791	15-152	灯箱、广告牌面层 玻璃	10m <sup>2</sup>	824.71	183.82	640.89	
3792	15-153	灯箱、广告牌面层 不锈钢	10m <sup>2</sup>	1876.27	303.70	1572.57	
3793	15-154	灯箱、广告牌面层 玻璃钢	10m <sup>2</sup>	916.03	167.83	748.20	
3794	15-155	灯箱、广告牌面层 胶合板	10m <sup>2</sup>	317.80	147.11	170.69	
3795	15-156	灯箱、广告牌面层 铝塑板	10m <sup>2</sup>	861.73	184.56	677.17	
3796	15-157	灯箱、广告牌面层 不干胶纸	10m <sup>2</sup>	3004.65	129.20	2875.45	
3797	15-158	灯箱、广告牌面层 灯箱布	10m <sup>2</sup>	385.82	146.52	239.30	
3798	15-159	灯箱、广告牌面层 灯片	10m <sup>2</sup>	618.20	183.82	434.38	
3799	15-160	木质字 ≤0.2m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	998.42	490.18	508.24	
3800	15-161	木质字 ≤0.2m <sup>2</sup> 块料面	10个	875.87	367.63	508.24	
3801	15-162	木质字 ≤0.2m <sup>2</sup> 其他面	10个	811.66	306.36	505.30	
3802	15-163	木质字 ≤0.5m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	1539.50	531.02	1008.48	
3803	15-164	木质字 ≤0.5m <sup>2</sup> 块料面	10个	1580.35	571.87	1008.48	
3804	15-165	木质字 ≤0.5m <sup>2</sup> 其他面	10个	1513.52	510.60	1002.92	
3805	15-166	木质字 ≤1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	2966.14	898.66	2067.48	
3806	15-167	木质字 ≤1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	2864.17	796.54	2067.63	
3807	15-168	木质字 ≤1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	2669.37	612.72	2056.65	
3808	15-169	金属字 ≤0.2m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	1504.63	402.41	1102.22	
3809	15-170	金属字 ≤0.2m <sup>2</sup> 块料面	10个	1433.15	330.93	1102.22	
3810	15-171	金属字 ≤0.2m <sup>2</sup> 其他面	10个	1364.06	267.73	1096.33	
3811	15-172	金属字 ≤0.5m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	2659.73	625.00	2034.73	
3812	15-173	金属字 ≤0.5m <sup>2</sup> 块料面	10个	2549.47	514.74	2034.73	
3813	15-174	金属字 ≤0.5m <sup>2</sup> 其他面	10个	2487.74	463.68	2024.06	
3814	15-175	金属字 ≤1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	3688.88	808.82	2880.06	
3815	15-176	金属字 ≤1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	3601.56	721.50	2880.06	
3816	15-177	金属字 ≤1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	3416.49	551.45	2865.04	
3817	15-178	金属字 >1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	5484.06	889.48	4594.58	
3818	15-179	金属字 >1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	5388.16	793.58	4594.58	
3819	15-180	金属字 >1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	5214.12	606.65	4607.47	
3820	15-181	石材字 ≤0.2m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	1606.53	419.14	1187.39	
3821	15-182	石材字 ≤0.2m <sup>2</sup> 块料面	10个	1534.60	347.21	1187.39	
3822	15-183	石材字 ≤0.2m <sup>2</sup> 其他面	10个	1446.58	265.51	1181.07	
3823	15-184	石材字 ≤0.5m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	2770.70	592.30	2178.40	
3824	15-185	石材字 ≤0.5m <sup>2</sup> 块料面	10个	2699.66	521.26	2178.40	
3825	15-186	石材字 ≤0.5m <sup>2</sup> 其他面	10个	2627.17	449.33	2177.84	
3826	15-187	聚氯乙烯字 ≤0.2m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	1325.41	419.14	906.27	
3827	15-188	聚氯乙烯字 ≤0.2m <sup>2</sup> 块料面	10个	1253.48	347.21	906.27	
3828	15-189	聚氯乙烯字 ≤0.2m <sup>2</sup> 其他面	10个	1166.86	265.51	901.35	
3829	15-190	聚氯乙烯字 ≤0.5m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	1646.97	592.30	1054.67	
3830	15-191	聚氯乙烯字 ≤0.5m <sup>2</sup> 块料面	10个	1575.93	521.26	1054.67	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3831	15-192	聚氯乙烯字 ≤0.5m <sup>2</sup> 其他面	10个	1498.20	449.33	1048.87	
3832	15-193	聚氯乙烯字 ≤1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	1967.04	766.34	1200.70	
3833	15-194	聚氯乙烯字 ≤1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	1895.12	694.42	1200.70	
3834	15-195	聚氯乙烯字 ≤1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	1786.34	592.30	1194.04	
3835	15-196	聚氯乙烯字 >1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	2315.69	843.60	1472.09	
3836	15-197	聚氯乙烯字 >1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	2235.77	763.68	1472.09	
3837	15-198	聚氯乙烯字 >1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	2123.88	651.79	1472.09	
3838	15-199	不发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	2222.40	808.97	1413.43	
3839	15-200	不发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	2149.53	735.26	1414.27	
3840	15-201	不发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	2036.98	630.48	1406.50	
3841	15-202	不发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	3397.58	889.78	2507.80	
3842	15-203	不发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	3316.77	808.97	2507.80	
3843	15-204	不发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	3114.30	606.50	2507.80	
3844	15-205	发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	2674.65	889.78	1784.87	
3845	15-206	发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	2593.84	808.97	1784.87	
3846	15-207	发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	2468.83	693.53	1775.30	
3847	15-208	发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	6066.02	978.58	5087.44	
3848	15-209	发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	5977.22	889.78	5087.44	
3849	15-210	发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	5754.33	666.89	5087.44	
3850	15-211	倒角、抛光(宽度) ≤10mm	100m	971.62	903.10	68.52	
3851	15-212	倒角、抛光(宽度) >10mm	100m	1408.03	1318.68	89.35	
3852	15-213	磨制、抛光 半圆边	100m	2629.45	2597.40	32.05	
3853	15-214	磨制、抛光 加厚半圆边	100m	4194.28	4154.21	40.07	
3854	15-215	石材开槽 开槽断面面积 ≤30mm <sup>2</sup>	100m	701.04	592.00	109.04	
3855	15-216	石材开槽 开槽断面面积 ≤100mm <sup>2</sup>	100m	2032.61	1776.00	27.44	229.17
3856	15-217	石材开槽 开槽断面面积 ≤200mm <sup>2</sup>	100m	2328.61	2072.00	27.44	229.17
3857	15-218	石材开孔 开孔周长 ≤400mm	100个	444.34	413.22	31.12	
3858	15-219	石材开孔 开孔周长 ≤800mm	100个	887.69	826.43	61.26	
3859	15-220	石材开孔 开孔周长 ≤1000mm	100个	1109.23	1033.04	76.19	
3860	15-221	瓷砖倒角、开孔 倒角、抛光	100m	610.20	541.68	68.52	
3861	15-222	瓷砖倒角、开孔 开孔周长 ≤400mm	100个	271.88	247.90	23.98	
3862	15-223	瓷砖倒角、开孔 开孔周长 ≤800mm	100个	543.06	495.80	47.26	
3863	15-224	瓷砖倒角、开孔 开孔周长 ≤1000mm	100个	678.58	619.82	58.76	

## 第十六章 措施项目

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3864	16-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m <sup>2</sup> 以内	100m <sup>2</sup>	3046.86	1939.64	832.07	275.15
3865	16-2	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m <sup>2</sup> 以内 檐高4.5m以内	100m <sup>2</sup>	1114.90	740.25	271.73	102.92
3866	16-3	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m <sup>2</sup> 以内 檐高6m以内	100m <sup>2</sup>	1383.00	756.13	548.26	78.61
3867	16-4	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m <sup>2</sup> 以内 每增高1m	100m <sup>2</sup>	291.42	162.16	113.74	15.52
3868	16-5	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m <sup>2</sup> 以外 檐高10m以内	100m <sup>2</sup>	1297.90	705.47	518.99	73.44
3869	16-6	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m <sup>2</sup> 以外 每增高1m	100m <sup>2</sup>	163.22	90.72	63.71	8.79
3870	16-7	多层建筑综合脚手架 混合结构(檐高20m以内)	100m <sup>2</sup>	1579.81	979.65	475.00	125.16
3871	16-8	多层建筑综合脚手架 混合结构(檐高30m以内)	100m <sup>2</sup>	2153.76	1288.10	720.33	145.33
3872	16-9	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高20m以内)	100m <sup>2</sup>	4681.70	2729.54	1520.82	431.34
3873	16-10	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高30m以内)	100m <sup>2</sup>	5492.24	3164.24	1868.22	459.78
3874	16-11	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高50m以内)	100m <sup>2</sup>	8072.06	4820.51	2791.77	459.78
3875	16-12	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高70m以内)	100m <sup>2</sup>	8588.63	5018.45	3092.29	477.89
3876	16-13	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高90m以内)	100m <sup>2</sup>	9603.64	5543.37	3582.38	477.89
3877	16-14	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高110m以内)	100m <sup>2</sup>	10700.15	6121.21	4101.05	477.89
3878	16-15	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高120m以内)	100m <sup>2</sup>	10877.70	6242.54	4157.27	477.89
3879	16-16	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高130m以内)	100m <sup>2</sup>	11638.84	6755.11	4405.84	477.89
3880	16-17	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高140m以内)	100m <sup>2</sup>	11961.74	6999.43	4484.42	477.89
3881	16-18	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高150m以内)	100m <sup>2</sup>	12393.30	7313.17	4602.24	477.89
3882	16-19	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高160m以内)	100m <sup>2</sup>	13283.25	7945.43	4856.83	480.99
3883	16-20	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高170m以内)	100m <sup>2</sup>	13924.29	8394.37	5048.93	480.99
3884	16-21	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高180m以内)	100m <sup>2</sup>	14968.13	9148.86	5338.28	480.99
3885	16-22	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高190m以内)	100m <sup>2</sup>	15867.13	9773.69	5612.45	480.99
3886	16-23	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高200m以内)	100m <sup>2</sup>	16927.41	10510.04	5936.38	480.99
3887	16-24	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高50m以内)	100m <sup>2</sup>	5798.63	3412.96	2072.77	312.90
3888	16-25	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高70m以内)	100m <sup>2</sup>	6191.62	3561.39	2303.88	326.35

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3889	16-26	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高90m以内)	100m <sup>2</sup>	6953.17	3955.14	2671.68	326.35
3890	16-27	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高110m以内)	100m <sup>2</sup>	7777.09	4388.45	3062.29	326.35
3891	16-28	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高120m以内)	100m <sup>2</sup>	7909.19	4479.43	3103.41	326.35
3892	16-29	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高130m以内)	100m <sup>2</sup>	8479.83	4863.85	3289.63	326.35
3893	16-30	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高140m以内)	100m <sup>2</sup>	8722.22	5047.18	3348.69	326.35
3894	16-31	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高150m以内)	100m <sup>2</sup>	9047.05	5282.30	3438.40	326.35
3895	16-32	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高160m以内)	100m <sup>2</sup>	9713.99	5756.56	3628.50	328.93
3896	16-33	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高170m以内)	100m <sup>2</sup>	10195.43	6093.36	3773.14	328.93
3897	16-34	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高180m以内)	100m <sup>2</sup>	10976.70	6659.10	3988.67	328.93
3898	16-35	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高190m以内)	100m <sup>2</sup>	11650.14	7127.69	4193.52	328.93
3899	16-36	多层建筑综合脚手架 剪力墙 结构(檐高200m以内)	100m <sup>2</sup>	12446.18	7679.95	4437.30	328.93
3900	16-37	地下室综合脚手架 一层	100m <sup>2</sup>	1628.14	1130.60	339.80	157.74
3901	16-38	地下室综合脚手架 二层	100m <sup>2</sup>	1814.72	1161.85	507.02	145.85
3902	16-39	地下室综合脚手架 三层	100m <sup>2</sup>	2158.43	1352.99	639.42	166.02
3903	16-40	地下室综合脚手架 四层	100m <sup>2</sup>	2537.78	1563.28	786.24	188.26
3904	16-41	外脚手架 10m以内 单排	100m <sup>2</sup>	859.96	550.62	254.52	54.82
3905	16-42	外脚手架 10m以内 双排	100m <sup>2</sup>	1090.54	649.15	358.64	82.75
3906	16-43	外脚手架 15m以内 单排	100m <sup>2</sup>	1246.70	695.77	478.52	72.41
3907	16-44	外脚手架 15m以内 双排	100m <sup>2</sup>	1583.90	877.59	613.22	93.09
3908	16-45	外脚手架 20m以内 双排	100m <sup>2</sup>	1779.47	1007.75	673.45	98.27
3909	16-46	外脚手架 30m以内 双排	100m <sup>2</sup>	1988.30	1093.68	796.35	98.27
3910	16-47	外脚手架 50m以内 双排	100m <sup>2</sup>	4339.80	2611.10	1630.43	98.27
3911	16-48	外脚手架 70m以内 双排	100m <sup>2</sup>	6649.32	3619.73	2915.81	113.78
3912	16-49	里脚手架	100m <sup>2</sup>	497.21	406.10	27.50	63.61
3913	16-50	悬空脚手架	100m <sup>2</sup>	574.34	448.56	31.65	94.13
3914	16-51	挑脚手架	100m <sup>2</sup>	2657.78	2499.08	60.43	98.27
3915	16-52	满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	100m <sup>2</sup>	1343.58	909.47	274.30	159.81
3916	16-53	满堂脚手架 增加层1.2m	100m <sup>2</sup>	239.02	195.55	18.13	25.34
3917	16-54	活动脚手架	100m <sup>2</sup>	942.58	788.76	102.10	51.72
3918	16-55	水平防护架	100m <sup>2</sup>	2366.52	870.66	1351.05	144.81
3919	16-56	垂直防护架	100m <sup>2</sup>	668.07	352.80	279.07	36.20
3920	16-57	单独斜道 5m以内	100m <sup>2</sup>	171.84	112.14	49.36	10.34
3921	16-58	单独斜道 15m以内	100m <sup>2</sup>	301.91	146.16	104.03	51.72
3922	16-59	整体提升架	100m <sup>2</sup>	2074.74	1549.30	416.83	108.61
3923	16-60	安全网 立挂式	100m <sup>2</sup>	315.90	25.20	290.70	
3924	16-61	安全网 挑出式	100m <sup>2</sup>	709.97	212.94	476.34	20.69
3925	16-62	外装饰吊篮	100m <sup>2</sup>	456.97	199.84		257.13
3926	16-63	内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m <sup>2</sup>	324.27	296.10	17.83	10.34
3927	16-64	内墙面粉饰脚手架 10m以内	100m <sup>2</sup>	344.22	312.48	21.40	10.34

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3928	16-65	内墙面粉饰脚手架 20m以内	100m <sup>2</sup>	486.63	448.56	27.73	10.34
3929	16-66	架空运输道 架子高度在(3m以内)	10m	628.65	255.15	321.78	51.72
3930	16-67	屋面及楼层临边防护栏杆 钢管	10m	241.24	171.36	45.57	24.31
3931	16-68	楼梯防护栏杆 钢管	10m	130.06	84.67	33.49	11.90
3932	16-69	洞口垂直防护栏杆 钢筋	10m	472.46	241.92	225.93	4.61
3933	16-70	洞口水平防护网 钢筋	10m <sup>2</sup>	63.72	24.19	37.82	1.71
3934	16-71	建筑物密目网垂直封闭	100m <sup>2</sup>	1113.01	887.04	225.97	
3935	16-72	建筑物密目网垂直防护架	100m <sup>2</sup>	1794.84	1230.77	476.15	87.92
3936	16-73	电梯井架搭设高度20m以内	座	1982.48	1726.58	214.52	41.38
3937	16-74	电梯井架搭设高度30m以内	座	2334.37	1791.59	473.48	69.30
3938	16-75	电梯井架搭设高度40m以内	座	2909.45	1889.62	918.46	101.37
3939	16-76	电梯井架搭设高度50m以内	座	3619.14	2319.41	1183.88	115.85
3940	16-77	电梯井架搭设高度60m以内	座	5205.23	2863.10	2198.87	143.26
3941	16-78	电梯井架搭设高度80m以内	座	6884.14	3774.46	2918.32	191.36
3942	16-79	电梯井架搭设高度100m以内	座	10400.13	4903.92	5241.23	254.98
3943	16-80	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径5m以内 高度在10m以内	座	2777.72	1820.45	853.83	103.44
3944	16-81	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径5m以内 高度在15m以内	座	4542.67	2796.19	1555.12	191.36
3945	16-82	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径5m以内 高度在20m以内	座	6245.41	4084.42	1979.97	181.02
3946	16-83	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径5m以内 高度在25m以内	座	8577.52	5562.14	2751.61	263.77
3947	16-84	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径5m以内 高度在35m以内	座	13590.49	10020.53	3368.25	201.71
3948	16-85	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径5m以内 高度在45m以内	座	20191.27	15394.18	4528.15	268.94
3949	16-86	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径8m以内 高度在20m以内	座	7578.38	4966.42	2384.40	227.56
3950	16-87	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径8m以内 高度在30m以内	座	13636.06	9333.07	3940.95	362.04
3951	16-88	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径8m以内 高度在40m以内	座	20089.26	14678.50	5095.27	315.49
3952	16-89	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径8m以内 高度在50m以内	座	27760.36	19588.46	7706.43	465.47
3953	16-90	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径8m以内 高度在60m以内	座	36136.32	25887.46	9659.26	589.60
3954	16-91	烟囱(水塔)脚手架 烟囱直径8m以内 高度在80m以内	座	61785.31	44881.20	16262.79	641.32
3955	16-92	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m <sup>2</sup>	1437.01			1437.01
3956	16-93	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架	100m <sup>2</sup>	1724.42			1724.42
3957	16-94	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 砖混结构	100m <sup>2</sup>	1767.35	163.30		1604.05
3958	16-95	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架	100m <sup>2</sup>	2120.78	195.93		1924.85
3959	16-96	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 剪力墙 结构 檐高40m以内	100m <sup>2</sup>	2294.57	430.92		1863.65

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3960	16-97	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 剪力墙 结构 檐高70m以内	100m <sup>2</sup>	3110.40	446.04		2664.36
3961	16-98	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 剪力墙 结构 檐高100m以内	100m <sup>2</sup>	3346.30	452.09		2894.21
3962	16-99	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 剪力墙 结构 檐高140m以内	100m <sup>2</sup>	3845.29	455.87		3389.42
3963	16-100	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 剪力墙 结构 檐高170m以内	100m <sup>2</sup>	4477.69	457.38		4020.31
3964	16-101	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 剪力墙 结构 檐高200m以内	100m <sup>2</sup>	4737.25	458.14		4279.11
3965	16-102	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 檐高40m以内	100m <sup>2</sup>	2948.58	554.15		2394.43
3966	16-103	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 檐高70m以内	100m <sup>2</sup>	3998.52	574.56		3423.96
3967	16-104	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 檐高100m以内	100m <sup>2</sup>	4299.29	581.36		3717.93
3968	16-105	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 檐高140m以内	100m <sup>2</sup>	4941.60	585.90		4355.70
3969	16-106	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 檐高170m以内	100m <sup>2</sup>	5762.44	587.41		5175.03
3970	16-107	垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 檐高200m以内	100m <sup>2</sup>	6097.31	588.92		5508.39
3971	16-108	地下室垂直运输 一层	100m <sup>2</sup>	4730.86			4730.86
3972	16-109	地下室垂直运输 二层	100m <sup>2</sup>	3005.10			3005.10
3973	16-110	地下室垂直运输 三层及以上	100m <sup>2</sup>	2432.06			2432.06
3974	16-111	构筑物垂直运输 烟囱 砖 30m以内	座	12868.97			12868.97
3975	16-112	构筑物垂直运输 烟囱 砖 每增加1m	座	428.97			428.97
3976	16-113	构筑物垂直运输 烟囱 钢筋混凝土 30m以 内	座	22649.38			22649.38
3977	16-114	构筑物垂直运输 烟囱 钢筋混凝土 每增 加1m	座	748.12			748.12
3978	16-115	构筑物垂直运输 砖水塔 20m以内	座	10041.22			10041.22
3979	16-116	构筑物垂直运输 砖水塔 每增加1m	座	462.42			462.42
3980	16-117	构筑物垂直运输 钢筋混凝土水塔 20m以 内	座	15213.98			15213.98
3981	16-118	构筑物垂直运输 钢筋混凝土水塔 每增加 1m	座	700.64			700.64
3982	16-119	构筑物垂直运输 筒仓 20m以内	座	14869.38			14869.38
3983	16-120	构筑物垂直运输 筒仓 每增加1m	座	740.30			740.30
3984	16-121	建筑物超高增加费 檐高40m以内	100m <sup>2</sup>	1855.58	1843.13		12.45
3985	16-122	建筑物超高增加费 檐高60m以内	100m <sup>2</sup>	3136.66	3071.63		65.03
3986	16-123	建筑物超高增加费 檐高80m以内	100m <sup>2</sup>	4403.11	4300.13		102.98
3987	16-124	建筑物超高增加费 檐高100m以内	100m <sup>2</sup>	5677.41	5528.63		148.78
3988	16-125	建筑物超高增加费 檐高120m以内	100m <sup>2</sup>	7111.38	6757.13		354.25
3989	16-126	建筑物超高增加费 檐高140m以内	100m <sup>2</sup>	8449.62	7985.63		463.99
3990	16-127	建筑物超高增加费 檐高160m以内	100m <sup>2</sup>	9804.35	9214.13		590.22
3991	16-128	建筑物超高增加费 檐高180m以内	100m <sup>2</sup>	11384.43	10442.63		941.80
3992	16-129	建筑物超高增加费 檐高200m以内	100m <sup>2</sup>	12821.06	11671.13		1149.93
3993	16-130	塔式起重机 固定式基础(带配重)	座	7653.22	1955.52	5617.71	79.99
3994	16-131	施工电梯 固定式基础	座	7565.67	1792.98	5684.93	87.76

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
3995	16-132	塔式起重机 轨道式基础(双轨)	m	304.15	189.00	109.45	5.70
3996	16-133	大型机械设备安拆 自升式塔式起重机安拆费	台次	28812.76	15120.00	257.44	13435.32
3997	16-134	大型机械设备安拆 柴油打桩机安拆费	台次	9979.14	5040.00	48.59	4890.55
3998	16-135	大型机械设备安拆 静力压桩机安拆费 ≤ 900kN	台次	6384.91	3024.00	20.05	3340.86
3999	16-136	大型机械设备安拆 静力压桩机安拆费 ≤ 1200kN	台次	9066.69	4536.00	27.02	4503.67
4000	16-137	大型机械设备安拆 静力压桩机安拆费 ≤ 1600kN	台次	11832.41	6048.00	34.50	5749.91
4001	16-138	大型机械设备安拆 静力压桩机安拆费 ≤ 4000kN	台次	13828.25	6300.00	44.90	7483.35
4002	16-139	大型机械设备安拆 静力压桩机安拆费 ≤ 10000kN	台次	15373.74	6552.00	52.61	8769.13
4003	16-140	大型机械设备安拆 施工电梯安拆费 75m以内	台次	11299.08	6804.00	48.40	4446.68
4004	16-141	大型机械设备安拆 施工电梯安拆费 100m以内	台次	14054.35	9072.00	48.40	4933.95
4005	16-142	大型机械设备安拆 施工电梯安拆费 200m以内	台次	17412.81	11340.00	59.45	6013.36
4006	16-143	大型机械设备安拆 施工电梯安拆费 300m以内	台次	18466.71	11340.00	70.50	7056.21
4007	16-144	大型机械设备安拆 三轴搅拌桩机安拆费	台次	10969.24	5040.00	115.76	5813.48
4008	16-145	履带式挖掘机进出场费 ≤ 1m <sup>3</sup>	台次	4312.98	1512.00	202.43	2598.55
4009	16-146	履带式挖掘机进出场费 > 1m <sup>3</sup>	台次	4839.47	1512.00	244.23	3083.24
4010	16-147	履带式推土机进出场费 ≤ 90kW	台次	3447.10	756.00	232.08	2459.02
4011	16-148	履带式推土机进出场费 > 90kW	台次	4334.41	756.00	232.08	3346.33
4012	16-149	履带式起重机进出场费 ≤ 30t	台次	5556.80	1512.00	229.97	3814.83
4013	16-150	履带式起重机进出场费 ≤ 50t	台次	7014.24	1512.00	229.97	5272.27
4014	16-151	强夯机械进出场费	台次	9389.57	756.00	257.56	8376.01
4015	16-152	柴油打桩机进出场费 5t以内	台次	10726.62	1512.00	93.03	9121.59
4016	16-153	柴油打桩机进出场费 5t以外	台次	12176.12	1512.00	93.03	10571.09
4017	16-154	压路机进出场费	台次	2997.76	630.00	207.92	2159.84
4018	16-155	锚杆钻孔机进出场费	台次	11357.86	1512.00	93.03	9752.83
4019	16-156	静力压桩机进出场费 ≤ 900kN	台次	16487.65	3024.00	93.03	13370.62
4020	16-157	静力压桩机进出场费 ≤ 1200kN	台次	19060.34	3024.00	93.03	15943.31
4021	16-158	静力压桩机进出场费 ≤ 1600kN	台次	24594.53	4536.00	93.03	19965.50
4022	16-159	静力压桩机进出场费 ≤ 4000kN	台次	28453.57	4536.00	93.03	23824.54
4023	16-160	静力压桩机进出场费 ≤ 10000kN	台次	39641.09	4536.00	93.03	35012.06
4024	16-161	履带式旋挖钻机进出场费	台次	7280.22	1512.00	229.97	5538.25
4025	16-162	自升式塔式起重机进出场费	台次	27939.32	5040.00	168.94	22730.38
4026	16-163	施工电梯进出场费 75m以内	台次	10826.33	1260.00	75.01	9491.32
4027	16-164	施工电梯进出场费 100m以内	台次	13186.67	1764.00	97.21	11325.46
4028	16-165	施工电梯进出场费 200m以内	台次	17973.22	2520.00	138.86	15314.36
4029	16-166	施工电梯进出场费 300m以内	台次	21180.24	2772.00	182.36	18225.88
4030	16-167	三轴搅拌桩机进出场费	台次	8260.76	1260.00	83.06	6917.70
4031	16-168	履带式抓斗成槽机进出场费	台次	5710.16	1512.00	229.97	3968.19
4032	16-169	成井 轻型井点	10根	2777.99	1575.00	488.51	714.48
4033	16-170	成井 喷射井点	10根	14346.22	7182.00	2521.62	4642.60
4034	16-171	成井 真空深井降水(井管深19m)	座	5461.11	1562.40	1628.02	2270.69



序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
4035	16-172	成井 真空深井降水(井管深每增减1m)	座	239.27	63.00	48.44	127.83
4036	16-173	成井 直流深井降水(井管深20m)(钻孔D800)	座	6849.05	1940.40	3426.77	1481.88
4037	16-174	成井 直流深井降水(井管深每增减1m)(钻孔D800)	座	855.04	63.00	171.70	620.34
4038	16-175	成井 无砂混凝土管井点 直径50cm以内	m	339.50	144.90	130.80	63.80
4039	16-176	成井 无砂混凝土管井点 直径60cm以内	m	387.81	178.92	133.11	75.78
4040	16-177	成井 集水井(井深4m以内) 干砖砌排水井	座	2666.91	1777.86	818.85	70.20
4041	16-178	成井 集水井(井深4m以内) 钢筋笼子排水井	座	1855.28	1343.16	457.77	54.35
4042	16-179	排水、降水 轻型井点	套 天	262.45	189.00	17.13	56.32
4043	16-180	排水、降水 喷射井点	套 天	704.41	378.00	104.35	222.06
4044	16-181	排水、降水 真空深井降水(井管深:19m)	座 天	65.91		3.97	61.94
4045	16-182	排水、降水 真空深井降水(井管深:每增减1m)	座 天	0.40		0.40	
4046	16-183	排水、降水 直流深井降水(井管深:20m)(钻孔D800)	座 天	43.79	12.60		31.19
4047	16-184	排水、降水 无砂混凝土管井点	座 天	59.85	37.80		22.05
4048	16-185	排水、降水 集水井	座 天	84.84	37.80		47.04
4049	16-186	抽水机降水 降水深度1m以内	100m <sup>2</sup>	1228.57	201.60	269.72	757.25
4050	16-187	抽水机降水 降水深度2m以内	100m <sup>2</sup>	2357.87	302.40	763.69	1291.78
4051	16-188	抽水机降水 降水深度3m以内	100m <sup>2</sup>	3317.76	504.00	1224.10	1589.66

# 新疆维吾尔自治区工程消耗量定额 2022 年 克州单位估价表编制组织及成员名单

批准部门：克州住建局（人防办）、克州发展和改革委员会

主管部门：克州住建局（人防办）

主编单位：克州住建局（人防办）标准定额站

参编单位：克州发展和改革委员会、克州财政局、克州审计局、新疆方中圆工程项目管理有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州第一建筑安装工程有限责任公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州第二建筑安装工程有限责任公司、新疆融联通达工程项目管理有限公司克州分公司、克州恒信建设工程咨询服务有限责任公司、新疆万协项目管理有限公司、新疆誉诚信工程项目管理有限责任公司、新疆喀大建设项目管理咨询有限公司克州分公司

组 长：王海江、敖昕、吾拉依木·塔西买买提、陈实

副 组 长：刘兵、魏军

主 编：窦俊、李君、王国全、马冰冰、阿迪莱·塔衣尔、吐尔孙·吐尔地、姑丽克孜·吾朴、孙洁、张琦、李涛

编制成员：丁芳、曹明、李江莱、马志金、张在辉、孙俊川、李帅波、张建超、吴天峰、曾杰、陈天文、古丽娜尔·阿卜来提、蒲国霖